B.1 招标工程量清单扉页

1#栋建筑工程

招标工程量清单

招　标　人: _____	造价咨询人: _____
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: _____	法定代表人 或其授权人: _____
(签字或者盖章)	(签字或者盖章)
编　制　人: _____	复　核　人: _____
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	复核时间:

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第1页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基槽、基坑（底面积≤20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	1219.86					
2	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基坑（底面积＞20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	1617.26					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	1136.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第2页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	010103001002	房心回填土	1.密实度要求：按设计要求 2.含场内转运 3.清单量同定额量	m3	322.038					
5	010103002001	土方弃置	1.弃土运距：1km 2.土质类别：综合考虑	m3	310.90					
		砌筑工程								
6	010401004001	陶粒保温砖墙	1.砖品种：陶粒保温砖 2.砂浆：DMM5预拌砂浆 3.综合考虑墙体厚度	m3	371.082					
7	010401004002	页岩多孔砖墙 墙厚(≤200mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤200mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	394.20					
8	010401004003	页岩多孔砖墙 墙厚(≤100mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤100mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	67.941					
9	010402001001	预制蒸压加气混凝土墙板 装配式	1.墙体厚度≤200mm 2.含制作、吊运、安装、接缝处理等全部工作内容	m3	664.37					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第3页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.丝径0.9mm,孔径12.7*12.7镀锌钢丝网	m2	2638.74					
		钢筋及混凝土工程								
11	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：独立基础、条形基础、房心回填等部位	m3	99.35					
12	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	430.50					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第4页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
13	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级:商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	76.43					
14	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级:商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	133.06					
15	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级:商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	81.40					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第5页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级:商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1.573					
17	010510003001	预制过梁	1.混凝土强度等级:C20砼（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.含接头灌缝、养护	m3	6.63					
18	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级:商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	25.11					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第6页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级:商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1233.31					
20	B010518005001	装配式叠合楼板	1.厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装	m3	311.829					
21	B010518011001	装配式PC楼梯	1.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装 2.支撑杆件搭、拆 3.120厚楼梯板,强度等级C35	m3	19.734					
22	B010518017001	叠合板嵌缝打胶	1.清理缝道、剪裁、固定、填缝、注胶、现场清理	m	1763.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第7页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	010505001002	屋面有梁板	1.混凝土强度等级:商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	11.54					
24	010505001003	斜屋面有梁板	1.混凝土强度等级:商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	110.12					
25	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级:商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	15.65					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第8页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级:商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	7.40					
27	010503004002	反边	1.混凝土强度等级:商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	14.83					
28	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径6.5mm	t	10.15					
29	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm	t	0.572					
30	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径10mm	t	5.71					
31	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径12mm	t	0.626					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第9页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径6.5mm	t	3.518					
33	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径8mm	t	55.073					
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径10mm	t	16.391					
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径12mm	t	26.794					
36	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径14mm	t	20.844					
37	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径16mm	t	15.774					
38	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径18mm	t	11.64					
39	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径20mm	t	21.957					
40	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径22mm	t	36.387					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第10页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
41	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径25mm	t	38.125					
42	010516003001	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ14-18	个	1800.00					
43	010516003002	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ20以上	个	186.00					
		屋面及防水工程								
44	010201001001	轻骨料混凝土找坡	1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	m3	9.222					
45	010902001001	水泥砂浆找平层	1.20厚DSM15 预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	m2	1099.01					
46	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	365.75					
47	010902001003	干铺聚酯纤维无纺布	1.聚酯纤维无纺布	m2	187.70					
48	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1234.03					
49	010902001005	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位：平屋面、天沟	m2	204.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第11页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	010902001006	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土,内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位：坡屋面	m2	894.07					
51	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.2厚水泥基防水涂料	m2	894.07					
52	010901001001	瓦屋面	1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	m2	894.07					
53	011101002001	楼（地）面聚氨酯防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2762.726					
		保温、隔热、防腐工程								
54	011001001001	保温隔热屋面	1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	m2	1099.01					
55	011001003001	外墙外保温墙面砂浆找平	1.15厚DPM15 预拌砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网	m2	2960.58					
56	011001003002	外墙墙体专用保温腻子	1.10mm厚墙体专用保温腻子	m2	2960.58					
57	011001003003	外墙反射保温隔热涂料	1.3mm厚反射保温隔热涂料	m2	2960.58					
58	011001005001	保温隔热楼地面	1.10厚挤塑聚苯板	m3	51.971					
		室外工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第12页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
59	011101001001	暗沟内侧水泥砂浆抹面	1.DSM15 预拌砂浆抹面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	99.42					
60	010507001001	坡道面层	1.水泥方砖缝宽3,粗砂扫缝 2.25厚DSM15 预拌砂浆 3.做法详见13ZJ301 1/19	m2	29.49					
61	011101001002	砖砌散水砂浆面层	1.20厚DSM15预拌砂浆粉面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
62	010507001002	坡道	1.100厚C15混凝土（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	2.95					
63	010507001003	坡道垫层	1.300厚3:7灰土垫层,分层夯实 2.做法详见13ZJ301 1/19	m3	8.85					
64	010507004001	台阶	1.100厚C15混凝土台阶（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	3.22					
65	010507004002	台阶垫层	1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	2.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第13页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
66	010514002001	暗沟盖板	1.预制砼 地沟盖板 普通商品砼 C25 2.小型构件安装、接头灌缝 3.圆钢筋 直径6.5mm	m3	1.85					
67	010401014001	砖砌暗沟	1.MU10页岩砖砌暗沟 2.DMM5预拌砂浆砌筑 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	9.29					
68	010401014002	砖砌暗沟垫层	1.60厚河沙垫层 2.素土夯实 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	3.468					
69	010507001004	砖砌散水	1.60mm厚MU10页岩烧结多孔砖 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
		其他工程								
70	010606008001	钢爬梯	1.钢梯及其油漆（刷一遍防锈漆） 2.做法详见11ZJ901 1/39	t	0.31					
71	010201001002	轻骨料混凝土垫层	1.LC7.5轻骨料混凝土找坡 2.卫生间地面	m3	77.094					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第14页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
72	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高24m以内	m2	6656.194					
73	011702001001	垫层模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	216.84					
74	011702001002	独立基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	411.80					
75	011702002001	矩形柱模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1565.92					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第15页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
76	011702002002	矩形柱超高模板	1.支模高度 3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	12.06					
77	011702003001	构造柱	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1041.40					
78	011702008001	圈梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	14.30					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第16页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	011702009001	过梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m3	6.63					
80	011702011001	直形墙	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	147.56					
81	011702014001	有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	2166.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第17页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
82	011702014002	斜屋面有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	894.07					
83	011702014003	有梁板超高模板	1.支模高度 3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	824.08					
84	011702022001	天沟、檐沟	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	158.96					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第18页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	011702025001	压顶	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	74.16					
86	011702025002	反边	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	148.56					
87	011703001001	垂直运输费	1.塔吊 建筑檐口高详见设计图 2.不论实际施工各类垂直运输机械,综合单价不作调整	项	1.00					
88	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加费	项	1.00					
89	011705001001	塔吊进出场、安拆费	1.机械设备名称: 塔式起重机 2.含安装拆卸、场外运输及回程费用	台次	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第19页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
90	011705001002	塔吊基础	1.塔吊基础尺寸、受力满足设计及技术规范要求 2.包含但不限于土方开挖、回填、砼垫层、砖胎模、抹灰、砼、钢筋等工程	座	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	13970.571					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	1339.698					
3	010248	垫铁	kg	797.279					
4	010391	镀锌铁丝 8#	kg	996.864					
5	010419	钢板	kg	175.487					
6	010672	角钢	kg	60.972					
7	011009	其他铁件	kg	1484.674					
8	011168	预埋铁件	kg	494.956					
9	011181	圆钢	kg	91.612					
10	011209	圆钢 Φ6	kg	70.07					
11	011322	电焊条	kg	1803.241					
12	011366	热镀钢丝网 0.9mm	m2	5879.286					
13	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	1581.558					
14	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	10546.80					
15	011413	HPB300 直径8mm	kg	583.44					
16	011414	HPB300 直径10mm	kg	5824.20					
17	011415	HPB300 直径12mm	kg	638.52					
18	011425	HRB400 直径10mm	kg	76481.64					
19	011426	HRB400 直径12mm	kg	29311.74					
20	011427	HRB400 直径14mm	kg	21260.88					
21	011428	HRB400 直径16mm	kg	16089.48					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011429	HRB400 直径18mm	kg	11872.80					
23	011430	HRB400 直径20mm	kg	22396.14					
24	011431	HRB400 直径22mm	kg	37114.74					
25	011432	HRB400 直径25mm	kg	38887.50					
26	011453	镀锌铁丝 22#	kg	1039.795					
27	012001	斜支撑 Φ48×3.5	套	25.246					
28	012003	定位钢板	kg	241.831					
29	012004	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	85.129					
30	040015	白水泥	kg	2.949					
31	040031	粗净砂	m3	19.151					
32	040034	粗砂	m3	1.263					
33	040037	底面处理剂	kg	319.151					
34	040083	砾石	m3	0.169					
35	040123	砂	m3	4.044					
36	040139	水泥 32.5级	kg	25865.289					
37	040146~1	水泥方砖	m2	30.08					
38	040151	碎石	m3	0.171					
39	040175	碎砖	m3	11.206					
40	040204	中净砂	m3	2.085					
41	040206	中砂	m3	1.752					
42	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	63.401					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
43	040244	页岩多孔砖 190×190×90	m3	370.95					
44	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	106.637					
45	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	111.197					
46	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	44.62					
47	040262~1	普通商品砼 C25(细石)	m3	1.891					
48	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	1894.547					
49	040264~1	普通商品砼 C35 P6(砾石)	m3	123.485					
50	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	75.207					
51	041005~1	预制混凝土叠合板	m3	313.388					
52	041008~1	预制蒸压加气混凝土墙板	m3	667.692					
53	041017	预制混凝土楼梯 C35	m3	19.833					
54	050091	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	577.577					
55	050139	杉原条	m3	33.754					
56	050146	松木锯材	m3	0.031					
57	050148	松原木	m3	13.866					
58	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	819.81					
59	080179~1	西瓦 200×200mm	千块	26.429					
60	080227	泡沫条	m	1798.79					
61	110002	107胶	kg	358.372					
62	110015~1	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1488.61					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
63	110016~1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	441.204					
64	110017	SBS油膏	kg	391.166					
65	110018	SBS粘胶	kg	2283.477					
66	110120	防锈漆	kg	3.231					
67	110133~1	反射保温隔热涂料	kg	736.00					
68	120021	柴油	kg	1.116					
69	120103	酒精	kg	3031.388					
70	120171	汽油	kg	825.449					
71	120206	石油沥青 30#	kg	1116.221					
72	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	6852.685					
73	140601	PE棒	m	3519.832					
74	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	169.733					
75	320041	钢支撑	kg	1242.637					
76	320094	零星卡具	kg	1330.552					
77	320176	支撑钢管及扣件	kg	3095.153					
78	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	974.833					
79	330022~2	墙体专用保温腻子	kg	6335.641					
80	400001	聚氨脂甲料	kg	2379.039					
81	400003	聚氨脂乙料	kg	3722.165					
82	400007~2	难燃性挤塑聚苯板（B1）	m3	58.797					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
83	400007~3	10厚挤塑聚苯板	m3	53.011					
84	410002	安全网	m2	2546.56					
85	410049~1	聚酯纤维无纺布	m2	212.101					
86	410160	底座 (1.71kg)	个	23.197					
87	410164	电	kW¡Ñh	196.087					
88	410267	隔离剂	kg	694.404					
89	410287	焊剂	kg	41.58					
90	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	197.456					
91	410405	矿渣	m3	120.69					
92	410432	炉渣	m3	16.401					
93	410490	尼龙帽	个	101.816					
94	410574	生石灰	kg	12109.743					
95	410586	石碴	m3	6.852					
96	410593	石灰膏	m3	0.178					
97	410599	石料切割锯片	片	12.084					
98	410612	石棉垫	kg	19.86					
99	410613	石棉粉	kg	309.126					
100	410649	水	m3	2804.387					
101	410705~1	七排孔陶粒保温砖	m3	315.42					
102	411211	双面胶纸	m	3597.581					
103	411220	密封胶	L	587.252					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第6页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
104	P10-3~1	水泥砂浆1∶2(商品砼)	m3	0.533					
105	QTFBC	其他费补差	元	-3576.28					
106	S10001	预拌砂浆 砌筑砂浆 DM M5.0	m3	121.01					
107	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	63.949					
108	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	52.739					
109	ZC5441980~1	1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	894.07					
110	010874-1	螺栓	个	28.00					
111	011367-1	镀锌铁丝D4.0	kg	10.00					
112	410992-1	架线	次	0.70					
113	J10-20	内燃空气压缩机 排气量9m3/min 中	台班	0.022					
114	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	1.066					
115	J12-133	石料切割机 小	台班	0.495					
116	J12-39	组合烘箱 小	台班	0.22					
117	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 大	台班	3.774					
118	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 大	台班	1.826					
119	J1-62	振动压路机 工作质量15t 大	台班	1.193					
120	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小	台班	49.418					
121	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径265mm 小	台班	0.784					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第7页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
122	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	13.313					
123	J3-17B	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	1.00					
124	J3-20	汽车式起重机 提升质量16t 大	台班	8.00					
125	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	4.155					
126	J3-27	门式起重机 提升质量10t 中	台班	0.133					
127	J3-37	塔式起重机 起重力矩600kN·m 大	台班	0.191					
128	J3-38	塔式起重机 起重力矩800kN·m 大	台班	0.50					
129	J3-41	自升式塔式起重机 起重力矩1000kN·m 大	台班	166.174					
130	J3-44	自升式塔式起重机 起重力矩2000kN·m 大	台班	52.682					
131	J4-10	载货汽车 装载质量15t 大	台班	3.00					
132	J4-15	自卸汽车 装载质量8t 大	台班	3.933					
133	J4-24	平板拖车组 装载质量40t 大	台班	1.00					
134	J4-30	机动翻斗车 装载质量1t 小	台班	3.17					
135	J4-34	洒水车 罐容量4000L 中	台班	0.613					
136	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	38.349					
137	J4-7	载货汽车 装载质量8t 大	台班	3.00					
138	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	56.351					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第8页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
139	J5-20	皮带运输机带长×带宽 15×0.5m 小	台班	0.213					
140	J5-26	双笼施工电梯 提升质量 2×1t　提升高度100m 中	台班	16.722					
141	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	41.416					
142	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m3/h 大	台班	14.609					
143	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量 120/170m3/h 大	台班	2.691					
144	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	124.731					
145	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	18.073					
146	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	7.398					
147	J7-18	木工压刨床 刨削宽度 单面 600mm 小	台班	0.033					
148	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	27.212					
149	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	61.424					
150	J7-47	摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm 中	台班	0.034					
151	J7-55	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100　大	台班	0.006					
152	J7-56	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.028					
153	J7-61	多辊板料校平机 厚度×宽度 16×2000mm 大	台班	0.006					
154	J7-94	型钢矫正机　中	台班	0.028					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第9页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
155	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直径100mm 扬程120m以下 小	台班	6.689					
156	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	14.928					
157	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	18.086					
158	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	12.102					
159	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	2.717					
160	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	1.13					
161	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	85.825					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

1#栋装饰装修工程

招标工程量清单

招　标　人: _____	造价咨询人: _____
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: _____	法定代表人 或其授权人: _____
(签字或者盖章)	(签字或者盖章)
编　制　人: _____	复　核　人: _____
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	复核时间:

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第1页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼面1	m2	142.26					
2	011102003001	300*300mm块料楼地面	1.300*300mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面2 面层	m2	1330.61					
3	011102003002	600*600mm块料楼地面	1.600*600mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面3 面层	m2	4351.38					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆	m2	1343.48					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20预拌砂浆 2.部位:楼面4	m2	933.65					
6	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚DPM15预拌砂浆 4.部位:踢脚1	m2	510.84					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第2页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼梯面层	m2	212.544					
8	011106001002	楼梯踏步防滑条	1.1.5*15金属防滑条 2.做法详见11ZJ401 18/39	m	566.72					
		墙柱面工程								
9	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚DPM15预拌砂浆 2.部位;管道井墙面、其他页岩砖墙面	m2	2372.64					
10	011204003001	300*450mm块料墙面	1.贴4-8厚300*450mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	5383.69					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第3页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	011204003002	300*600mm块料墙面	1.贴4-8厚300*600mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	340.46					
12	011204003003	块料外墙墙面	1.5厚80*300mm面砖,墙地砖胶粘剂黏贴,填缝剂填缝 2.部位;外墙2面层	m2	822.473					
		天棚工程								
13	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.10厚600*600mm石膏装饰板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子补平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600	m2	942.01					
14	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1.600*600mm铝合金方形扣板 2.配套金属龙骨 3.部位:顶棚3	m2	1291.77					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第4页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	011301001001	天棚抹灰	1.10厚DPM5预拌砂浆找平刮大白 2.部位:楼梯顶棚（顶棚5）	m2	191.76					
		油漆、涂料								
16	011406003001	墙面满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:内墙1、内墙3	m2	14942.65					
17	011406003002	天棚满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:顶棚1	m2	4576.80					
18	011406001001	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:内墙1	m2	11847.79					
19	011406001002	抹灰面油漆	1.滚刷内墙白色涂料一底两面 2.部位:内墙3	m2	420.80					
20	011406001003	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:顶棚1面层	m2	4576.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第5页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	011204003004	真石漆墙面	1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍（胶带条分格）	m2	2118.87					
		门窗工程								
22	010801001001	铁门	1.门类型: 铁门 2.铁门厚度:1.2cm厚 3.含拉手等五金配件 4.含制作、安装、运输及油漆	m2	785.82					
23	010801004001	乙级木质防火门及门框	1.乙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	13.86					
24	010801004002	丙级木质防火门及门框	1.丙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	46.44					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第6页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
25	010802001001	铝合金推拉门	1.门类型: 普通铝合金门 2.含制作、安装、运输及门锁、拉手等所有五金配件	m2	4.20					
26	010802001002	门联窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	32.19					
27	010807001001	塑料固定窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	246.69					
28	010807001002	塑料平开窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	617.67					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第7页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	010807001003	防雨普通铝合金百叶窗	1.窗类型:防雨铝合金百叶窗 2.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	13.88					
30	011209001001	玻璃幕墙	1.玻璃幕墙外框:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	76.65					
31	010801004003	闭门器安装	1.闭门器 明装	副	24.00					
		其他工程								
32	011503001001	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆参11ZJ401（Y/15）、楼梯扶手参11ZJ401（14/37） 2.含预埋件等全部内容	m	76.66					
33	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.护窗栏杆参11ZJ401（1/35） 2.含预埋件等全部内容 3.部位;楼梯间	m	12.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第8页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	011503001003	防护栏杆 H=1050mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间、晾晒阳台栏杆	m	244.50					
35	011503001004	防护栏杆 H=600mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间栏杆	m	36.40					
36	011503001005	防护栏杆 H=950mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:露台栏杆	m	21.675					
37	011503001006	成品石膏板线子	1.成品石膏线子:500*150mm 2.详见建施-20节点详图三 3.部位:幕墙顶部	m	17.80					
38	011502003001	面砖切角磨边	1.外墙面砖阳角切45° 角	m	559.70					
39	011703001001	垂直运输费	1.多层建筑物 建筑物檐高详见设计图	项	1.00					
40	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加:多层建筑物 垂直运输高度20～40m	项	1.00					
41	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 层高5.2m内	m2	485.77					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第9页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
42	011701002001	墙面装饰改架工	1.改架工	m2	3041.34					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		14.27		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00003	综合人工(装饰)	工日	8558.03					
2	010872	螺栓	kg	44.366					
3	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	1679.301					
4	010947	膨胀螺栓 M8×65	套	6170.088					
5	011009	其他铁件	kg	2578.497					
6	011105~1	铜条 1.5×15mm	m	600.723					
7	011322	电焊条	kg	28.592					
8	030010	闭门器	套	24.48					
9	030176	射钉	个	1441.275					
10	030224	自攻螺丝	个	32499.345					
11	040015	白水泥	kg	3056.671					
12	040021	玻璃胶350g	支	1.764					
13	040037	底面处理剂	kg	45.362					
14	040048	干粉型粘结剂	kg	3462.609					
15	040077	结构胶 350g	支	85.008					
16	040139	水泥 32.5级	kg	22279.862					
17	050139	杉原条	m3	0.22					
18	050146	松木锯材	m3	0.038					
19	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	8.064					
20	060150~1	防滑地面砖 300×300mm	m2	1363.875					
21	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m2	4460.165					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	060167	陶瓷砖 (踢脚线)	m2	521.057					
23	060186~2	LOW-E双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	710.436					
24	070025~1	墙面砖 300×600mm	m2	354.078					
25	070026~2	外墙面砖 80×300mm	m2	851.259					
26	070028~2	墙面砖 300×450mm	m2	5599.038					
27	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	145.105					
28	070053	花岗岩板 (楼梯)	m2	307.551					
29	080099	铝合金龙骨上人型(平面) 600×600	m2	1311.147					
30	080124	铝扣板 600×600	m2	1317.605					
31	080141	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	956.14					
32	080229~1	10厚600*600石膏装饰板	m2	989.111					
33	090023	铝合金百页窗	m2	13.88					
34	090032~1	卫生间铝合金推拉门 (含玻璃)	m2	4.032					
35	090037~1	木质乙级防火门 (成品)	m2	13.86					
36	090037~2	木质丙级防火门 (成品)	m2	46.44					
37	090037~5	(成品) 夹板门及门套	m2	785.82					
38	090048~1	塑钢中空玻璃固定窗 (成品不含玻璃)	m2	307.173					
39	090048~2	塑钢中空玻璃平开窗 (成品不含玻璃)	m2	612.579					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
40	090048~3	塑钢中空玻璃门 (成品不含玻璃)	m2	4.788					
41	110002	107胶	kg	4130.502					
42	110025	防水粉	kg	3148.283					
43	110055	密封油膏	kg	417.234					
44	110080	117胶	kg	134.232					
45	110087	H型真石涂料	kg	10594.35					
46	110119	防水漆 (配套罩面漆)	kg	847.548					
47	110120	防锈漆	kg	2.963					
48	110179	墙漆	kg	104.611					
49	110184	乳胶漆	kg	3879.488					
50	110198	透明底漆	kg	741.605					
51	120021	柴油	kg	3.229					
52	320028	对接扣件	kg	1.554					
53	320054	合金钢钻头	个	8.397					
54	320067	回转扣件	kg	2.332					
55	320117	砂轮片	片	9.039					
56	320187	直角扣件	kg	6.218					
57	320202	合金钢钻头 Φ10	个	40.009					
58	330027	内墙成品腻子粉	kg	41467.326					
59	410188	吊筋	kg	1004.792					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
60	410289	焊接钢管	kg	3.40					
61	410365	脚手架底座	kg	1.457					
62	410559	软填料	kg	253.032					
63	410599	石料切割锯片	片	89.537					
64	410642	双飞粉	kg	325.992					
65	410649	水	m3	317.363					
66	CGRG1	超高人工(市场)	元	53472.02					
67	QTFBC	其他费补差	元	12225.00					
68	S10006	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M5.0	m3	2.167					
69	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	56.481					
70	S10009	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M20	m3	125.931					
71	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	182.243					
72	S10011	预拌砂浆 地面砂浆 DS M20	m3	18.86					
73	ZC2256896~1	防护栏杆 H=600mm	m	36.40					
74	ZC2256896~2	护窗栏杆 H=900mm	m	12.60					
75	ZC2256896~3	防护栏杆 H=1200mm	m	244.50					
76	ZC2256896~4	防护栏杆 H=950mm	m	21.675					
77	ZC2256896~5	成品石膏板线子	m	17.80					
78	ZC4261574~2	楼梯栏杆	m	76.66					
79	J10-12	电动空气压缩机 排气量 1m3/min 小	台班	25.426					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
80	J12-130	电动打磨机 小	台班	13.713					
81	J12-133	石料切割机 小	台班	211.083					
82	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.097					
83	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	161.863					
84	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	64.296					
85	J7-114	电锤 520W 小	台班	101.17					
86	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	2.234					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

2#栋建筑工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第1页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基槽、基坑（底面积≤20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	770.60					
2	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基坑（底面积＞20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	594.30					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求： 按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	855.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第2页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	010103001002	房心回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.含场内转运 3.清单量同定额量	m3	121.65					
5	010103002001	土方弃置	1.弃土运距：1km 2.土质类别：综合考虑	m3	387.89					
		砌筑工程								
6	010401004001	陶粒保温砖墙	1.砖品种：陶粒保温砖 2.砂浆：DMM5预拌砂浆 3.综合考虑墙体厚度	m3	338.80					
7	010401004002	页岩多孔砖墙 墙厚(≤200mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤200mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	291.907					
8	010401004003	页岩多孔砖墙 墙厚(≤100mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤100mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	51.858					
9	010402001001	预制蒸压加气混凝土墙板 装配式	1.墙体厚度：150mm 2.含制作、吊运、安装、接缝处理等全部工作内容	m3	574.28					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第3页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.丝径0.9mm,孔径12.7*12.7镀锌钢丝网	m2	1996.36					
		钢筋及混凝土工程								
11	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：独立基础、条形基础、房心回填等部位	m3	79.87					
12	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：除独立基础、条形基础、房心回填的其他部位	m3	74.862					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第4页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
13	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	361.22					
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	74.41					
15	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	117.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第5页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	85.99					
17	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.76					
18	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1043.73					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第6页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	010505001002	屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	10.84					
20	010505001003	斜屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	158.31					
21	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	27.14					
22	B010518005001	装配式叠合楼板	1.厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装	m3	270.677					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第7页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	B010518011001	装配式PC楼梯	1.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装 2.支撑杆件搭、拆 3.120厚楼梯板，强度等级C35	m3	17.952					
24	B010518017001	叠合板嵌缝打胶	1.清理缝道、剪裁、固定、填缝、注胶、现场清理	m	1430.55					
25	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	11.51					
26	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	14.706					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第8页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
27	010503004001	反边	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	25.50					
28	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径6.5mm	t	7.508					
29	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm	t	0.313					
30	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径10mm	t	0.051					
31	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径6.5mm	t	2.992					
32	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径8mm	t	55.446					
33	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径10mm	t	24.03					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第9页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径12mm	t	17.746					
35	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径14mm	t	20.286					
36	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径16mm	t	13.568					
37	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径18mm	t	17.546					
38	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径20mm	t	27.609					
39	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径22mm	t	27.832					
40	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径25mm	t	18.10					
41	010516003001	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ14-18	个	1524.00					
42	010516003002	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ20以上	个	96.00					
		屋面及防水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第10页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
43	010201001001	轻骨料混凝土找坡	1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	m3	9.356					
44	010902001001	水泥砂浆找平层	1.20厚DSM15 预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	m2	1077.62					
45	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	370.49					
46	010902001003	干铺聚酯纤维无纺布	1.聚酯纤维无纺布	m2	208.18					
47	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1240.57					
48	010902001005	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位:平屋面和天沟	m2	208.18					
49	010902001006	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位:坡屋面	m2	869.76					
50	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.2厚水泥基防水涂料	m2	869.76					
51	010901001001	瓦屋面	1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	m2	869.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第11页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
52	011101002001	楼（地）面聚氨酯防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1603.77					
		保温、隔热、防腐工程								
53	011001001001	保温隔热屋面	1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	m2	1077.94					
54	011001003001	外墙外保温墙面砂浆找平	1.15厚DPM15 预拌砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网	m2	2769.20					
55	011001003002	外墙墙体专用保温腻子	1.10mm厚墙体专用保温腻子	m2	2769.20					
56	011001003003	外墙反射保温隔热涂料	1.3mm厚反射保温隔热涂料	m2	2769.20					
57	011001005001	保温隔热楼地面	1.10挤塑聚苯板	m3	52.632					
		室外工程								
58	011101001001	暗沟内侧水泥砂浆抹面	1.DSM15 预拌砂浆抹面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	99.416					
59	010507001001	坡道面层	1.水泥方砖缝宽3,粗砂扫缝 2.25厚DSM15 预拌砂浆 3.做法详见13ZJ301 1/19	m2	29.87					
60	011101001002	砖砌散水砂浆面层	1.20厚DSM15预拌砂浆粉面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第12页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
61	010507001002	坡道	1.100厚C15混凝土（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	2.987					
62	010507001003	坡道垫层	1.300厚3:7灰土垫层,分层夯实 2.做法详见13ZJ301 1/19	m3	8.961					
63	010507004001	台阶	1.100厚C15混凝土台阶（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	3.22					
64	010507004002	台阶垫层	1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	2.94					
65	011404002001	暗沟盖板	1.预制砼 地沟盖板 普通商品砼 C25 2.小型构件安装、接头灌缝 3.圆钢筋 直径6.5mm	m3	1.85					
66	010401014001	砖砌暗沟	1.MU10页岩砖砌暗沟 2.DMM5预拌砂浆砌筑 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	9.294					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第13页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
67	010401014002	砖砌暗沟垫层	1.60厚河沙垫层 2.素土夯实 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	3.468					
68	010507001004	砖砌散水	1.60mm厚MU10页岩烧结多孔砖 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
		其他工程								
69	010606008001	钢爬梯	1.参11ZJ901 1/39 2.钢梯油漆:刷一遍防锈漆	t	0.31					
70	010201001002	轻骨料混凝土垫层	1.LC7.5轻骨料混凝土找坡 2.卫生间地面	m3	64.71					
71	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高24m以内	m2	5830.92					
72	011702001001	垫层模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	192.20					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第14页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
73	011702001002	独立基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	348.98					
74	011702002001	矩形柱模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1392.07					
75	011702002002	矩形柱超高模板	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	9.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第15页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
76	011702003001	构造柱	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	956.97					
77	011702009001	过梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m3	88.68					
78	011702011001	直形墙	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	137.084					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第16页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	011702014001	有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	6412.90					
80	011702014002	斜屋面有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1246.99					
81	011702014003	有梁板超高	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	806.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第17页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
82	011702022001	天沟、檐沟	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	297.76					
83	011702025001	压顶	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	119.13					
84	011702025002	反边	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	303.06					
85	011703001001	垂直运输费	1.塔吊 建筑檐口高详见设计图 2.不论实际施工各类垂直运输机械,综合单价不作调整	项	1.00					
86	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加费	项	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第18页　共18页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	14375.719					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	1233.432					
3	010248	垫铁	kg	691.138					
4	010391	镀锌铁丝 8#	kg	2072.929					
5	010419	钢板	kg	175.487					
6	010672	角钢	kg	60.972					
7	011009	其他铁件	kg	1266.099					
8	011168	预埋铁件	kg	427.839					
9	011181	圆钢	kg	91.612					
10	011209	圆钢 Φ6	kg	70.564					
11	011322	电焊条	kg	1465.419					
12	011366	热镀钢丝网 0.9mm	m2	5003.838					
13	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	1555.968					
14	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	7851.96					
15	011413	HPB300 直径8mm	kg	319.26					
16	011414	HPB300 直径10mm	kg	52.02					
17	011425	HRB400 直径10mm	kg	84117.054					
18	011426	HRB400 直径12mm	kg	18100.92					
19	011427	HRB400 直径14mm	kg	20691.72					
20	011428	HRB400 直径16mm	kg	13839.36					
21	011429	HRB400 直径18mm	kg	17896.92					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011430	HRB400 直径20mm	kg	28161.18					
23	011431	HRB400 直径22mm	kg	28388.64					
24	011432	HRB400 直径25mm	kg	18462.00					
25	011453	镀锌铁丝 22#	kg	939.681					
26	012001	斜支撑 Φ48×3.5	套	21.823					
27	012003	定位钢板	kg	209.038					
28	012004	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	73.895					
29	040015	白水泥	kg	2.987					
30	040031	粗净砂	m3	16.98					
31	040034	粗砂	m3	1.263					
32	040037	底面处理剂	kg	298.52					
33	040083	砾石	m3	2.256					
34	040123	砂	m3	4.609					
35	040139	水泥 32.5级	kg	23497.442					
36	040146~1	水泥方砖	m2	30.467					
37	040151	碎石	m3	2.284					
38	040175	碎砖	m3	11.206					
39	040206	中砂	m3	1.752					
40	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	49.364					
41	040244	页岩多孔砖 190×190×90	m3	276.002					
42	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	159.849					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
43	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	128.239					
44	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	43.764					
45	040262~1	普通商品砼 C25(细石)	m3	1.89					
46	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	1583.721					
47	040264~1	普通商品砼 C35 P6(砾石)	m3	171.687					
48	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	73.219					
49	041005~1	预制混凝土叠合板	m3	272.03					
50	041008~1	预制蒸压加气混凝土墙板	m3	577.151					
51	041017	预制混凝土楼梯 C35	m3	18.042					
52	050091	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	954.903					
53	050139	杉原条	m3	51.641					
54	050146	松木锯材	m3	0.029					
55	050148	松原木	m3	24.012					
56	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	718.165					
57	080179~1	西瓦 200×200mm	千块	25.71					
58	080227	泡沫条	m	1459.161					
59	110002	107胶	kg	343.188					
60	110015~1	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1496.50					
61	110016~1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	446.922					
62	110017	SBS油膏	kg	393.958					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
63	110018	SBS粘胶	kg	2296.05					
64	110120	防锈漆	kg	3.231					
65	110133~1	反射保温隔热涂料	kg	688.423					
66	120021	柴油	kg	1.116					
67	120103	酒精	kg	3069.902					
68	120171	汽油	kg	832.094					
69	120206	石油沥青 30#	kg	1128.986					
70	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	6003.049					
71	140601	PE棒	m	3042.535					
72	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	148.688					
73	320041	钢支撑	kg	1078.648					
74	320094	零星卡具	kg	1428.126					
75	320176	支撑钢管及扣件	kg	5641.345					
76	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	853.967					
77	330022~2	墙体专用保温腻子	kg	5926.088					
78	400001	聚氨脂甲料	kg	1381.038					
79	400003	聚氨脂乙料	kg	2160.727					
80	400007~2	难燃性挤塑聚苯板（B1）	m3	57.67					
81	400007~3	10厚挤塑聚苯板	m3	53.684					
82	410002	安全网	m2	2230.823					
83	410049~1	聚酯纤维无纺布	m2	235.243					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
84	410160	底座 (1.71kg)	个	20.321					
85	410164	电	kW¡ΩΩh	196.087					
86	410267	隔离剂	kg	1292.743					
87	410287	焊剂	kg	33.36					
88	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	172.974					
89	410405	矿渣	m3	101.304					
90	410432	炉渣	m3	16.638					
91	410490	尼龙帽	个	94.588					
92	410574	生石灰	kg	10817.31					
93	410586	石碴	m3	3.977					
94	410599	石料切割锯片	片	11.759					
95	410612	石棉垫	kg	16.20					
96	410613	石棉粉	kg	313.053					
97	410649	水	m3	2549.706					
98	410705~1	七排孔陶粒保温砖	m3	287.98					
99	411211	双面胶纸	m	2918.322					
100	411220	密封胶	L	476.373					
101	P10-3~1	水泥砂浆1∶2(商品砼)	m3	0.485					
102	QTFBC	其他费补差	元	-3479.04					
103	S10001	预拌砂浆 砌筑砂浆 DM M5.0	m3	96.504					
104	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	59.815					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
105	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	51.614					
106	ZC5441980~1	1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	869.76					
107	J10-20	内燃空气压缩机 排气量9m3/min 中	台班	0.022					
108	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	0.758					
109	J12-133	石料切割机 小	台班	0.502					
110	J12-39	组合烘箱 小	台班	0.22					
111	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 大	台班	2.384					
112	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 大	台班	1.092					
113	J1-62	振动压路机 工作质量15t 大	台班	0.898					
114	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小	台班	30.213					
115	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径265mm 小	台班	0.788					
116	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	24.098					
117	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	1.023					
118	J3-27	门式起重机 提升质量10t 中	台班	0.133					
119	J3-37	塔式起重机 起重力矩600kN·m 大	台班	0.169					
120	J3-41	自升式塔式起重机 起重力矩1000kN·m 大	台班	134.375					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
121	J3-44	自升式塔式起重机 起重力矩2000kN·m 大	台班	45.653					
122	J4-15	自卸汽车 装载质量8t 大	台班	4.907					
123	J4-30	机动翻斗车 装载质量1t 小	台班	0.483					
124	J4-34	洒水车 罐容量4000L 中	台班	0.553					
125	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	55.725					
126	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	52.798					
127	J5-20	皮带运输机带长×带宽15×0.5m 小	台班	0.192					
128	J5-26	双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m 中	台班	14.712					
129	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	35.934					
130	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m3/h 大	台班	12.475					
131	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量120/170m3/h 大	台班	2.258					
132	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	115.436					
133	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	25.571					
134	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	12.652					
135	J7-18	木工压刨床 刨削宽度 单面600mm 小	台班	0.443					
136	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	24.025					
137	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	53.265					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
138	J7-47	摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm 中	台班	0.034					
139	J7-55	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100　大	台班	0.006					
140	J7-56	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.028					
141	J7-61	多辊板料校平机 厚度×宽度 16×2000mm 大	台班	0.006					
142	J7-94	型钢矫正机　中	台班	0.028					
143	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直径100mm 扬程120m以下 小	台班	5.885					
144	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	12.772					
145	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	15.699					
146	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	9.816					
147	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	1.509					
148	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	1.13					
149	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	71.054					
	本　页　小　计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

2#栋装饰装修工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第1页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼面1	m2	197.19					
2	011102003001	300*300mm块料楼地面	1.300*300mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面2 面层	m2	1316.36					
3	011102003002	600*600mm块料楼地面	1.600*600mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面3 面层	m2	3743.09					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆	m2	1110.662					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20预拌砂浆 2.部位:楼面4	m2	844.68					
6	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚DPM15预拌砂浆 4.部位:踢脚1	m2	471.44					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第2页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼梯面层	m2	175.78					
8	011106001002	楼梯踏步防滑条	1.1.5*15金属防滑条 2.做法详见11ZJ401 18/39	m	566.72					
		墙柱面工程								
9	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚DPM15预拌砂浆 2.部位;管道井墙面、其他页岩砖墙面	m2	2487.06					
10	011204003001	300*450mm块料墙面	1.贴4-8厚300*450mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	3962.18					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第3页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	011204003002	300*600mm块料墙面	1.贴4-8厚300*600mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	257.76					
12	011204003003	块料外墙墙面	1.5厚80*300mm面砖,墙地砖胶粘剂黏贴,填缝剂填缝 2.部位;外墙2面层	m2	783.96					
		天棚工程								
13	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.10厚600*600mm石膏装饰板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子补平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600	m2	800.30					
14	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1.600*600mm铝合金方形扣板 2.配套金属龙骨 3.部位:顶棚3	m2	916.03					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第4页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	011301001001	天棚抹灰	1.10厚DPM5预拌砂浆找平刮大白 2.部位:楼梯顶棚（顶棚5）	m2	143.53					
		油漆、涂料								
16	011406003001	墙面满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:内墙1、内墙3	m2	12056.89					
17	011406003002	天棚满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:顶棚1	m2	4205.11					
18	011406001001	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:内墙1	m2	11228.19					
19	011406001002	抹灰面油漆	1.滚刷内墙白色涂料一底两面 2.部位:内墙3	m2	828.70					
20	011406001003	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:顶棚1面层	m2	4205.11					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第5页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	011204003004	真石漆墙面	1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍（胶带条分格）	m2	2203.30					
		门窗工程								
22	010801001001	铁门	1.门类型: 铁门 2.铁门厚度:1.2cm厚 3.含拉手等五金配件 4.含制作、安装、运输及油漆	m2	674.94					
23	010801004001	钢质甲级防火门及门套	1.钢质甲级防火门及门套 2.含制作、安装、运输及油漆 3.含所有五金配件、防火锁具及防火拉手等 4.含消防验收合格	m2	3.15					
24	010801004002	乙级木质防火门及门框	1.乙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	45.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第6页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
25	010801004003	丙级木质防火门及门框	1.丙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	46.44					
26	010802001001	铝合金推拉门	1.门类型: 普通铝合金门 2.含制作、安装、运输及门锁、拉手等所有五金配件	m2	4.20					
27	010802001002	门联窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	38.04					
28	010807001001	塑料固定窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	227.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第7页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	010807001002	塑料平开窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	536.11					
30	010807001003	防雨普通铝合金百叶窗	1.窗类型:防雨铝合金百叶窗 2.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	12.56					
31	011209001001	玻璃幕墙	1.玻璃幕墙外框:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	80.04					
32	010801004004	闭门器安装	1.闭门器 明装	副	20.00					
		其他工程								
33	011503001001	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆参11ZJ401（Y/15）、楼梯扶手参11ZJ401（14/37） 2.含预埋件等全部内容	m	76.66					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第8页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.护窗栏杆参11ZJ401（1/35） 2.含预埋件等全部内容 3.部位:楼梯间	m	12.60					
35	011503001003	防护栏杆 H=1050mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间、晾晒阳台栏杆	m	227.00					
36	011503001004	防护栏杆 H=600mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间栏杆	m	32.90					
37	011503001005	防护栏杆 H=950mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:露台栏杆	m	21.675					
38	011503001006	成品石膏板线子	1.成品石膏线子:500*150mm 2.详见建施-20节点详图三 3.部位:幕墙顶部	m	17.80					
39	011502003001	面砖切角磨边	1.外墙面砖阳角切45°角	m	559.70					
40	011703001001	垂直运输费	1.多层建筑物 建筑物檐高详见设计图	项	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第9页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
41	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加:多层建筑物 垂直运输高度20～40m	项	1.00					
42	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 层高5.2m内	m2	485.77					
43	011701002001	墙面装饰改架工	1.改架工	m2	3114.71					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		14.27		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00003	综合人工(装饰)	工日	7332.70					
2	010872	螺栓	kg	33.882					
3	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	1190.839					
4	010947	膨胀螺栓 M8×65	套	5588.33					
5	011009	其他铁件	kg	1881.402					
6	011105~1	铜条 1.5×15mm	m	600.723					
7	011322	电焊条	kg	21.969					
8	030010	闭门器	套	20.40					
9	030176	射钉	个	1224.459					
10	030224	自攻螺丝	个	27610.35					
11	040015	白水泥	kg	2722.179					
12	040021	玻璃胶350g	支	1.764					
13	040037	底面处理剂	kg	89.334					
14	040048	干粉型粘结剂	kg	3300.472					
15	040077	结构胶 350g	支	85.008					
16	040139	水泥 32.5级	kg	18502.087					
17	050139	杉原条	m3	0.156					
18	050146	松木锯材	m3	0.029					
19	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	8.064					
20	060150~1	防滑地面砖 300×300mm	m2	1349.269					
21	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m2	3836.667					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	060167	陶瓷砖 (踢脚线)	m2	480.869					
23	060186~2	LOW-E双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	643.451					
24	070025~1	墙面砖 300×600mm	m2	268.07					
25	070026~2	外墙面砖 80×300mm	m2	811.399					
26	070028~2	墙面砖 300×450mm	m2	4120.667					
27	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	201.134					
28	070053	花岗岩板 (楼梯)	m2	254.354					
29	080099	铝合金龙骨上人型(平面) 600×600	m2	929.77					
30	080124	铝扣板 600×600	m2	934.351					
31	080141	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	812.305					
32	080229~1	10厚600*600石膏装饰板	m2	840.315					
33	090018~2	钢质甲级防火门及门套	m2	3.15					
34	090023	铝合金百页窗	m2	12.56					
35	090032~1	卫生间铝合金推拉门 (含玻璃)	m2	4.032					
36	090037~5	乙级木质防火门及门框	m2	45.36					
37	090037~6	丙级木质防火门及门框	m2	46.44					
38	090037~7	(成品)夹板门及门套	m2	674.94					
39	090048~1	塑钢中空玻璃固定窗 (成品不含玻璃)	m2	291.926					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
40	090048~2	塑钢中空玻璃平开窗 (成品不含玻璃)	m2	540.655					
41	090048~3	塑钢中空玻璃门 (成品不含玻璃)	m2	4.788					
42	110002	107胶	kg	3408.482					
43	110025	防水粉	kg	2320.967					
44	110055	密封油膏	kg	377.996					
45	110080	117胶	kg	100.471					
46	110087	H型真石涂料	kg	11016.50					
47	110119	防水漆 (配套罩面漆)	kg	881.32					
48	110120	防锈漆	kg	2.963					
49	110179	墙漆	kg	206.015					
50	110184	乳胶漆	kg	3645.345					
51	110198	透明底漆	kg	771.155					
52	120021	柴油	kg	3.229					
53	320028	对接扣件	kg	1.554					
54	320054	合金钢钻头	个	5.954					
55	320067	回转扣件	kg	2.332					
56	320117	砂轮片	片	9.039					
57	320187	直角扣件	kg	6.218					
58	320202	合金钢钻头 Φ10	个	36.247					
59	330027	内墙成品腻子粉	kg	34688.32					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
60	410188	吊筋	kg	748.907					
61	410289	焊接钢管	kg	3.40					
62	410365	脚手架底座	kg	1.457					
63	410559	软填料	kg	229.174					
64	410599	石料切割锯片	片	71.589					
65	410642	双飞粉	kg	244.001					
66	410649	水	m3	277.89					
67	CGRG1	超高人工(市场)	元	45746.53					
68	QTFBC	其他费补差	元	11350.00					
69	S10006	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M5.0	m3	1.622					
70	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	58.43					
71	S10009	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M20	m3	92.839					
72	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	162.236					
73	S10011	预拌砂浆 地面砂浆 DS M20	m3	17.063					
74	ZC2256896~1	防护栏杆 H=600mm	m	32.90					
75	ZC2256896~2	护窗栏杆 H=900mm	m	12.60					
76	ZC2256896~3	防护栏杆 H=1200mm	m	227.00					
77	ZC2256896~4	防护栏杆 H=950mm	m	21.675					
78	ZC2256896~5	成品石膏板线子	m	17.80					
79	ZC4261574~2	楼梯栏杆	m	76.66					
		本　页　小　计							

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
80	J10-12	电动空气压缩机 排气量1m3/min 小	台班	26.44					
81	J12-130	电动打磨机 小	台班	13.713					
82	J12-133	石料切割机 小	台班	176.073					
83	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.097					
84	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	138.564					
85	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	55.36					
86	J7-114	电锤 520W 小	台班	87.512					
87	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	1.716					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写含

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

3#栋建筑工程

招标工程量清单

招　标　人:	造价咨询人:
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人:	法定代表人 或其授权人:
(签字或者盖章)	(签字或者盖章)
编　制　人:	复　核　人:
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	复核时间: 2019-08-29

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第1页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方 1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基槽、基坑（底面积≤20m2） 4.清单量同定额工程量	1.槽坑机械挖土 槽坑小挖机挖土 普通土; 2.挖土方 深度2m以内 普通土;	m3	2380.56					
2	010101003002	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基坑（底面积＞20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	3007.28					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求： 按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	4695.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第2页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	010103001002	房心回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.含场内转运 3.清单量同定额量	m3	116.94					
5	010103002001	土方弃置	1.弃土运距：1km 2.土质类别：综合考虑	m3	575.59					
		砌筑工程								
6	010401004001	陶粒保温砖墙	1.砖品种：陶粒保温砖 2.砂浆：DMM5预拌砂浆 3.综合考虑墙体厚度	m3	346.28					
7	010401004002	页岩多孔砖墙 墙厚(≤200mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤200mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	284.801					
8	010401004003	页岩多孔砖墙 墙厚(≤100mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤100mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	50.103					
9	010402001001	预制蒸压加气混凝土墙板 装配式	1.墙体厚度：150mm 2.含制作、吊运、安装、接缝处理等全部工作内容	m3	559.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第3页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.丝径0.9mm,孔径12.7*12.7镀锌钢丝网	m2	1971.46					
		钢筋及混凝土工程								
11	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：独立基础、条形基础、房心回填等部位	m3	103.97					
12	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：除独立基础、条形基础、房心回填的其他部位	m3	74.862					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第4页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
13	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	505.46					
14	010501004001	满堂基础 C35 P6	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	219.51					
15	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	107.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第5页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	120.85					
17	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	84.22					
18	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第6页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
19	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1154.87					
20	010505001002	屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	13.84					
21	010505001003	斜屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	151.65					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第7页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
22	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	22.95					
23	B010518005001	装配式叠合楼板	1.厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装	m3	270.403					
24	B010518011001	装配式PC楼梯	1.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装 2.支撑杆件搭、拆 3.120厚楼梯板，强度等级C35	m3	17.952					
25	B010518017001	叠合板嵌缝打胶	1.清理缝道、剪裁、固定、填缝、注胶、现场清理	m	1477.14					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第8页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	11.53					
27	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	14.706					
28	010503004001	反边	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	24.24					
29	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径6.5mm	t	8.293					
30	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm	t	0.313					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第9页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
31	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径10mm	t	0.051					
32	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径6.5mm	t	4.168					
33	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径8mm	t	65.871					
34	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径10mm	t	20.743					
35	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径12mm	t	18.303					
36	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径14mm	t	7.006					
37	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径16mm	t	39.693					
38	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径18mm	t	13.11					
39	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径20mm	t	26.768					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第10页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
40	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径22mm	t	29.185					
41	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径25mm	t	27.499					
42	010516003001	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ14-18	个	1956.00					
43	010516003002	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ20以上	个	326.00					
		屋面及防水工程								
44	010201001001	轻骨料混凝土找坡	1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	m3	9.354					
45	010902001001	水泥砂浆找平层	1.20厚DSM15 预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	m2	1077.62					
46	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	370.49					
47	010902001003	干铺聚酯纤维无纺布	1.聚酯纤维无纺布	m2	207.86					
48	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1240.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第11页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
49	010902001005	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位:平屋面和天沟	m2	207.86					
50	010902001006	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位:坡屋面	m2	869.76					
51	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.2厚水泥基防水涂料	m2	869.76					
52	010901001001	瓦屋面	1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	m2	869.76					
53	011101002001	楼（地）面聚氨酯防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	1603.77					
		保温、隔热、防腐工程								
54	011001001001	保温隔热屋面	1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	m2	1071.40					
55	011001003001	外墙外保温墙面砂浆找平	1.15厚DPM15 预拌砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网	m2	2778.13					
56	011001003002	外墙墙体专用保温腻子	1.10mm厚墙体专用保温腻子	m2	2778.13					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第12页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
57	011001003003	外墙反射保温隔热涂料	1.3mm厚反射保温隔热涂料	m2	2778.13					
58	011001005001	保温隔热楼地面	1.10挤塑聚苯板	m3	52.34					
		室外工程								
59	011101001001	暗沟内侧水泥砂浆抹面	1.DSM15 预拌砂浆抹面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	99.416					
60	010507001001	坡道面层	1.水泥方砖缝宽3,粗砂扫缝 2.25厚DSM15 预拌砂浆 3.做法详见13ZJ301 1/19	m2	29.87					
61	011101001002	砖砌散水砂浆面层	1.20厚DSM15预拌砂浆粉面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
62	010507001002	坡道	1.100厚C15混凝土（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	2.987					
63	010507001003	坡道垫层	1.300厚3:7灰土垫层,分层夯实 2.做法详见13ZJ301 1/19	m3	8.961					
64	010507004001	台阶	1.100厚C15混凝土台阶（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	3.22					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第13页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
65	010507004002	台阶垫层	1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	2.94					
66	011404002001	暗沟盖板	1.预制砼 地沟盖板 普通商品砼 C25 2.小型构件安装、接头灌缝 3.圆钢筋 直径6.5mm	m3	1.85					
67	010401014001	砖砌暗沟	1.MU10页岩砖砌暗沟 2.DMM5预拌砂浆砌筑 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	9.294					
68	010401014002	砖砌暗沟垫层	1.60厚河沙垫层 2.素土夯实 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	3.468					
69	010507001004	砖砌散水	1.60mm厚MU10页岩烧结多孔砖 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
		其他工程								
70	010606008001	钢爬梯	1.参11ZJ901 1/39 2.钢梯油漆:刷一遍防锈漆	t	0.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第14页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
71	010201001002	轻骨料混凝土垫层	1.LC7.5轻骨料混凝土找坡 2.卫生间地面	m3	64.71					
72	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高24m以内	m2	5830.92					
73	011702001001	垫层模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	197.13					
74	011702001002	独立基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	450.08					
75	011702002001	矩形柱模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1427.88					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第15页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
76	011702003001	构造柱	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	937.21					
77	011702009001	过梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m3	88.68					
78	011702014001	有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	5220.45					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第16页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	011702014002	斜屋面有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1222.65					
80	011702022001	天沟、檐沟	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	271.89					
81	011702025001	压顶	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	119.13					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第17页　共17页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
82	011702011001	直形墙	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	137.084					
83	011702025002	反边	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	269.92					
84	011703001001	垂直运输费	1.塔吊 建筑檐口高详见设计图 2.不论实际施工各类垂直运输机械,综合单价不作调整	项	1.00					
85	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加费	项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	15354.068					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	1235.032					
3	010248	垫铁	kg	676.566					
4	010391	镀锌铁丝 8#	kg	1834.705					
5	010419	钢板	kg	175.487					
6	010672	角钢	kg	60.972					
7	011009	其他铁件	kg	1416.309					
8	011168	预埋铁件	kg	417.036					
9	011181	圆钢	kg	91.612					
10	011209	圆钢 Φ6	kg	70.55					
11	011322	电焊条	kg	1636.864					
12	011366	热镀钢丝网 0.9mm	m2	4987.07					
13	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	1555.336					
14	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	8652.66					
15	011413	HPB300 直径8mm	kg	319.26					
16	011414	HPB300 直径10mm	kg	52.02					
17	011425	HRB400 直径10mm	kg	92597.742					
18	011426	HRB400 直径12mm	kg	18669.06					
19	011427	HRB400 直径14mm	kg	7146.12					
20	011428	HRB400 直径16mm	kg	40486.86					
21	011429	HRB400 直径18mm	kg	13372.20					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011430	HRB400 直径20mm	kg	27303.36					
23	011431	HRB400 直径22mm	kg	29768.70					
24	011432	HRB400 直径25mm	kg	28048.98					
25	011453	镀锌铁丝 22#	kg	1021.419					
26	012001	斜支撑 Φ48×3.5	套	21.272					
27	012003	定位钢板	kg	203.76					
28	012004	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	73.82					
29	040015	白水泥	kg	2.987					
30	040031	粗净砂	m3	17.934					
31	040034	粗砂	m3	1.263					
32	040037	底面处理剂	kg	299.482					
33	040083	砾石	m3	2.256					
34	040123	砂	m3	4.609					
35	040139	水泥 32.5级	kg	23975.765					
36	040146~1	水泥方砖	m2	30.467					
37	040151	碎石	m3	2.284					
38	040175	碎砖	m3	11.206					
39	040206	中砂	m3	1.752					
40	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	49.464					
41	040244	页岩多孔砖 190×190×90	m3	268.865					
42	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	184.19					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
43	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	125.235					
44	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	43.751					
45	040262~1	普通商品砼 C25(细石)	m3	1.89					
46	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	1841.916					
47	040264~1	普通商品砼 C35 P6(砾石)	m3	167.972					
48	264~1~89435	普通商品砼 C35(砾石) P6	m3	222.803					
49	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	105.475					
50	041005~1	预制混凝土叠合板	m3	271.755					
51	041008~1	预制蒸压加气混凝土墙板	m3	562.579					
52	041017	预制混凝土楼梯 C35	m3	18.042					
53	050091	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	859.247					
54	050139	杉原条	m3	48.094					
55	050146	松木锯材	m3	0.029					
56	050148	松原木	m3	22.218					
57	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	718.165					
58	080179~1	西瓦 200×200mm	千块	25.71					
59	080227	泡沫条	m	1506.683					
60	110002	107胶	kg	343.188					
61	110015~1	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1496.114					
62	110016~1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	446.922					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
63	110017	SBS油膏	kg	393.881					
64	110018	SBS粘胶	kg	2295.474					
65	110120	防锈漆	kg	3.231					
66	110133~1	反射保温隔热涂料	kg	690.643					
67	120021	柴油	kg	1.116					
68	120103	酒精	kg	3052.888					
69	120171	汽油	kg	831.957					
70	120206	石油沥青 30#	kg	1124.077					
71	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	6003.049					
72	140601	PE棒	m	2965.714					
73	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	148.688					
74	320041	钢支撑	kg	1077.556					
75	320094	零星卡具	kg	1360.666					
76	320176	支撑钢管及扣件	kg	4859.793					
77	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	853.967					
78	330022~2	墙体专用保温腻子	kg	5945.198					
79	400001	聚氨脂甲料	kg	1381.038					
80	400003	聚氨脂乙料	kg	2160.727					
81	400007~2	难燃性挤塑聚苯板（B1）	m3	57.32					
82	400007~3	10厚挤塑聚苯板	m3	53.387					
83	410002	安全网	m2	2230.823					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
84	410049~1	聚酯纤维无纺布	m2	234.882					
85	410160	底座 (1.71kg)	个	20.321					
86	410164	电	kW¡Ød	196.087					
87	410267	隔离剂	kg	1177.37					
88	410287	焊剂	kg	48.90					
89	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	172.974					
90	410405	矿渣	m3	101.304					
91	410432	炉渣	m3	16.635					
92	410490	尼龙帽	个	94.588					
93	410574	生石灰	kg	10817.117					
94	410586	石碴	m3	3.977					
95	410599	石料切割锯片	片	11.759					
96	410612	石棉垫	kg	22.82					
97	410613	石棉粉	kg	311.318					
98	410649	水	m3	3079.148					
99	410705~1	七排孔陶粒保温砖	m3	294.338					
100	411211	双面胶纸	m	3013.366					
101	411220	密封胶	L	491.888					
102	P10-3~1	水泥砂浆1∶2(商品砼)	m3	0.485					
103	QTFBC	其他费补差	元	-3479.04					
104	S10001	预拌砂浆 砌筑砂浆 DM M5.0	m3	95.653					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填¹

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第6页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
105	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	60.008					
106	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	51.614					
107	ZC5441980~1	1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	869.76					
108	J10-20	内燃空气压缩机 排气量9m3/min 中	台班	0.022					
109	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	2.591					
110	J12-133	石料切割机 小	台班	0.502					
111	J12-39	组合烘箱 小	台班	0.22					
112	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 大	台班	7.365					
113	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 大	台班	3.391					
114	J1-62	振动压路机 工作质量15t 大	台班	4.93					
115	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小	台班	135.553					
116	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径265mm 小	台班	0.788					
117	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	21.089					
118	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	1.023					
119	J3-27	门式起重机 提升质量10t 中	台班	0.133					
120	J3-37	塔式起重机 起重力矩600kN·m 大	台班	0.169					
121	J3-41	自升式塔式起重机 起重力矩1000kN·m 大	台班	170.289					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第7页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
122	J3-44	自升式塔式起重机 起重力矩2000kN·m 大	台班	44.912					
123	J4-15	自卸汽车 装载质量8t 大	台班	7.281					
124	J4-30	机动翻斗车 装载质量1t 小	台班	0.483					
125	J4-34	洒水车 罐容量4000L 中	台班	2.106					
126	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	50.506					
127	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	56.99					
128	J5-20	皮带运输机带长×带宽15×0.5m 小	台班	0.192					
129	J5-26	双笼施工电梯 提升质量2×1t 提升高度100m 中	台班	14.712					
130	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	35.799					
131	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m3/h 大	台班	13.997					
132	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量120/170m3/h 大	台班	4.531					
133	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	139.372					
134	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	27.352					
135	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	11.715					
136	J7-18	木工压刨床 刨削宽度 单面600mm 小	台班	0.443					
137	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	27.115					
138	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	59.909					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第8页、共8页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
139	J7-47	摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm 中	台班	0.034					
140	J7-55	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100　大	台班	0.006					
141	J7-56	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.028					
142	J7-61	多辊板料校平机 厚度×宽度 16×2000mm 大	台班	0.006					
143	J7-94	型钢矫正机　中	台班	0.028					
144	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直径100mm 扬程120m以下 小	台班	5.885					
145	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	14.408					
146	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	15.683					
147	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	14.018					
148	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	1.658					
149	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	1.13					
150	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	80.465					
	本　页　小　计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

3#栋装饰装修工程

招标工程量清单

招　标　人: _____　　造价咨询人: _____

(单位盖章)　　(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____　　法定代表人
或其授权人: _____

(签字或者盖章)　　(签字或者盖章)

编　制　人: _____　　复　核　人: _____

(造价人员签字盖专用章)　　(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:　　复核时间:

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第1页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼面1	m2	103.62					
2	011102003001	300*300mm块料楼地面	1.300*300mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面2 面层	m2	1305.74					
3	011102003002	600*600mm块料楼地面	1.600*600mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面3 面层	m2	3743.09					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆	m2	1121.492					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20预拌砂浆 2.部位:楼面4	m2	831.56					
6	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚DPM15预拌砂浆 4.部位:踢脚1	m2	471.71					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第2页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼梯面层	m2	175.78					
8	011106001002	楼梯踏步防滑条	1.1.5*15金属防滑条 2.做法详见11ZJ401 18/39	m	566.72					
		墙柱面工程								
9	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚DPM15预拌砂浆 2.部位;管道井墙面、其他页岩砖墙面	m2	2558.14					
10	011204003001	300*450mm块料墙面	1.贴4-8厚300*450mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	3962.18					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第3页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	011204003002	300*600mm块料墙面	1.贴4-8厚300*600mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	257.76					
12	011204003003	块料外墙墙面	1.5厚80*300mm面砖,墙地砖胶粘剂黏贴,填缝剂填缝 2.部位;外墙2面层	m2	783.96					
		天棚工程								
13	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.10厚600*600mm石膏装饰板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子补平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600	m2	802.33					
14	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1.600*600mm铝合金方形扣板 2.配套金属龙骨 3.部位:顶棚3	m2	916.02					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第4页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	011301001001	天棚抹灰	1.10厚DPM5预拌砂浆找平刮大白 2.部位:楼梯顶棚（顶棚5）	m2	143.25					
		油漆、涂料								
16	011406003001	墙面满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:内墙1、内墙3	m2	11955.44					
17	011406003002	天棚满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:顶棚1	m2	4209.02					
18	011406001001	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:内墙1	m2	11134.45					
19	011406001002	抹灰面油漆	1.滚刷内墙白色涂料一底两面 2.部位:内墙3	m2	820.99					
20	011406001003	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:顶棚1面层	m2	4209.02					
21	011204003004	真石漆墙面	1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍(胶带条分格)	m2	2223.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第5页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		门窗工程								
22	010801001001	铁门	1.门类型: 铁门 2.铁门厚度:1.2cm厚 3.含拉手等五金配件 4.含制作、安装、运输及油漆	m2	674.94					
23	010801004001	钢质甲级防火门及门套	1.钢质甲级防火门及门套 2.含制作、安装、运输及油漆 3.含所有五金配件、防火锁具及防火拉手等 4.含消防验收合格	m2	3.15					
24	010801004002	乙级木质防火门及门框	1.尺寸:1550*2100mm; 2.乙级木质防火门制作安装; 3.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等; 4.含消防验收合格;	m2	45.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第6页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
25	010801004003	丙级木质防火门及门框	1.丙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	46.44					
26	010802001001	铝合金推拉门	1.门类型: 普通铝合金门 2.含制作、安装、运输及门锁、拉手等所有五金配件	m2	4.20					
27	010802001002	门联窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	38.04					
28	010807001001	塑料固定窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	227.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第7页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	010807001002	塑料平开窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	536.11					
30	010807001003	防雨普通铝合金百叶窗	1.窗类型:防雨铝合金百叶窗 2.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	12.56					
31	011209001001	玻璃幕墙	1.玻璃幕墙外框:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	80.04					
32	010801004004	闭门器安装	1.闭门器 明装	副	20.00					
		其他工程								
33	011503001001	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆参11ZJ401（Y/15）、楼梯扶手参11ZJ401（14/37） 2.含预埋件等全部内容	m	76.66					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第8页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.护窗栏杆参11ZJ401（1/35） 2.含预埋件等全部内容 3.部位;楼梯间	m	12.60					
35	011503001003	防护栏杆 H=1050mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间、晾晒阳台栏杆	m	227.00					
36	011503001004	防护栏杆 H=600mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间栏杆	m	32.90					
37	011503001005	防护栏杆 H=950mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:露台栏杆	m	21.675					
38	011503001006	成品石膏板线子	1.成品石膏线子:500*150mm 2.详见建施-20节点详图三 3.部位:幕墙顶部	m	17.80					
39	011502003001	面砖切角磨边	1.外墙面砖阳角切45°角	m	559.70					
40	011703001001	垂直运输费	1.多层建筑物 建筑物檐高详见设计图	项	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第9页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
41	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加:多层建筑物 垂直运输高度20～40m	项	1.00					
42	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 层高5.2m内	m2	485.77					
43	011701002001	墙面装饰改架工	1.改架工	m2	3114.71					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		14.27		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00003	综合人工(装饰)	工日	7307.967					
2	010872	螺栓	kg	33.919					
3	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	1190.826					
4	010947	膨胀螺栓 M8×65	套	5588.33					
5	011009	其他铁件	kg	1882.196					
6	011105~1	铜条 1.5×15mm	m	600.723					
7	011322	电焊条	kg	21.995					
8	030010	闭门器	套	20.40					
9	030176	射钉	个	1227.565					
10	030224	自攻螺丝	个	27680.385					
11	040015	白水泥	kg	2721.743					
12	040021	玻璃胶350g	支	1.764					
13	040037	底面处理剂	kg	88.503					
14	040048	干粉型粘结剂	kg	3300.472					
15	040077	结构胶 350g	支	85.008					
16	040139	水泥 32.5级	kg	18340.011					
17	050139	杉原条	m3	0.156					
18	050146	松木锯材	m3	0.029					
19	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	8.064					
20	060150~1	防滑地面砖 300×300mm	m2	1338.384					
21	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m2	3836.667					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	060167	陶瓷砖 (踢脚线)	m2	481.144					
23	060186~2	LOW-E双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	643.451					
24	070025~1	墙面砖 300×600mm	m2	268.07					
25	070026~2	外墙面砖 80×300mm	m2	811.399					
26	070028~2	墙面砖 300×450mm	m2	4120.667					
27	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	105.692					
28	070053	花岗岩板 (楼梯)	m2	254.354					
29	080099	铝合金龙骨上人型(平面) 600×600	m2	929.76					
30	080124	铝扣板 600×600	m2	934.34					
31	080141	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	814.365					
32	080229~1	10厚600*600石膏装饰板	m2	842.447					
33	090018~2	钢质甲级防火门及门套	m2	3.15					
34	090023	铝合金百页窗	m2	12.56					
35	090032~1	卫生间铝合金推拉门 (含玻璃)	m2	4.032					
36	090037~5	乙级木质防火门及门框	m2	45.36					
37	090037~6	丙级木质防火门及门框	m2	46.44					
38	090037~7	(成品)夹板门及门套	m2	674.94					
39	090048~1	塑钢中空玻璃固定窗 (成品不含玻璃)	m2	291.926					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
40	090048~2	塑钢中空玻璃平开窗 (成品不含玻璃)	m2	540.655					
41	090048~3	塑钢中空玻璃门 (成品不含玻璃)	m2	4.788					
42	110002	107胶	kg	3380.124					
43	110025	防水粉	kg	2320.967					
44	110055	密封油膏	kg	377.996					
45	110080	117胶	kg	100.275					
46	110087	H型真石涂料	kg	11115.95					
47	110119	防水漆 (配套罩面漆)	kg	889.276					
48	110120	防锈漆	kg	2.963					
49	110179	墙漆	kg	204.098					
50	110184	乳胶漆	kg	3624.128					
51	110198	透明底漆	kg	778.117					
52	120021	柴油	kg	3.229					
53	320028	对接扣件	kg	1.554					
54	320054	合金钢钻头	个	5.954					
55	320067	回转扣件	kg	2.332					
56	320117	砂轮片	片	9.039					
57	320187	直角扣件	kg	6.218					
58	320202	合金钢钻头 Φ10	个	36.247					
59	330027	内墙成品腻子粉	kg	34490.746					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
60	410188	吊筋	kg	749.459					
61	410289	焊接钢管	kg	3.40					
62	410365	脚手架底座	kg	1.457					
63	410559	软填料	kg	229.174					
64	410599	石料切割锯片	片	71.163					
65	410642	双飞粉	kg	243.525					
66	410649	水	m3	275.123					
67	CGRG1	超高人工(市场)	元	45590.71					
68	QTFBC	其他费补差	元	11350.00					
69	S10006	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M5.0	m3	1.619					
70	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	59.94					
71	S10009	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M20	m3	92.839					
72	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	159.351					
73	S10011	预拌砂浆 地面砂浆 DS M20	m3	16.798					
74	ZC2256896~1	防护栏杆 H=600mm	m	32.90					
75	ZC2256896~2	护窗栏杆 H=900mm	m	12.60					
76	ZC2256896~3	防护栏杆 H=1200mm	m	227.00					
77	ZC2256896~4	防护栏杆 H=950mm	m	21.675					
78	ZC2256896~5	成品石膏板线子	m	17.80					
79	ZC4261574~2	楼梯栏杆	m	76.66					
		本　页　小　计							

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
80	J10-12	电动空气压缩机 排气量1m3/min 小	台班	26.678					
81	J12-130	电动打磨机 小	台班	13.713					
82	J12-133	石料切割机 小	台班	174.035					
83	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.097					
84	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	138.094					
85	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	55.07					
86	J7-114	电锤 520W 小	台班	87.512					
87	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	1.718					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

4#栋建筑工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第1页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土石方工程								
1	010101002001	挖一般土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：地下室大开挖 4.清单量同定额工程量	m3	2910.86					
2	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基坑（底面积＞20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	1813.17					
3	010101003002	挖沟槽、基坑、桩间土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基槽、基坑、桩间土方 4.清单量同定额工程量	m3	3126.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第2页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	010103001001	大开挖回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	625.98					
5	010103001002	回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	4471.86					
6	010103002001	土方弃置	1.土方类别综合考虑 2.不论车型类别、不论施工方法、不论转运次数 3.运距:1Km 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、整理等费用，含弃土场费用、渣土办证费用 5.清单量同定额量	m3	3026.50					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第3页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	010103002002	石方弃置	1.石方类别：综合石方及砼渣 2.不论车型类别、不论施工方法、不论转运次数 3.运距：1Km 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、整理等费用，含弃土场费用、渣土办证费用 5.清单量同定额量	m3	66.29					
		砌筑工程								
8	010401004001	陶粒保温砖墙	1.砖品种：陶粒保温砖 2.砂浆：DMM5预拌砂浆 3.综合考虑墙体厚度	m3	351.92					
9	010401004002	页岩多孔砖墙 墙厚(≤200mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤200mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	290.501					
10	010401004003	页岩多孔砖墙 墙厚(≤100mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤100mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	53.55					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第4页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	010402001001	预制蒸压加气混凝土墙板 装配式	1.墙体厚度：150mm 2.含制作、吊运、安装、接缝处理等全部工作内容	m3	565.87					
12	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.丝径0.9mm,孔径12.7*12.7镀锌钢丝网	m2	2058.52					
		钢筋及混凝土工程								
13	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：独立基础、条形基础、房心回填等部位	m3	84.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第5页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：除独立基础、条形基础、房心回填的其他部位	m3	101.44					
15	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	247.13					
16	010501005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	29.57					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第6页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	010501004001	满堂基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	128.38					
18	010501006001	设备基础	1.混凝土强度等级：商品砼C25（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	6.76					
19	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	123.88					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第7页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	120.68					
21	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	71.30					
22	010503001001	基础梁	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	37.23					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第8页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1.25					
24	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.81					
25	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C40 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	111.64					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第9页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	010504001002	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	35.13					
27	010504001003	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	15.30					
28	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1193.73					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第10页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
29	010505001002	屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	7.60					
30	010505001003	斜屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	153.77					
31	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	29.75					
32	B010518005001	装配式叠合楼板	1.厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装	m3	270.48					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第11页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
33	B010518011001	装配式PC楼梯	1.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装 2.支撑杆件搭、拆 3.120厚楼梯板，强度等级C35	m3	19.71					
34	B010518017001	叠合板嵌缝打胶	1.清理缝道、剪裁、固定、注胶、现场清理	m	1491.00					
35	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.36					
36	010503004002	反边	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	12.84					
37	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径6.5mm	t	9.655					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第12页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
38	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm	t	0.528					
39	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径10mm	t	5.043					
40	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径12mm	t	0.626					
41	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径6.5mm	t	4.578					
42	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径8mm	t	67.866					
43	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径10mm	t	19.651					
44	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径12mm	t	38.947					
45	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径14mm	t	20.507					
46	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径16mm	t	28.451					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第13页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
47	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径18mm	t	12.10					
48	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径20mm	t	32.425					
49	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径22mm	t	34.237					
50	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径25mm	t	34.459					
51	010516003001	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ14～18	个	2950.00					
52	010516003002	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ20以上	个	326.00					
		屋面及防水工程								
53	010201001001	轻骨料混凝土找坡	1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	m3	8.45					
54	010902001001	水泥砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	m2	2407.38					
55	010902001002	屋面卷材防水	1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	350.33					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第14页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
56	010902001003	干铺聚酯纤维无纺布	1.聚酯纤维无纺布	m2	187.70					
57	010902001004	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1234.03					
58	010902001005	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位:平屋面	m2	187.70					
59	010902001006	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位:坡屋面	m2	883.70					
60	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.2厚水泥基防水涂料	m2	883.70					
61	010901001001	瓦屋面	1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	m2	883.70					
62	010902001007	种植屋面过滤层	1.满铺无纺布过滤层 2.部位:顶板防水	m2	261.65					
63	010902001008	成品凹凸型排（蓄）水板	1.部位:顶板防水 2.蓄排水板	m2	261.65					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第15页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
64	010902001009	细石混凝土保护层	1.70厚C20细石混凝土保护层（内配Φ4@250单层双向钢筋） 2.部位:顶板防水	m2	261.65					
65	010902001010	铺聚乙烯膜	1.0.3厚聚乙烯薄膜隔离层 2.部位:顶板、底板防水	m2	667.99					
66	010902001011	卷材防水	1.1.2厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材（内增强型,国标） 2.部位:顶板防水	m2	294.29					
67	010902001012	加气混凝土碎渣找坡层	1.30厚（最薄处）1:8加气混凝土碎渣找坡层 2.部位:顶板防水	m3	7.85					
68	010902001013	卷材防水	1.0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 2.1.3厚聚合物水泥粘贴剂（芯材厚度≥0.6） 3.部位:顶板、底板、外墙防水	m2	1102.07					
69	010902001014	水泥砂浆找平层	1.20厚DPM15 预拌砂浆 2.部位:地下室外墙防水	m2	323.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第16页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
70	010401004004	页岩多孔砖墙保护墙	1.120厚DMM5 预拌砂浆保护墙 2.部位:地下室外墙防水	m3	38.85					
71	010902001015	细石混凝土保护层	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.部位:底板防水	m2	406.34					
72	011101002001	楼（地）面聚氨酯防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2114.16					
73	010903002001	墙面涂膜防水	1.3厚水泥基防水涂料 2.部位;消防水池内墙2	m2	70.94					
		保温、隔热、防腐工程								
74	011001001001	保温隔热屋面 1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	m2	1071.40					
75	011001003001	外墙外保温墙面砂浆找平	1.15厚DPM15预拌砂浆 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网	m2	2609.46					
76	011001003002	外墙墙体专用保温腻子	1.10mm厚墙体专用保温腻子	m2	2609.46					
77	011001003003	外墙反射保温隔热涂料	1.3mm厚反射保温隔热涂料	m2	2609.46					
78	011001005001	保温隔热楼地面	1.10厚挤塑聚苯板	m3	45.08					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第17页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		室外工程								
79	011101001001	暗沟内侧水泥砂浆抹面	1.DSM15预拌砂浆抹面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	99.42					
80	010507001001	坡道面层	1.水泥方砖缝宽3,粗砂扫缝 2.25厚DSM15预拌砂浆 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	29.49					
81	011101001002	砖砌散水砂浆面层	1.20厚DSM15预拌砂浆粉面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
82	010507001002	坡道	1.100厚C15混凝土（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	2.95					
83	010507001003	坡道垫层	1.300厚3:7灰土垫层,分层夯实 2.做法详见13ZJ301 1/19	m3	8.85					
84	010507004001	台阶	1.100厚C15混凝土台阶（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	3.22					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第18页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	010507004002	台阶垫层	1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	2.94					
86	011404002001	暗沟盖板	1.预制砼 地沟盖板 普通商品砼 C25 2.小型构件安装、接头灌缝 3.圆钢筋 直径6.5mm	m3	1.85					
87	010401014001	砖砌暗沟	1.MU10页岩砖砌暗沟 2.DMM5预拌砂浆砌筑 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	9.29					
88	010401014002	砖砌暗沟垫层	1.60厚河沙垫层 2.素土夯实 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	3.468					
89	010507001004	砖砌散水	1.60mm厚MU10页岩烧结多孔砖 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
		其他工程								
90	010606008001	钢爬梯	1.参11ZJ901 1/39 2.钢梯油漆:刷一遍防锈漆	t	0.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第19页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	010201001002	轻骨料混凝土垫层	1.LC7.5轻骨料混凝土找坡 2.卫生间地面	m3	64.71					
92	010201001003	换填垫层	1.砂夹石回填按设计要求找坡 2.部位:水泵房地面	m3	36.284					
93	010201001004	换填垫层	1.陶粒混凝土回填 2.部位;露台	m3	7.922					
94	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 钢筋混凝土地下室 2层以内	m2	485.77					
95	011701001002	综合脚手架	1.综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高24m以内	m2	5726.51					
96	011702001001	垫层模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	259.87					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第20页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
97	011702001002	桩承台基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	68.76					
98	011702001003	独立基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	240.57					
99	011702001004	满堂基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	32.81					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第21页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
100	011702002001	矩形柱模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1711.55					
101	011702002002	矩形柱超高模板	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	117.38					
102	011702003001	构造柱	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	926.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第22页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
103	011702005001	基础梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	242.22					
104	011702008001	圈梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	11.10					
105	011702009001	过梁	1.综合模板材质 2.含模板制作、安装、拆除、回程等所有内容	m3	5.81					
106	011702011001	直形墙	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1075.85					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第23页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
107	011702011002	直形墙超高模板	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	110.79					
108	011702014001	有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	6624.69					
109	011702014002	斜屋面有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1240.08					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第24页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
110	011702014003	有梁板超高	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	850.41					
111	011702022001	天沟、檐沟	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	366.32					
112	011702025001	压顶	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	52.93					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第25页　共25页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
113	011702025002	反边	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	133.36					
114	011703001001	垂直运输费	1.塔吊 建筑檐口高详见设计图 2.不论实际施工各类垂直运输机械,综合单价不作调整	项	1.00					
115	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加费	项	1.00					
116	011705001001	塔吊进出场、安拆费	1.机械设备名称: 塔式起重机 2.含安装拆卸、场外运输及回程费用	台次	1.00					
117	011705001002	塔吊基础	1.塔吊基础尺寸、受力满足设计及技术规范要求 2.包含但不限于土方开挖、回填、砼垫层、砖胎模、抹灰、砼、钢筋等工程	座	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	17321.383					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	1381.378					
3	00006	综合人工(园林)	工日	27.874					
4	010248	垫铁	kg	685.851					
5	010391	镀锌铁丝 8#	kg	2047.543					
6	010419	钢板	kg	175.487					
7	010672	角钢	kg	60.972					
8	011009	其他铁件	kg	1659.34					
9	011168	预埋铁件	kg	421.573					
10	011181	圆钢	kg	91.612					
11	011209	圆钢 Φ6	kg	69.395					
12	011322	电焊条	kg	1994.259					
13	011366	热镀钢丝网 0.9mm	m2	4901.379					
14	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	1762.744					
15	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	10041.90					
16	011413	HPB300 直径8mm	kg	538.56					
17	011414	HPB300 直径10mm	kg	5143.86					
18	011415	HPB300 直径12mm	kg	638.52					
19	011425	HRB400 直径10mm	kg	93936.90					
20	011426	HRB400 直径12mm	kg	41707.80					
21	011427	HRB400 直径14mm	kg	20917.14					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011428	HRB400 直径16mm	kg	29020.02					
23	011429	HRB400 直径18mm	kg	12342.00					
24	011430	HRB400 直径20mm	kg	33073.50					
25	011431	HRB400 直径22mm	kg	34921.74					
26	011432	HRB400 直径25mm	kg	35148.18					
27	011453	镀锌铁丝 22#	kg	1228.87					
28	012001	斜支撑 Φ48×3.5	套	21.503					
29	012003	定位钢板	kg	205.977					
30	012004	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	73.841					
31	020104~1	0.3厚聚乙烯薄膜	m2	754.829					
32	040015	白水泥	kg	2.949					
33	040031	粗净砂	m3	24.083					
34	040034	粗砂	m3	11.785					
35	040037	底面处理剂	kg	281.30					
36	040082	砾(碎)石	m3	40.348					
37	040083	砾石	m3	0.148					
38	040089	砾石 20mm	m3	0.168					
39	040123	砂	m3	4.039					
40	040139	水泥 32.5级	kg	29480.22					
41	040146~1	水泥方砖	m2	30.08					
42	040151	碎石	m3	0.15					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
43	040175	碎砖	m3	11.206					
44	040204	中净砂	m3	2.165					
45	040206	中砂	m3	1.752					
46	040229	水泥陶粒混凝土	m3	8.239					
47	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	58.145					
48	040244	页岩多孔砖 190×190×90	m3	309.256					
49	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	194.153					
50	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	95.982					
51	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	82.436					
52	040262	普通商品砼 C25(砾石)	m3	6.861					
53	040262~1	普通商品砼 C25(细石)	m3	1.891					
54	040263~1	普通商品砼 C30 P6(砾石)	m3	130.306					
55	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	1728.532					
56	040264~1	普通商品砼 C35 P6(砾石)	m3	163.791					
57	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	156.466					
58	040265~1	普通商品砼 C40 P6(砾石)	m3	109.854					
59	041005~1	预制混凝土叠合板	m3	271.832					
60	041008~1	预制蒸压加气混凝土墙板	m3	568.699					
61	041017	预制混凝土楼梯 C35	m3	19.809					
62	050091	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	1102.427					
		本　页　小　计							

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填1

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
63	050139	杉原条	m3	52.751					
64	050146	松木锯材	m3	0.029					
65	050148	松原木	m3	24.224					
66	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	737.172					
67	080115	铝合金压条 3×30mm	m	1157.174					
68	080179~1	西瓦 200×200mm	千块	26.122					
69	080227	泡沫条	m	1520.82					
70	110002	107胶	kg	911.294					
71	110004	303胶	kg	495.932					
72	110015~1	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1488.61					
73	110016~1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	422.603					
74	110017	SBS油膏	kg	387.208					
75	110018	SBS粘胶	kg	2280.885					
76	110051	密封膏	支	143.269					
77	110120	防锈漆	kg	3.231					
78	110133~1	反射保温隔热涂料	kg	648.712					
79	120021	柴油	kg	1.116					
80	120103	酒精	kg	2629.426					
81	120171	汽油	kg	812.928					
82	120206	石油沥青 30#	kg	999.029					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
83	120246	液化气	kg	81.018					
84	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	6127.075					
85	140601	PE棒	m	2997.979					
86	150006~1	0.9厚聚乙烯丙纶复合防水卷材	m2	1432.691					
87	290100~1	1.2厚聚氯乙烯耐根穿刺防水卷材（内增强型,国标）	m2	340.302					
88	290101	蓄排水板	m2	293.048					
89	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	151.175					
90	320041	钢支撑	kg	1077.863					
91	320094	零星卡具	kg	1495.156					
92	320176	支撑钢管及扣件	kg	6143.672					
93	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	874.526					
94	330022~2	墙体专用保温腻子	kg	5584.244					
95	400001	聚氨脂甲料	kg	1820.545					
96	400003	聚氨脂乙料	kg	2848.365					
97	400007~2	难燃性挤塑聚苯板（B1）	m3	57.32					
98	400007~3	10厚挤塑聚苯板	m3	45.982					
99	410002	安全网	m2	2277.684					
100	410049~1	聚酯纤维无纺布	m2	507.766					
101	410160	底座 (1.71kg)	个	21.22					
102	410164	电	kW¡Ød	196.087					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第6页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
103	410267	隔离剂	kg	1308.875					
104	410287	焊剂	kg	68.78					
105	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	177.309					
106	410405	矿渣	m3	101.304					
107	410432	炉渣	m3	15.027					
108	410490	尼龙帽	个	802.707					
109	410497~1	加气混凝土碎渣	m3	8.40					
110	410522	其他材料费	元	5.886					
111	410574	生石灰	kg	10696.751					
112	410586	石碴	m3	5.243					
113	410593	石灰膏	m3	0.178					
114	410599	石料切割锯片	片	11.945					
115	410612	石棉垫	kg	32.76					
116	410613	石棉粉	kg	268.136					
117	410649	水	m3	3103.006					
118	410705~1	七排孔陶粒保温砖	m3	299.132					
119	411211	双面胶纸	m	3041.64					
120	411220	密封胶	L	496.503					
121	P10-3~1	水泥砂浆1∶2(商品砼)	m3	0.532					
122	QTFBC	其他费补差	元	-1264.72					
123	S10001	预拌砂浆 砌筑砂浆 DM M5.0	m3	102.727					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第7页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
124	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	63.358					
125	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	78.87					
126	ZC5441980~1	1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	883.70					
127	010874-1	螺栓	个	28.00					
128	011367-1	镀锌铁丝D4.0	kg	10.00					
129	410992-1	架线	次	0.70					
130	J10-20	内燃空气压缩机 排气量9m3/min 中	台班	0.022					
131	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	4.795					
132	J12-133	石料切割机 小	台班	0.495					
133	J12-39	组合烘箱 小	台班	0.22					
134	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 大	台班	9.674					
135	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 大	台班	9.47					
136	J1-62	振动压路机 工作质量15t 大	台班	5.616					
137	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小	台班	133.766					
138	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径265mm 小	台班	1.727					
139	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	26.709					
140	J3-17B	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	1.00					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第8页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
141	J3-20	汽车式起重机 提升质量16t 大	台班	8.00					
142	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	4.03					
143	J3-27	门式起重机 提升质量10t 中	台班	0.133					
144	J3-37	塔式起重机 起重力矩 600kN·m 大	台班	0.17					
145	J3-38	塔式起重机 起重力矩 800kN·m 大	台班	0.50					
146	J3-41	自升式塔式起重机 起重力矩 1000kN·m 大	台班	224.014					
147	J3-44	自升式塔式起重机 起重力矩 2000kN·m 大	台班	45.316					
148	J4-10	载货汽车 装载质量15t 大	台班	3.00					
149	J4-15	自卸汽车 装载质量8t 大	台班	39.447					
150	J4-24	平板拖车组 装载质量40t 大	台班	1.00					
151	J4-30	机动翻斗车 装载质量1t 小	台班	3.646					
152	J4-34	洒水车 罐容量4000L 中	台班	3.853					
153	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	60.494					
154	J4-7	载货汽车 装载质量8t 大	台班	3.00					
155	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	68.748					
156	J5-20	皮带运输机带长×带宽 15×0.5m 小	台班	0.193					
157	J5-26	双笼施工电梯 提升质量 2×1t 提升高度100m 中	台班	14.712					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第9页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
158	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	42.514					
159	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m3/h 大	台班	16.351					
160	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量120/170m3/h 大	台班	2.881					
161	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	136.546					
162	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	29.432					
163	J7-1	钢筋调直机 直径Φ14mm 小	台班	0.153					
164	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	13.642					
165	J7-18	木工压刨床 刨削宽度 单面600mm 小	台班	0.029					
166	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	32.069					
167	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	72.677					
168	J7-47	摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm 中	台班	0.034					
169	J7-55	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100 大	台班	0.006					
170	J7-56	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.028					
171	J7-61	多辊板料校平机 厚度×宽度 16×2000mm 大	台班	0.006					
172	J7-94	型钢矫正机 中	台班	0.028					
173	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直径100mm 扬程120m以下 小	台班	5.885					
174	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	18.362					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第10页、共10页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
175	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	15.688					
176	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	19.982					
177	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	2.773					
178	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	1.13					
179	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	101.595					
	本　页　小　计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

4#栋桩基工程

招标工程量清单

招　标　人: _____	造价咨询人: _____
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: _____	法定代表人 或其授权人: _____
(签字或者盖章)	(签字或者盖章)
编　制　人: _____	复　核　人: _____
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	复核时间:

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第1页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
1	010302004001	挖孔桩土方	1.土质类别:综合考虑; 2.挖孔深度:20m以内; 3.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价; 4.含送风费用;	m3	273.55					
2	010302004002	挖孔桩石方	1.岩石类别:V级岩体; 2.挖孔深度:20m以内; 3.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价; 4.含送风费用;	m3	51.89					
3	010302005001	人工挖孔灌注桩（桩芯）	1.桩芯混凝土种类、强度等级: 商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价); 2.清单工程量同定额工程量;	m3	228.36					
4	010302005002	人工挖孔灌注桩（护壁）	1.护壁混凝土种类、强度等级: 商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价);	m3	94.42					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第2页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
5	010515001001	现浇构件钢筋（护壁钢筋）	1.钢筋种类、规格: HPB300 直径8mm; 2.含制作、运输、安装等全部工作内容;	t	3.63					
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 直径8mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	1.63					
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径12mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	0.85					
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径14mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	2.53					
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径16mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	1.60					
10	010515004001	安放钢筋笼	1.安放钢筋笼;	t	6.61					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第3页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	010301004001	截(凿)桩头	1.凿桩头,清理桩头渣,并运至现场50m以内指定地点;	m3	14.40					
12	011702025001	人工挖孔灌注桩护壁模板		m2	677.67					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:4#栋桩基工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		7.02		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	1363.70					
2	011322	电焊条	kg	35.856					
3	011413	HPB300 直径8mm	kg	5365.20					
4	011426	HRB400 直径12mm	kg	867.00					
5	011427	HRB400 直径14mm	kg	2580.60					
6	011428	HRB400 直径16mm	kg	1632.00					
7	011453	镀锌铁丝 22#	kg	59.174					
8	040263	普通商品砼 C30(砾石)	m3	327.622					
9	050139	杉原条	m3	4.142					
10	050148	松原木	m3	3.766					
11	410649	水	m3	303.641					
12	410854	照明及安全费占人工费	元	1362.167					
13	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	1.917					
14	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.542					
15	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	3.856					
16	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	2.711					
17	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	1.848					
18	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	8.627					
19	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	0.548					
20	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	1.156					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋桩基工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
21	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	2.639					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

4#栋装饰装修工程

招标工程量清单

招　标　人：　　造价咨询人：

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　法定代表人
或其授权人：

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：　　复　核　人：

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第1页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼面1	m2	100.70					
2	011102003001	300*300mm块料楼地面	1.300*300mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面2 面层	m2	1327.42					
3	011102003002	600*600mm块料楼地面	1.600*600mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面3 面层	m2	3724.01					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆	m2	1352.932					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20预拌砂浆 2.部位:楼面4	m2	820.19					
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1.50厚C20细石混凝土内配Φ 6.5@250钢筋网单层双向,面层提浆抹光 2.部位:消防水泵房地面面层	m2	181.42					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第2页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚DPM15预拌砂浆 4.部位:踢脚1	m2	471.14					
8	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼梯面层	m2	175.78					
9	011106001002	楼梯踏步防滑条	1.1.5*15金属防滑条 2.做法详见11ZJ401 18/39	m	566.72					
		墙柱面工程								
10	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚DPM15预拌砂浆 2.部位;管道井墙面、其他页岩砖墙面	m2	2485.38					
11	011201001002	墙面一般抹灰	1.5厚DPM15预拌砂浆 2.5厚DPM20预拌砂浆 3.部位:消防水泵房	m2	254.67					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第3页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
12	011201001003	墙面一般抹灰	1.20厚DPM20预拌砂浆 2.部位;消防水池与水泵房隔墙找平层	m2	141.88					
13	011204003001	300*450mm块料墙面	1.贴4-8厚300*450面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	4067.16					
14	011204003002	300*600mm块料墙面	1.贴4-8厚300*600mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	242.58					
15	011204003003	块料外墙墙面	1.5厚80*300mm面砖,墙地砖胶粘剂黏贴,填缝剂填缝 2.部位;外墙2面层	m2	932.63					
		天棚工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第4页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.10厚600*600mm石膏装饰板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子补平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600	m2	654.94					
17	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1.600*600mm铝合金方形扣板 2.配套金属龙骨 3.部位:顶棚3	m2	901.99					
18	011301001001	天棚抹灰	1.5厚DPM15预拌砂浆 2.5厚DPM20预拌砂浆 3.部位:水泵房	m2	227.87					
19	011301001002	天棚抹灰	1.10厚DPM5预拌砂浆找平刮大白 2.部位;楼梯顶棚（顶棚5）	m2	191.76					
		油漆、涂料								
20	011406003001	墙面满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:内墙1、内墙3	m2	11759.77					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第5页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	011406003002	天棚满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:顶棚1	m2	4333.21					
22	011406001001	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:内墙1	m2	10895.94					
23	011406001002	抹灰面油漆	1.滚刷内墙白色涂料一底两面 2.部位:内墙3	m2	863.83					
24	011406001003	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:顶棚1面层	m2	4333.21					
25	011406001004	抹灰面防霉涂料	1.防霉涂料二遍	m2	553.49					
26	011204003004	真石漆墙面	1、涂饰底层涂料 2、喷涂主层涂料 3、涂饰面层涂料二遍	m2	1676.83					
		门窗工程								
27	010801001001	铁门	1.门类型: 铁门 2.铁门厚度:1.2cm厚 3.含拉手等五金配件 4.含制作、安装、运输及油漆	m2	674.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第6页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	010801004001	钢质甲级防火门及门套	1.钢质甲级防火门及门套 2.含制作、安装、运输及油漆 3.含所有五金配件、防火锁具及防火拉手等 4.含消防验收合格	m2	3.15					
29	010801004002	乙级木质防火门及门框	1.乙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	45.36					
30	010801004003	丙级木质防火门及门框	1.丙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	37.80					
31	010802001001	铝合金推拉门	1.门类型: 普通铝合金门 2.含制作、安装、运输及门锁、拉手等所有五金配件	m2	4.20					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第7页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
32	010802001002	门联窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	32.19					
33	010807001001	塑料固定窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	227.25					
34	010807001002	塑料平开窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	541.51					
35	010807001003	防雨普通铝合金百叶窗	1.窗类型:防雨铝合金百叶窗 2.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	12.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第8页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
36	011209001001	玻璃幕墙	1.玻璃幕墙外框:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	76.23					
37	010801004004	闭门器	1.闭门器 明装	副	42.00					
		其他工程								
38	011503001001	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆参11ZJ401（Y/15）、楼梯扶手参11ZJ401（14/37） 2.含预埋件等全部内容	m	76.66					
39	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.护窗栏杆参11ZJ401（1/35） 2.含预埋件等全部内容 3.部位;楼梯间	m	12.60					
40	011503001003	防护栏杆 H=1050mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间、晾晒阳台栏杆	m	227.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第9页　共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
41	011503001004	防护栏杆 H=600mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间栏杆	m	32.90					
42	011503001005	防护栏杆 H=950mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:露台栏杆	m	21.675					
43	011503001006	成品石膏板线子	1.成品石膏线子:500*150mm 2.详见建施-20节点详图三 3.部位:幕墙顶部	m	17.80					
44	011502003001	面砖切角磨边	1.外墙面砖阳角切45° 角	m	559.70					
45	011703001001	垂直运输费	1.多层建筑物 建筑物檐高详见设计图	项	1.00					
46	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加:多层建筑物 垂直运输高度20～40m	项	1.00					
47	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 层高5.2m内	m2	485.77					
48	011701002001	墙面装饰改架工	1.改架工	m2	2935.08					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		14.27		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	25.689					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	7423.931					
3	010872	螺栓	kg	30.927					
4	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	1172.587					
5	010947	膨胀螺栓 M8×65	套	5561.321					
6	011009	其他铁件	kg	1799.328					
7	011105~1	铜条 1.5×15mm	m	600.723					
8	011322	电焊条	kg	19.929					
9	030010	闭门器	套	42.84					
10	030176	射钉	个	1002.058					
11	030224	自攻螺丝	个	22595.43					
12	040015	白水泥	kg	2499.139					
13	040021	玻璃胶350g	支	1.764					
14	040037	底面处理剂	kg	152.787					
15	040048	干粉型粘结剂	kg	3926.372					
16	040077	结构胶 350g	支	85.008					
17	040139	水泥 32.5级	kg	19158.436					
18	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	9.207					
19	050139	杉原条	m3	0.246					
20	050146	松木锯材	m3	0.084					
21	050148	松原木	m3	0.084					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	8.064					
23	060150~1	防滑地面砖 300×300mm	m2	1360.606					
24	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m2	3817.11					
25	060167	陶瓷砖 (踢脚线)	m2	480.563					
26	060186~2	LOW-E双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	640.341					
27	070025~1	墙面砖 300×600mm	m2	252.283					
28	070026~2	外墙面砖 80×300mm	m2	965.272					
29	070028~2	墙面砖 300×450mm	m2	4229.846					
30	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	102.714					
31	070053	花岗岩板 (楼梯)	m2	254.354					
32	080099	铝合金龙骨上人型(平面) 600×600	m2	915.52					
33	080124	铝扣板 600×600	m2	920.03					
34	080141	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	664.764					
35	080229~1	10厚600*600石膏装饰板	m2	687.687					
36	090018~2	钢质甲级防火门及门套	m2	3.15					
37	090023	铝合金百页窗	m2	12.56					
38	090032~1	卫生间铝合金推拉门 (含玻璃)	m2	4.032					
39	090037~5	乙级木质防火门及门框	m2	45.36					
40	090037~6	丙级木质防火门及门框	m2	37.80					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
41	090037~7	（成品）夹板门及门套	m2	674.94					
42	090048~1	塑钢中空玻璃固定窗（成品不含玻璃）	m2	288.306					
43	090048~2	塑钢中空玻璃平开窗（成品不含玻璃）	m2	540.227					
44	090048~3	塑钢中空玻璃门（成品不含玻璃）	m2	4.788					
45	110002	107胶	kg	3526.965					
46	110025	防水粉	kg	2370.357					
47	110055	密封油膏	kg	376.206					
48	110080	117胶	kg	134.232					
49	110087	H型真石涂料	kg	8384.15					
50	110119	防水漆（配套罩面漆）	kg	670.732					
51	110120	防锈漆	kg	2.963					
52	110179	墙漆	kg	214.748					
53	110179~1	防霉涂料	kg	137.598					
54	110184	乳胶漆	kg	3597.125					
55	110198	透明底漆	kg	586.891					
56	120021	柴油	kg	3.229					
57	320028	对接扣件	kg	1.554					
58	320054	合金钢钻头	个	5.863					
59	320067	回转扣件	kg	2.332					
60	320117	砂轮片	片	9.039					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
61	320187	直角扣件	kg	6.218					
62	320202	合金钢钻头 Φ10	个	36.079					
63	330027	内墙成品腻子粉	kg	34389.635					
64	410188	吊筋	kg	700.827					
65	410267	隔离剂	kg	0.753					
66	410289	焊接钢管	kg	3.40					
67	410365	脚手架底座	kg	1.457					
68	410559	软填料	kg	228.067					
69	410599	石料切割锯片	片	73.542					
70	410642	双飞粉	kg	325.992					
71	410649	水	m3	297.35					
72	CGRG1	超高人工(市场)	元	46462.93					
73	QTFBC	其他费补差	元	11350.00					
74	S10006	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M5.0	m3	2.167					
75	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	60.903					
76	S10009	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M20	m3	100.334					
77	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	164.003					
78	S10011	预拌砂浆 地面砂浆 DS M20	m3	16.568					
79	Z0460	圆钢 Φ6	kg	377.354					
80	ZC2256896~1	防护栏杆 H=600mm	m	32.90					
81	ZC2256896~2	护窗栏杆 H=900mm	m	12.60					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
82	ZC2256896~3	防护栏杆 H=1200mm	m	227.00					
83	ZC2256896~4	防护栏杆 H=950mm	m	21.675					
84	ZC2256896~5	成品石膏板线子	m	17.80					
85	ZC4261574~2	楼梯栏杆	m	76.66					
86	J10-12	电动空气压缩机 排气量1m3/min 小	台班	20.122					
87	J12-130	电动打磨机 小	台班	13.713					
88	J12-133	石料切割机 小	台班	177.585					
89	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.097					
90	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	140.829					
91	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	57.917					
92	J7-114	电锤 520W 小	台班	86.945					
93	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	1.557					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

5#栋建筑工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第1页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		土石方工程								
1	010101003001	挖沟槽、基坑土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：基槽、基坑（底面积≤20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	1269.54					
2	010101003002	挖沟槽、基坑、桩间土方	1.开挖方式：综合土质类别 2.综合土质类别、开挖深度，含挖土、堆放、基底夯实 3.开挖部位：沟槽、基坑、桩间（底面积＞20m2） 4.清单量同定额工程量	m3	937.24					
3	010103001001	回填方	1.密实度要求：按设计要求 2.填方材料品种：普通土 3.回填方式：人机配合 4.填方来源：本标段利用土 5.清单量同定额量	m3	893.45					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第2页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	010103001002	房心回填	1.密实度要求：按设计要求 2.含场内转运 3.清单量同定额量	m3	299.87					
5	010103002001	土方弃置	1.土方类别综合考虑 2.不论车型类别、不论施工方法、不论转运次数 3.运距：1Km 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、整理等费用，含弃土场费用、渣土办证费用 5.清单量同定额量	m3	316.48					
6	010103002002	石方弃置	1.石方类别：综合石方及砼渣 2.不论车型类别、不论施工方法、不论转运次数 3.运距：1Km 4.含挖、装、运、卸、填、摊平、整理等费用，含弃土场费用、渣土办证费用 5.清单量同定额量	m3	66.29					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第3页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		砌筑工程								
7	010401004001	陶粒保温砖墙	1.砖品种：陶粒保温砖 2.砂浆：DMM5预拌砂浆 3.综合考虑墙体厚度	m3	373.40					
8	010401004002	页岩多孔砖墙 墙厚(≤200mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤200mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	296.43					
9	010401004003	页岩多孔砖墙 墙厚(≤100mm)	1.砖品种：MU10页岩多孔砖 2.墙体厚度≤100mm 3.砂浆：DMM5预拌砂浆	m3	55.224					
10	010402001001	预制蒸压加气混凝土墙板 装配式	1.墙体厚度：150mm 2.含制作、吊运、安装、接缝处理等全部工作内容	m3	578.90					
11	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1.丝径0.9mm,孔径12.7*12.7镀锌钢丝网	m2	2008.60					
		钢筋及混凝土工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第4页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
12	010501001001	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：独立基础、条形基础、房心回填等部位	m3	65.02					
13	010501001002	垫层	1.混凝土强度等级：商品砼C15（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容 3.部位：除独立基础、条形基础、房心回填的其他部位	m3	74.97					
14	010501003001	独立基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	172.53					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第5页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	010501005001	桩承台基础	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	29.57					
16	010502001001	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C40（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	74.96					
17	010502001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	117.88					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第6页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
18	010502002001	构造柱	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	72.64					
19	010503001001	基础梁	1.混凝土强度等级：商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	91.07					
20	010503004001	圈梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	1.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第7页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	010503005001	过梁	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.83					
22	010504001001	直形墙	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	14.70					
23	010505001001	有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	853.45					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第8页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
24	010505001002	屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	11.49					
25	010505001003	斜屋面有梁板	1.混凝土强度等级：商品砼C35 P6（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	152.80					
26	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1.混凝土强度等级：商品砼C35（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	30.662					
27	B010518005001	装配式叠合楼板	1.厚度:60mm 2.混凝土强度等级:C35 3.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装	m3	270.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第9页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	B010518011001	装配式PC楼梯	1.含钢筋、板制作、模板、吊运、安装 2.支撑杆件搭、拆 3.120厚楼梯板，强度等级C35	m3	19.944					
29	B010518017001	叠合板嵌缝打胶	1.清理缝道、剪裁、固定、注胶、现场清理	m	1494.60					
30	010507005001	压顶	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	5.36					
31	010503004002	反边	1.混凝土强度等级：商品砼C20（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.含制作、运输、浇筑、振捣、养护等全部工作内容	m3	12.84					
32	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径6.5mm	t	8.802					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第10页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
33	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径8mm	t	0.52					
34	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径10mm	t	5.067					
35	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300　直径12mm	t	0.62					
36	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径6.5mm	t	1.618					
37	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径8mm	t	58.72					
38	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径10mm	t	22.49					
39	010515001008	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径12mm	t	19.148					
40	010515001009	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径14mm	t	13.455					
41	010515001010	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径16mm	t	16.666					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第11页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
42	010515001011	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径18mm	t	11.907					
43	010515001012	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径20mm	t	27.645					
44	010515001013	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径22mm	t	28.992					
45	010515001014	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400　直径25mm	t	23.518					
46	010516003001	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ14～18	个	1102.00					
47	010516003002	电渣压力焊	1.电渣压力焊　规格:Φ20以上	个	156.00					
		屋面及防水工程								
48	010201001001	轻骨料混凝土找坡 1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	1.30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找3%坡	m3	8.45					
49	010902001001	水泥砂浆找平层 1.20厚DSM15预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	1.20厚DSM15预拌砂浆 2.部位:屋面、顶板、底板防水	m2	1071.40					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第12页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	010902001002	屋面卷材防水 1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	1.1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	350.33					
51	010902001003	干铺聚酯纤维无纺布	1.聚酯纤维无纺布	m2	187.70					
52	010902001004	屋面卷材防水 1.3厚SBS改性沥青防水卷材	1.3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1234.03					
53	010902001005	细石混凝土找平层 1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位:平屋面	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距100钢筋网 2.部位:平屋面	m2	187.70					
54	010902001006	细石混凝土找平层 1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位:坡屋面	1.40厚C20细石混凝土内配Φ4钢筋双向中距150钢筋网 2.部位:坡屋面	m2	883.70					
55	010902002001	屋面涂膜防水 1.1.2厚水泥基防水涂料	1.1.2厚水泥基防水涂料	m2	883.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第13页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
56	010901001001	瓦屋面 1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	1.顺水条30*6,中距500 2.挂瓦条30*4,中距按瓦规格 3.西瓦	m2	883.70					
57	011101002001	楼（地）面聚氨酯防水 1.1.5厚聚氨酯防水涂料	1.1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	2114.16					
		保温、隔热、防腐工程								
58	011001001001	保温隔热屋面 1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	1.50厚难燃性挤塑聚苯板（B1级）	m2	1071.40					
59	011001003001	外墙外保温墙面砂浆找平 1.15厚DPM15预拌砂浆; 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网;	1.15厚DPM15预拌砂浆; 2.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一道热镀锌电焊网;	m2	2609.46					
60	011001003002	外墙墙体专用保温腻子 1.10mm厚墙体专用保温腻子	1.10mm厚墙体专用保温腻子	m2	2609.46					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第14页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
61	011001003003	外墙反射保温隔热涂料 1.3mm厚反射保温隔热涂料	1.3mm厚反射保温隔热涂料	m2	2609.46					
62	011001005001	保温隔热楼地面 1.10厚挤塑聚苯板	1.10厚挤塑聚苯板	m3	45.08					
		室外工程								
63	011101001001	暗沟内侧水泥砂浆抹面	1.DSM15预拌砂浆抹面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	99.42					
64	010507001001	坡道面层	1.水泥方砖缝宽3,粗砂扫缝 2.25厚DSM15预拌砂浆 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	29.49					
65	011101001002	砖砌散水砂浆面层	1.20厚DSM15预拌砂浆粉面 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
66	010507001002	坡道	1.100厚C15混凝土（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见13ZJ301 1/19	m2	2.95					
67	010507001003	坡道垫层	1.300厚3:7灰土垫层,分层夯实 2.做法详见13ZJ301 1/19	m3	8.85					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第15页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
68	010507004001	台阶	1.100厚C15混凝土台阶（输送方式由投标人自行考虑一并报价） 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	3.22					
69	010507004002	台阶垫层	1.100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 2.做法详见11ZJ901 14/9	m3	2.94					
70	011404002001	暗沟盖板	1.预制砼 地沟盖板 普通商品砼 C25 2.小型构件安装、接头灌缝 3.圆钢筋 直径6.5mm	m3	1.85					
71	010401014001	砖砌暗沟	1.MU10页岩砖砌暗沟 2.DMM5预拌砂浆砌筑 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	9.29					
72	010401014002	砖砌暗沟垫层	1.60厚河沙垫层 2.素土夯实 3.做法详见11ZJ901 4/7	m3	3.468					
73	010507001004	砖砌散水	1.60mm厚MU10页岩烧结多孔砖 2.做法详见11ZJ901 4/7	m2	98.37					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第16页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		其他工程								
74	010606008001	钢爬梯	1.参11ZJ901 1/39 2.钢梯油漆:刷一遍防锈漆	t	0.31					
75	010201001002	轻骨料混凝土垫层	1.LC7.5轻骨料混凝土找坡 2.卫生间地面	m3	64.71					
76	010201001003	换填垫层	1.砂夹石回填按设计要求找坡 2.部位:水泵房地面	m3	36.284					
77	010201001004	换填垫层	1.陶粒混凝土回填 2.部位;露台	m3	7.922					
78	011701001001	综合脚手架	1.综合脚手架 框架、剪力墙结构多高层建筑 檐口高24m以内	m2	5726.51					
79	011702001001	垫层模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	183.46					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第17页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
80	011702001002	桩承台基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	65.53					
81	011702001003	独立基础模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	151.37					
82	011702002001	矩形柱模板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1409.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第18页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	011702002002	矩形柱超高模板	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	9.75					
84	011702003001	构造柱	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	943.83					
85	011702005001	基础梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	687.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第19页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
86	011702008001	圈梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	11.04					
87	011702009001	过梁	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m3	5.83					
88	011702011001	直形墙	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	124.74					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第20页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
89	011702014001	有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	5178.81					
90	011702014002	斜屋面有梁板	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	1237.98					
91	011702014003	有梁板超高	1.层高3.6-4.6m 2.综合模板材质 3.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	814.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第21页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
92	011702022001	天沟、檐沟	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	332.39					
93	011702025001	压顶	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	52.93					
94	011702025002	反边	1.综合模板材质 2.包括支撑、模板制作、清理、场内运输、安装、刷隔离剂、模板维护、拆除、集中堆放、场外运输等所有内容	m2	126.93					
95	011703001001	垂直运输费	1.塔吊 建筑檐口高详见设计图 2.不论实际施工各类垂直运输机械,综合单价不作调整	项	1.00					
96	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加费	项	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　标段:　　用途:　　第22页　共22页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
97	011705001001	塔吊进出场、安拆费	1.机械设备名称: 塔式起重机 2.含安装拆卸、场外运输及回程费用	台次	1.00					
98	011705001002	塔吊基础	1.塔吊基础尺寸、受力满足设计及技术规范要求 2.包含但不限于土方开挖、回填、砼垫层、砖胎模、抹灰、砼、钢筋等工程	座	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	14151.018					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	1178.307					
3	010248	垫铁	kg	699.36					
4	010391	镀锌铁丝 8#	kg	1743.766					
5	010419	钢板	kg	175.487					
6	010672	角钢	kg	60.972					
7	011009	其他铁件	kg	1076.896					
8	011168	预埋铁件	kg	431.281					
9	011181	圆钢	kg	91.612					
10	011209	圆钢 Φ6	kg	69.395					
11	011322	电焊条	kg	1486.821					
12	011366	热镀钢丝网 0.9mm	m2	4848.963					
13	011411	钢丝 直径5mm以内	kg	1533.844					
14	011412	HPB300 直径6.5mm	kg	9171.84					
15	011413	HPB300 直径8mm	kg	530.40					
16	011414	HPB300 直径10mm	kg	5168.34					
17	011415	HPB300 直径12mm	kg	632.40					
18	011425	HRB400 直径10mm	kg	84484.56					
19	011426	HRB400 直径12mm	kg	21512.82					
20	011427	HRB400 直径14mm	kg	13724.10					
21	011428	HRB400 直径16mm	kg	16999.32					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	011429	HRB400 直径18mm	kg	12145.14					
23	011430	HRB400 直径20mm	kg	28197.90					
24	011431	HRB400 直径22mm	kg	29571.84					
25	011432	HRB400 直径25mm	kg	23988.36					
26	011453	镀锌铁丝 22#	kg	982.469					
27	012001	斜支撑 Φ48×3.5	套	21.998					
28	012003	定位钢板	kg	210.72					
29	012004	立支撑杆件 Φ48×3.5	套	73.901					
30	040015	白水泥	kg	2.949					
31	040031	粗净砂	m3	17.33					
32	040034	粗砂	m3	11.785					
33	040037	底面处理剂	kg	281.30					
34	040082	砾(碎)石	m3	40.348					
35	040083	砾石	m3	0.148					
36	040123	砂	m3	4.039					
37	040139	水泥 32.5级	kg	22811.334					
38	040146~1	水泥方砖	m2	30.08					
39	040151	碎石	m3	0.15					
40	040175	碎砖	m3	11.206					
41	040204	中净砂	m3	2.085					
42	040206	中砂	m3	1.752					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
43	040229	水泥陶粒混凝土	m3	8.239					
44	040238	标准砖 240×115×53mm	m3	58.036					
45	040244	页岩多孔砖 190×190×90	m3	282.451					
46	040260	普通商品砼 C15(砾石)	m3	147.683					
47	040261	普通商品砼 C20(砾石)	m3	97.324					
48	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	43.499					
49	040262~1	普通商品砼 C25(细石)	m3	1.891					
50	040264	普通商品砼 C35(砾石)	m3	1359.656					
51	040264~1	普通商品砼 C35 P6(砾石)	m3	166.754					
52	040265	普通商品砼 C40(砾石)	m3	73.761					
53	041005~1	预制混凝土叠合板	m3	272.054					
54	041008~1	预制蒸压加气混凝土墙板	m3	581.795					
55	041017	预制混凝土楼梯 C35	m3	20.044					
56	050091	模板竹胶合板 (15mm双面覆膜)	m2	887.728					
57	050139	杉原条	m3	45.323					
58	050146	松木锯材	m3	0.029					
59	050148	松原木	m3	19.751					
60	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	705.306					
61	080179~1	西瓦 200×200mm	千块	26.122					
62	080227	泡沫条	m	1524.492					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
63	110002	107胶	kg	351.00					
64	110015~1	3厚SBS改性沥青防水卷材	m2	1488.61					
65	110016~1	1.5厚自粘无胎高聚物改性沥青防水卷材	m2	422.603					
66	110017	SBS油膏	kg	387.208					
67	110018	SBS粘胶	kg	2280.885					
68	110120	防锈漆	kg	3.231					
69	110133~1	反射保温隔热涂料	kg	648.712					
70	120021	柴油	kg	1.116					
71	120103	酒精	kg	2629.426					
72	120171	汽油	kg	812.928					
73	120206	石油沥青 30#	kg	999.029					
74	140082	钢管 Φ48×3.5	kg	5895.557					
75	140601	PE棒	m	3067.012					
76	320030	对接扣件 (单个1.4kg)	个	146.026					
77	320041	钢支撑	kg	1078.74					
78	320094	零星卡具	kg	1492.49					
79	320176	支撑钢管及扣件	kg	4923.396					
80	320189	直角扣件 (单个1.4kg)	个	838.676					
81	330022~2	墙体专用保温腻子	kg	5584.244					
82	400001	聚氨脂甲料	kg	1820.545					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
83	400003	聚氨脂乙料	kg	2848.365					
84	400007~2	难燃性挤塑聚苯板（B1）	m3	57.32					
85	400007~3	10厚挤塑聚苯板	m3	45.982					
86	410002	安全网	m2	2190.877					
87	410049~1	聚酯纤维无纺布	m2	212.101					
88	410160	底座 (1.71kg)	个	19.957					
89	410164	电	kW¡Ôh	196.087					
90	410267	隔离剂	kg	1060.80					
91	410287	焊剂	kg	26.72					
92	410314	回转扣件 (单个1.4kg)	个	169.877					
93	410405	矿渣	m3	101.304					
94	410432	炉渣	m3	15.027					
95	410490	尼龙帽	个	86.071					
96	410574	生石灰	kg	10696.751					
97	410586	石碴	m3	5.243					
98	410593	石灰膏	m3	0.178					
99	410599	石料切割锯片	片	11.945					
100	410612	石棉垫	kg	12.58					
101	410613	石棉粉	kg	268.136					
102	410649	水	m3	2275.727					
103	410705~1	七排孔陶粒保温砖	m3	317.39					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第6页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
104	411211	双面胶纸	m	3048.984					
105	411220	密封胶	L	497.702					
106	P10-3~1	水泥砂浆1∶2(商品砼)	m3	0.538					
107	QTFBC	其他费补差	元	-3534.80					
108	S10001	预拌砂浆 砌筑砂浆 DM M5.0	m3	101.114					
109	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	56.364					
110	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	51.883					
111	ZC5441980~1	1.2厚聚合物水泥防水涂料(I型)	m2	883.70					
112	010874-1	螺栓	个	28.00					
113	011367-1	镀锌铁丝D4.0	kg	10.00					
114	410992-1	架线	次	0.70					
115	J10-20	内燃空气压缩机 排气量9m3/min 中	台班	0.022					
116	J1-2	履带式推土机 功率75kW 大	台班	1.086					
117	J12-133	石料切割机 小	台班	0.495					
118	J12-39	组合烘箱 小	台班	0.22					
119	J1-41	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量0.6m3 大	台班	3.928					
120	J1-43	履带式单斗挖掘机 液压 斗容量1m3 大	台班	1.449					
121	J1-62	振动压路机 工作质量15t 大	台班	0.938					
122	J1-67	夯实机 电动 夯击能力20～62Nm 小	台班	41.524					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第7页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
123	J1-68	夯实机 内燃 夯足直径 265mm 小	台班	1.727					
124	J3-17	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	21.638					
125	J3-17B	汽车式起重机 提升质量5t 中	台班	1.00					
126	J3-20	汽车式起重机 提升质量16t 大	台班	8.00					
127	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	4.033					
128	J3-27	门式起重机 提升质量10t 中	台班	0.133					
129	J3-37	塔式起重机 起重力矩 600kN·m 大	台班	0.171					
130	J3-38	塔式起重机 起重力矩 800kN·m 大	台班	0.50					
131	J3-41	自升式塔式起重机 起重力矩 1000kN·m 大	台班	173.769					
132	J3-44	自升式塔式起重机 起重力矩 2000kN·m 大	台班	45.993					
133	J4-10	载货汽车 装载质量15t 大	台班	3.00					
134	J4-15	自卸汽车 装载质量8t 大	台班	5.165					
135	J4-24	平板拖车组 装载质量40t 大	台班	1.00					
136	J4-30	机动翻斗车 装载质量1t 小	台班	3.12					
137	J4-34	洒水车 罐容量4000L 中	台班	0.557					
138	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	51.154					
139	J4-7	载货汽车 装载质量8t 大	台班	3.00					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第8页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
140	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	54.334					
141	J5-20	皮带运输机带长×带宽 15×0.5m 小	台班	0.193					
142	J5-26	双笼施工电梯 提升质量 2×1t 提升高度100m 中	台班	14.712					
143	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	36.515					
144	J6-38	混凝土输送泵 输送量80m3/h 大	台班	10.707					
145	J6-39	混凝土泵车 最大理论输送量 120/170m3/h 大	台班	2.117					
146	J6-55	混凝土振动器 插入式 小	台班	102.104					
147	J6-56	混凝土振动器 附着式 小	台班	23.968					
148	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	12.083					
149	J7-18	木工压刨床 刨削宽度 单面 600mm 小	台班	0.029					
150	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	24.933					
151	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	57.132					
152	J7-47	摇臂钻床 钻孔直径Φ50mm 中	台班	0.034					
153	J7-55	剪板机 厚度×宽度(mm) 40×3100 大	台班	0.006					
154	J7-56	型钢剪断机 剪断宽度(mm) 500 中	台班	0.028					
155	J7-61	多辊板料校平机 厚度×宽度 16×2000mm 大	台班	0.006					
	本 页 小 计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋建筑工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第9页、共9页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
156	J7-94	型钢矫正机　中	台班	0.028					
157	J8-12	电动多级离心清水泵 出口直径100mm 扬程120m以下 小	台班	5.885					
158	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	12.645					
159	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	15.701					
160	J9-24	电渣焊机 电流1000A 中	台班	7.704					
161	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	2.383					
162	J9-3	交流电弧焊机 容量42kV·A 小	台班	1.13					
163	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	71.185					
	本　页　小　计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

5#栋桩基工程

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第1页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
1	010302004001	挖孔桩土方	1.土质类别:综合考虑; 2.挖孔深度:20m以内; 3.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价; 4.含送风费用;	m3	273.55					
2	010302004002	挖孔桩石方	1.岩石类别:V级岩体; 2.挖孔深度:20m以内; 3.地层情况:由投标人根据岩土工程勘察报告自行决定报价; 4.含送风费用;	m3	51.89					
3	010302005001	人工挖孔灌注桩（桩芯）	1.桩芯混凝土种类、强度等级: 商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价); 2.清单工程量同定额工程量;	m3	228.36					
4	010302005002	人工挖孔灌注桩（护壁）	1.护壁混凝土种类、强度等级: 商品砼C30（输送方式由投标人自行考虑一并报价);	m3	94.42					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第2页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
5	010515001001	现浇构件钢筋（护壁钢筋）	1.钢筋种类、规格: HPB300 直径8mm; 2.含制作、运输、安装等全部工作内容;	t	3.63					
6	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HPB300 直径8mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	1.63					
7	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径12mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	0.85					
8	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径14mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	2.53					
9	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格: HRB400 直径16mm; 2.含制作、运输等全部工作内容;	t	1.60					
10	010515004001	安放钢筋笼	1.安放钢筋笼;	t	6.61					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　标段:　　用途:　　第3页　共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	010301004001	截(凿)桩头	1.凿桩头,清理桩头渣,并运至现场50m以内指定地点;	m3	14.40					
12	011702025001	人工挖孔灌注桩护壁模板		m2	677.67					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:5#栋桩基工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		7.02		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	1363.70					
2	011322	电焊条	kg	35.856					
3	011413	HPB300 直径8mm	kg	5365.20					
4	011426	HRB400 直径12mm	kg	867.00					
5	011427	HRB400 直径14mm	kg	2580.60					
6	011428	HRB400 直径16mm	kg	1632.00					
7	011453	镀锌铁丝 22#	kg	59.174					
8	040263	普通商品砼 C30(砾石)	m3	327.622					
9	050139	杉原条	m3	4.142					
10	050148	松原木	m3	3.766					
11	410649	水	m3	303.641					
12	410854	照明及安全费占人工费	元	1362.167					
13	J3-21	汽车式起重机 提升质量20t 大	台班	1.917					
14	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.542					
15	J5-10	电动卷扬机 单筒慢速 牵引力50kN 小	台班	3.856					
16	J7-12	木工圆锯机 直径Φ500mm 小	台班	2.711					
17	J7-2	钢筋切断机 直径Φ40mm 小	台班	1.848					
18	J7-3	钢筋弯曲机 直径Φ40mm 小	台班	8.627					
19	J9-12	对焊机 容量75kV·A 小	台班	0.548					
20	J9-27	点焊机 容量 长臂75kV·A 中	台班	1.156					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋桩基工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共2页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
21	J9-8	直流电弧焊机 功率32kW 小	台班	2.639					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

5#栋装饰装修工程

招标工程量清单

招　标　人: _____	造价咨询人: _____
(单位盖章)	(单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: _____	法定代表人 或其授权人: _____
(签字或者盖章)	(签字或者盖章)
编　制　人: _____	复　核　人: _____
(造价人员签字盖专用章)	(造价工程师签字盖专用章)
编制时间:	复核时间:

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第1页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		楼地面工程								
1	011102001001	石材楼地面	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼面1	m2	100.70					
2	011102003001	300*300mm块料楼地面	1.300*300mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面2 面层	m2	1327.42					
3	011102003002	600*600mm块料楼地面	1.600*600mm防滑地砖铺平拍实 2.25厚DSM15预拌砂浆 3.部位;地面/楼面3 面层	m2	3724.01					
4	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚DSM15预拌砂浆	m2	1352.932					
5	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚DSM20预拌砂浆 2.部位:楼面4	m2	820.19					
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1.50厚C20细石混凝土内配Φ 6.5@250钢筋网单层双向,面层提浆抹光 2.部位:消防水泵房地面面层	m2	181.42					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第2页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	011105003001	块料踢脚线	1.10厚面砖,水泥浆擦缝 2.3厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.17厚DPM15预拌砂浆 4.部位:踢脚1	m2	471.14					
8	011106001001	石材楼梯面层	1.20厚花岗岩铺平拍实 2.30厚DSM15预拌砂浆 3.部位:楼梯面层	m2	175.78					
9	011106001002	楼梯踏步防滑条	1.1.5*15金属防滑条 2.做法详见11ZJ401 18/39	m	566.72					
		墙柱面工程								
10	011201001001	墙面一般抹灰	1.20厚DPM15预拌砂浆 2.部位;管道井墙面、其他页岩砖墙面	m2	2485.38					
11	011201001002	墙面一般抹灰	1.5厚DPM15预拌砂浆 2.5厚DPM20预拌砂浆 3.部位:消防水泵房	m2	254.67					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第3页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
12	011201001003	墙面一般抹灰	1.20厚DPM20预拌砂浆 2.部位;消防水池与水泵房隔墙找平层	m2	141.88					
13	011204003001	300*450mm块料墙面	1.贴4-8厚300*450mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	4067.16					
14	011204003002	300*600mm块料墙面	1.贴4-8厚300*600mm面砖,DPM20 预拌砂浆勾深缝后纯白水泥膏擦缝 2.5厚DPM20预拌砂浆加水重20%建筑胶（掺5%防水剂） 3.15厚DPM20预拌砂浆（掺5%防水剂）	m2	242.58					
15	011204003003	块料外墙墙面	1.5厚80*300mm面砖,墙地砖胶粘剂黏贴,填缝剂填缝 2.部位;外墙2面层	m2	932.63					
		天棚工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第4页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
16	011302001001	石膏板吊顶天棚	1.10厚600*600mm石膏装饰板,自攻螺钉拧牢,孔眼用腻子补平 2.轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距600,横撑龙骨中距600	m2	654.94					
17	011302001002	铝扣板吊顶天棚	1.600*600mm铝合金方形扣板 2.配套金属龙骨 3.部位:顶棚3	m2	901.99					
18	011301001001	天棚抹灰	1.5厚DPM15预拌砂浆 2.5厚DPM20预拌砂浆 3.部位:水泵房	m2	227.87					
19	011301001002	天棚抹灰	1.10厚DPM5预拌砂浆找平刮大白 2.部位;楼梯顶棚（顶棚5）	m2	191.76					
		油漆、涂料								
20	011406003001	墙面满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:内墙1、内墙3	m2	11759.77					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第5页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	011406003002	天棚满刮腻子	1.对基层进行毛化处理 2.2厚柔韧型腻子分二遍刮平 3.部位:顶棚1	m2	4333.21					
22	011406001001	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:内墙1	m2	10895.94					
23	011406001002	抹灰面油漆	1.滚刷内墙白色涂料一底两面 2.部位:内墙3	m2	863.83					
24	011406001003	抹灰面油漆	1.高级乳胶漆涂料一底两面 2.部位:顶棚1面层	m2	4333.21					
25	011406001004	抹灰面防霉涂料	1.防霉涂料二遍	m2	553.49					
26	011204003004	真石漆墙面	1.涂饰底层涂料 2.喷涂主层涂料 3.涂饰面层涂料二遍（胶带条分格）	m2	1676.83					
		门窗工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第6页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
27	010801001001	铁门	1.门类型: 铁门 2.铁门厚度:1.2cm厚 3.含拉手等五金配件 4.含制作、安装、运输及油漆	m2	674.94					
28	010801004001	钢质甲级防火门及门套	1.钢质甲级防火门及门套 2.含制作、安装、运输及油漆 3.含所有五金配件、防火锁具及防火拉手等 4.含消防验收合格	m2	3.15					
29	010801004002	乙级木质防火门及门框	1.乙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	45.36					
30	010801004003	丙级木质防火门及门框	1.丙级木质防火门及门框 2.含普通五金配件、防火锁具及防火拉手等 3.含制作、安装、运输及油漆 4.含消防验收合格	m2	37.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第7页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
31	010802001001	铝合金推拉门	1.门类型: 普通铝合金门 2.含制作、安装、运输及门锁、拉手等所有五金配件	m2	4.20					
32	010802001002	门联窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	32.19					
33	010807001001	塑料固定窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	227.25					
34	010807001002	塑料平开窗	1.窗类型:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	541.51					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第8页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
35	010807001003	防雨普通铝合金百叶窗	1.窗类型:防雨铝合金百叶窗 2.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	12.56					
36	011209001001	玻璃幕墙	1.玻璃幕墙外框:塑料型材 2.玻璃:LOW-E双钢化中空玻璃6mm高透光+12A+6mm透明 3.含制作、安装、运输及所有五金配件	m2	76.23					
37	010801004004	闭门器	1.闭门器 明装	副	42.00					
		其他工程								
38	011503001001	楼梯栏杆	1.楼梯栏杆参11ZJ401（Y/15）、楼梯扶手参11ZJ401（14/37） 2.含预埋件等全部内容	m	76.66					
39	011503001002	护窗栏杆 H=900mm	1.护窗栏杆参11ZJ401（1/35） 2.含预埋件等全部内容 3.部位;楼梯间	m	12.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第9页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
40	011503001003	防护栏杆 H=1050mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间、晾晒阳台栏杆	m	227.00					
41	011503001004	防护栏杆 H=600mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:设备间栏杆	m	32.90					
42	011503001005	防护栏杆 H=950mm	1.30*1.5钢管栏杆 2.含预埋件等全部内容 3.部位:露台栏杆	m	21.675					
43	011503001006	成品石膏板线子	1.成品石膏线子:500*150mm 2.详见建施-20节点详图三 3.部位:幕墙顶部	m	17.80					
44	011502003001	面砖切角磨边	1.外墙面砖阳角切45° 角	m	559.70					
45	011703001001	垂直运输费	1.多层建筑物 建筑物檐高详见设计图	项	1.00					
46	011704001001	超高施工增加费	1.超高施工增加:多层建筑物 垂直运输高度20～40m	项	1.00					
47	011701006001	满堂脚手架	1.满堂脚手架 层高5.2m内	m2	485.77					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　标段:　　用途:　　第10页　共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
48	011701002001	墙面装饰改架工	1.改架工	m2	2935.08					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		14.27		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第1页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
1	00001	综合人工(建筑)	工日	25.689					
2	00003	综合人工(装饰)	工日	7423.931					
3	010872	螺栓	kg	30.927					
4	010946	膨胀螺栓 M8×55	套	1172.587					
5	010947	膨胀螺栓 M8×65	套	5561.321					
6	011009	其他铁件	kg	1799.328					
7	011105~1	铜条 1.5×15mm	m	600.723					
8	011322	电焊条	kg	19.929					
9	030010	闭门器	套	42.84					
10	030176	射钉	个	1002.058					
11	030224	自攻螺丝	个	22595.43					
12	040015	白水泥	kg	2499.139					
13	040021	玻璃胶350g	支	1.764					
14	040037	底面处理剂	kg	152.787					
15	040048	干粉型粘结剂	kg	3926.372					
16	040077	结构胶 350g	支	85.008					
17	040139	水泥 32.5级	kg	19158.436					
18	040261~1	普通商品砼 C20(细石)	m3	9.207					
19	050139	杉原条	m3	0.246					
20	050146	松木锯材	m3	0.084					
21	050148	松原木	m3	0.084					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第2页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
22	050212	竹脚手板 (侧编)	m2	8.064					
23	060150~1	防滑地面砖 300×300mm	m2	1360.606					
24	060154	陶瓷地面砖 600×600mm	m2	3817.11					
25	060167	陶瓷砖 (踢脚线)	m2	480.563					
26	060186~2	LOW-E双钢化中空玻璃 6+12A+6	m2	640.341					
27	070025~1	墙面砖 300×600mm	m2	252.283					
28	070026~2	外墙面砖 80×300mm	m2	965.272					
29	070028~2	墙面砖 300×450mm	m2	4229.846					
30	070052	花岗岩板 600×600(综合)	m2	102.714					
31	070053	花岗岩板 (楼梯)	m2	254.354					
32	080099	铝合金龙骨上人型(平面) 600×600	m2	915.52					
33	080124	铝扣板 600×600	m2	920.03					
34	080141	轻钢龙骨不上人型(平面) 600×600	m2	664.764					
35	080229~1	10厚600*600石膏装饰板	m2	687.687					
36	090018~2	钢质甲级防火门及门套	m2	3.15					
37	090023	铝合金百页窗	m2	12.56					
38	090032~1	卫生间铝合金推拉门 (含玻璃)	m2	4.032					
39	090037~5	乙级木质防火门及门框	m2	45.36					
40	090037~6	丙级木质防火门及门框	m2	37.80					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第3页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
41	090037~7	（成品）夹板门及门套	m2	674.94					
42	090048~1	塑钢中空玻璃固定窗 (成品不含玻璃)	m2	288.306					
43	090048~2	塑钢中空玻璃平开窗 (成品不含玻璃)	m2	540.227					
44	090048~3	塑钢中空玻璃门 (成品不含玻璃)	m2	4.788					
45	110002	107胶	kg	3526.965					
46	110025	防水粉	kg	2370.357					
47	110055	密封油膏	kg	376.206					
48	110080	117胶	kg	134.232					
49	110087	H型真石涂料	kg	8384.15					
50	110119	防水漆 (配套罩面漆)	kg	670.732					
51	110120	防锈漆	kg	2.963					
52	110179	墙漆	kg	214.748					
53	110179~1	防霉涂料	kg	137.598					
54	110184	乳胶漆	kg	3597.125					
55	110198	透明底漆	kg	586.891					
56	120021	柴油	kg	3.229					
57	320028	对接扣件	kg	1.554					
58	320054	合金钢钻头	个	5.863					
59	320067	回转扣件	kg	2.332					
60	320117	砂轮片	片	9.039					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第4页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
61	320187	直角扣件	kg	6.218					
62	320202	合金钢钻头 Φ10	个	36.079					
63	330027	内墙成品腻子粉	kg	34389.635					
64	410188	吊筋	kg	700.827					
65	410267	隔离剂	kg	0.753					
66	410289	焊接钢管	kg	3.40					
67	410365	脚手架底座	kg	1.457					
68	410559	软填料	kg	228.067					
69	410599	石料切割锯片	片	73.542					
70	410642	双飞粉	kg	325.992					
71	410649	水	m3	297.35					
72	CGRG1	超高人工(市场)	元	46462.93					
73	QTFBC	其他费补差	元	11350.00					
74	S10006	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M5.0	m3	2.167					
75	S10008	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M15	m3	60.903					
76	S10009	预拌砂浆 抹灰砂浆 DP M20	m3	100.334					
77	S10010	预拌砂浆 地面砂浆 DS M15	m3	164.003					
78	S10011	预拌砂浆 地面砂浆 DS M20	m3	16.568					
79	Z0460	圆钢 Φ6	kg	377.354					
80	ZC2256896~1	防护栏杆 H=600mm	m	32.90					
81	ZC2256896~2	护窗栏杆 H=900mm	m	12.60					
	本　页　小　计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

J.2 人工、主要材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋装饰装修工程　　标段:　湘潭2019年第4期　　第5页、共5页

序号	编码	名称(材料、机械规格型号)	单位	数量	基期价(元)	市场价(元)		合价(元)	备注
						含税	除税		
82	ZC2256896~3	防护栏杆 H=1200mm	m	227.00					
83	ZC2256896~4	防护栏杆 H=950mm	m	21.675					
84	ZC2256896~5	成品石膏板线子	m	17.80					
85	ZC4261574~2	楼梯栏杆	m	76.66					
86	J10-12	电动空气压缩机 排气量1m3/min 小	台班	20.122					
87	J12-130	电动打磨机 小	台班	13.713					
88	J12-133	石料切割机 小	台班	177.585					
89	J4-6	载货汽车 装载质量6t 中	台班	0.097					
90	J5-23	单笼施工电梯提升质量1t 提升高度75m 中	台班	140.829					
91	J6-16	灰浆搅拌机 拌筒容量200L 小	台班	57.917					
92	J7-114	电锤 520W 小	台班	86.945					
93	J9-2	交流电弧焊机 容量32kV·A 小	台班	1.557					
	本 页 小 计								
	合计								

注:1. 招标控制价、投标报价、竣工结算通用表

2.单位工程、单项工程、建设项目通用表

3.采用一般计税法时,市场价含税、除税栏均需填写,采用简易计税法时,市场价填写

4.本表合价栏按市场含税价填报;合价等于市场价(含税)*数量.

5.发包人提供材料和工程设备及承包人提供材料和工程设备均按含税单价填报.

B.1 招标工程量清单扉页

施工扬尘治理费

招标工程量清单

招　标　人：_____　　造价咨询人：_____

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____　　法定代表人
或其授权人：_____

（签字或者盖章）　　（签字或者盖章）

编　制　人：_____　　复　核　人：_____

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：　　复核时间：

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:施工扬尘治理费　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价	400000.00		
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价	400000.00		明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计	400000.00		1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			
8	附加税费			
9	合计	400000.00		(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:施工扬尘治理费　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	施工扬尘治理费		400000.00			
合　　计			400000.00			

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		1#栋安装工程								
		电气工程								
		电气工程								
1	030404017001	1#宿舍公共照明配电总箱 XS-ZALZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
2	030404017002	1#宿舍普通照明配电总柜1 XS1-ZAL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
3	030404017003	1#宿舍应急照明配电总箱 XS-ZALEZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030404017004	1#宿舍1F公共照明配电箱1ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
5	030404017005	1#栋宿舍2~6F公共照明配电箱2~6ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
6	030404017006	1#宿舍1~6F普通照明配电箱1~6AL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	6.00					
7	030404017007	1#宿舍1F应急照明配电箱1ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	030404017008	1#宿舍2~6F应急照明配电箱 2~6ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
9	030404017009	屋顶稳压泵电源配电箱 WDXF	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
10	030404017010	1#宿舍户用配电箱 AL-H	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	168.00					
11	030411003001	钢制槽式桥架 150*75*1.0mm	1.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 150*75*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	339.91					
12	030413001001	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	273.76					
13	030408008001	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030411001001	镀锌钢管 DN125	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN125; 3.配置形式: 明敷;	m	7.00					
15	030411001002	镀锌钢管 DN65	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN65; 3.配置形式: 明敷;	m	18.00					
16	030411001003	镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	14.00					
17	030411001004	薄壁镀锌钢管 DN40	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN40; 3.配置形式: 明敷;	m	5.00					
18	030411001005	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
19	030411001006	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.42					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	030411001007	半硬质阻燃管 PC32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC32; 3.配置形式: 暗敷;	m	585.00					
21	030411001008	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	7818.17					
22	030413002001	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	1675.80					
23	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*35+1*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*35+1*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	109.49					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
24	030408001002	电力电缆 WDZ-YJY-4*4mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*4mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	19.91					
25	030408001003	柔性矿物质电缆 BTLY-5*10mm2	1.名称: 柔性矿物质电缆; 2.规格: BTLY-5*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	29.52					
26	030408006001	电力电缆头 4*35+1*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4*35+1*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
27	030408006002	矿物质电缆头 5*10	1.名称：矿物质电缆头; 2.规格：5*10; 3.材质、类型：铜质 干包式; 4.安装部位：室内; 5.电压等级（kV）：1KV以下;	个	6.00					
28	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-10.0mm2	1.名称：动力配线; 2.配线形式：管内穿线; 3.规格：WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2307.00					
29	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称：动力配线; 2.配线形式：管内穿线; 3.规格：WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	42.00					
30	030411004003	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称：照明配线; 2.配线形式：管内穿线; 3.规格：WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2404.14					
31	030411004004	管内穿线 BV-4.0mm2	1.名称：照明配线; 2.配线形式：管内穿线; 3.规格：BV-4.0mm2;	m	7113.03					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
32	030411004005	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	15253.44					
33	030411004006	桥架布线 WDZ-BYJ-10.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	10486.17					
34	030411004007	桥架布线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	35.37					
35	030411004008	桥架布线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	308.34					
36	030411004009	桥架布线 BV-4.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	308.28					
37	030412005001	防水防尘灯 32W	1.名称: 防水防尘灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	336.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
38	030412005002	吸顶灯 32W	1.名称: 半球吸顶灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	84.00					
39	030412005003	单管荧光灯 T8 36W	1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: T8 36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	336.00					
40	030412005004	墙上座灯 7W	1.名称: 墙上座灯; 2.规格: 带应急电池,应急时间>180min,紧凑型节能灯7W; 3.安装形式: 壁装;	套	12.00					
41	030404034001	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
42	030404034002	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	336.00					
43	030404034003	带指示灯的开关	1.名称: 带指示灯的开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
44	030404034004	带声光控触摸感应延时开关	1.名称: 带声光控触摸感应延时开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	58.00					
45	030404035001	单相五孔插座	1.名称: 单相五孔插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	672.00					
46	030404035002	带保护极的单相密闭插座	1.名称: 带保护极的单相密闭插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	24.00					
47	030411006001	塑料开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	418.00					
48	030411006002	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	1464.00					
49	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合;	系统	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	030414004001	自动投入装置		台	3.00					
		应急照明								
51	030411001009	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	659.83					
52	030411004010	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	1979.49					
53	030411004011	桥架布线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	67.68					
54	030412004001	安全出口标志灯	1.名称: 安全出口标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	16.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
55	030412004002	疏散标志灯	1.名称: 疏散标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 1W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
56	030412004003	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	38.00					
57	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装;	个	91.00					
		防雷接地								
58	030409005001	屋面避雷网明敷 Φ10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 明敷;	m	284.47					
59	030409005002	屋面避雷网暗敷 Φ10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 暗敷;	m	211.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
60	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用结构柱内两根以上主筋(¢≥16)或4根(¢≥10)做引下线,引下线间距不大于18m,作为引下线的柱内主筋应焊接,焊接长度应大于钢筋直径的六倍; 3.其它：含接地跨接;	m	582.30					
61	030409005003	基础接地网	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接; 3.其它：含柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	451.71					
62	030409008001	接地测试板	1.名称：接地测试板;	块	4.00					
63	030409008002	总等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱;	台	1.00					
64	030409008003	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱;	块	168.00					
65	030414011001	接地装置调试		系统	1.00					
		弱电工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
66	030501005001	家居配线箱	1.名称: 家居配线箱; 2.规格: 300*400*120mm;	台	168.00					
67	030411003002	钢制槽式桥架 100*50*1.0mm	.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 100*50*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	349.68					
68	030413001002	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	264.69					
69	030408008002	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
70	030411001010	塑料管 PVC110	1.名称: 电气配管; 2.规格: 塑料管 PVC110; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	15.82					
71	030411001011	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	3150.50					
72	030411001012	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	2615.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
73	030413002002	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	201.60					
74	030502007001	管内穿光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称: 光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	871.98					
75	030502007002	桥架敷设光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称:光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	4996.86					
76	030502007003	管内穿电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	871.98					
77	030502007004	桥架敷设电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	4996.86					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
78	030502005001	管内穿双绞线 cat5e	1.名称: 双绞线; 2.规格: cat5e; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	2879.37					
79	030502012001	数据信息插座	1.名称: 数据信息插座; 2.类别: 单口 含模块; 3.安装方式: 暗装;	个	672.00					
80	030411006004	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	673.00					
		给排水工程								
		给水工程								
		冷水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
81	031001007001	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式：电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗;	m	10.60					
82	031001007002	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位：室内; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式：卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗;	m	33.21					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	031001007003	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	220.25					
84	031001007004	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	113.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	031001007005	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	161.75					
86	031001007006	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
87	031001007007	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	101.50					
88	031001007008	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
89	031001006001	PPR给水管 De40*3.7mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De40*3.7mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	17.94					
90	031001006002	PPR给水管 De32*2.9mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De32*2.9mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	59.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	031001006003	PPR给水管 De25*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De25*2.3mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	1651.86					
92	031001006004	PPR给水管 De20*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De20*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	485.40					
93	031002001001	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	276.91					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
94	031003013001	螺旋翼式数字远传冷水表 DN40	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：螺旋翼式数字远传冷水表 DN40; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修DN50不锈钢弹性座封闸阀;	组	1.00					
95	031003013002	旋翼式数字远传冷水表 DN20	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：旋翼式数字远传冷水表 DN20; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修截止阀（78个DN32,12个DN25）;	个	168.00					
96	031003003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型：弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质：不锈钢; 3.规格、压力等级：DN50 1.0MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
97	031003001001	倒流防止器　DN50	1.类型: 倒流防止器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
98	031003008001	Y型除污器 DN50	1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
99	031003003002	电磁阀 DN50	1.类型: 电磁阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
100	031003001002	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
101	031003001003	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
102	031004006001	蹲式大便器	1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 低水箱冲洗蹲式大便器; 3.组装形式: 成套; 4.附件名称、数量:低位冲洗水箱一个，角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	166.00					
103	031004006002	连体座式大便器	1.材质: 陶瓷; 2.规格、类型: 连体座式大便器; 3.组装形式: 成套; 4.附件名称、数量:角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
104	031004003001	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：台式 冷热面盆水嘴台式洗脸盆; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量：含一个角阀、两根不锈钢软接、一个冷热水龙头等其它附件;	组	168.00					
105	031004010001	冷热水淋浴器套装	1.材质、规格：不锈钢 局部铜镀鍺; 2.组装形式：二出水成品套装; 3.附件名称、数量：9英寸顶喷ABS花洒一个 二出水旋转出水器一个 不锈钢淋浴杆一根;	套	168.00					
106	031004008001	成品拖把池	1.材质：陶瓷; 2.组装形式：成品; 3.附件:水龙头等其它附件;	组	168.00					
107	031004008002	不锈钢水龙头 DN15	1.材质：不锈钢; 2.规格、类型：冷水龙头 DN15;	个	166.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	031002003001	刚性防水套管 DN50	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	1.00					
109	031002003002	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	7.00					
110	031002003003	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	28.00					
111	031002003004	有填料钢制套管 DN40	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN40; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	031002003005	有填料钢制套管 DN32	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN32; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	28.00					
113	031002003006	有填料钢制套管 DN25	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN25; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
114	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	6.77					
115	010201001001	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.51					
116	010103001001	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	5.26					
117	010103002001	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.51					
		热水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
118	031001003001	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ101.6*2.0mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	4.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
119	031001003002	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ50.8*1.5mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	5.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
120	031001003003	薄壁不锈钢管 ¢101.6*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	149.29					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
121	031001003004	薄壁不锈钢管 ∅63.5*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅63.5*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	267.51					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
122	031001003005	薄壁不锈钢管 ∅50.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	45.97					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
123	031001003006	薄壁不锈钢管 ∅38.1*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅38.1*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	124.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
124	031001003007	薄壁不锈钢管 ¢31.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢31.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	58.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
125	031001003008	薄壁不锈钢管 ¢25.4*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢25.4*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	139.50					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
126	031001003009	薄壁不锈钢管 ¢22.2*1.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：热水； 3.材质、规格：薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢22.2*1.2mm 1.0MPa； 4.连接形式：卡接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗； 6.代号(牌号)： S30408(06Cr19Ni10)；	m	1583.88					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	031001003010	薄壁不锈钢管 Φ19.5*1.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） Φ19.5*1.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	136.08					
128	031002001002	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	311.99					
129	031208002001	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 25mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	6.67					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
130	031208002002	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	2.34					
131	031208002003	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.46					
132	031208002004	管道绝热 35mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 35mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.33					
133	031208007001	不锈钢薄板保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.3mm; 3.层数: 一层;	m2	746.20					
134	031003003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
135	031003003004	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	14.00					
136	031003003005	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
137	031003013003	旋翼式数字远传热水表 DN20	1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 旋翼式数字远传热水表 DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置: 含表前检修截止阀（78个DN32,12个DN25）;	个	168.00					
138	031003001004	截止阀 DN40	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN40 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	16.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第41页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
139	031003001005	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
140	031003001006	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
141	031002003007	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	6.00					
142	031002003008	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN65; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	84.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第42页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
143	031002003009	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	12.00					
144	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	5.16					
145	010201001002	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.15					
146	010103001002	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.01					
147	010103002002	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.15					
		排水工程								
		污水								
148	031001006005	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	210.19					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第43页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
149	031001006006	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	1282.32					
150	031001006007	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	282.36					
151	031001006008	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	514.86					
152	031004008003	卫生间地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	168.00					
153	031002003010	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	29.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第44页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
154	031002003011	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	145.00					
155	031004008004	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	145.00					
156	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	149.23					
157	010201001003	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	22.39					
158	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	124.84					
159	010103002003	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	22.39					
		废水								
160	031001006009	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	10.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第45页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
161	031001006010	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	46.00					
162	031001006011	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	11.11					
163	031002003012	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	2.00					
164	031002003013	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	10.00					
165	031004008005	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	10.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第46页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
166	031004008006	水井地漏 DN50	1.材质：塑料; 2.规格、类型：DN50;	个	7.00					
167	031004008007	晾晒阳台地漏 DN50	1.材质：不锈钢; 2.规格、类型：DN50;	个	6.00					
168	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别：普通土; 2.挖土方式：人工机械3:7;	m3	7.65					
169	010201001004	砂垫层	1.材料种类及配比：砂;	m3	1.15					
170	010103001004	回填方	1.密实度要求：夯填; 2.填方来源、运距：原土回填;	m3	6.50					
171	010103002004	余方弃置	1.运距：1Km;	m3	1.15					
		雨水								
172	031001006012	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：雨水; 3.材质、规格：承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式：粘接;	m	35.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第47页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
173	031001006013	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接; 5.其它: 含2个DN100 侧排雨水斗,8个DN100 87型雨水斗;	m	427.55					
174	031001006014	承压UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	132.35					
175	031004008008	阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	168.00					
		暖通工程								
		空调工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第48页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
176	031001002001	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：无缝钢管D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式：电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	61.40					
177	031001002002	无缝钢管 D108*4.0mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：无缝钢管D108*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式：电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	438.90					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第49页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
178	031001001001	镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	245.64					
179	031001001002	镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	99.96					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第50页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
180	031001001003	镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	134.82					
181	031001001004	镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN20; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	488.52					
182	031001007009	内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调冷凝水; 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN50*3.8mm; 4.连接形式：螺纹连接;	m	40.17					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第51页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
183	031001007010	内涂塑镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN32*3.5mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	281.88					
184	031001007011	内涂塑镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN25*3.2mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	62.88					
185	031001007012	内涂塑镀锌钢管 DN20*2.8mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN20*2.8mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	402.00					
186	031002001003	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	465.99					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第52页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
187	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂两道红丹防锈漆;	m2	191.06					
188	031208002005	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：25mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	3.73					
189	031208002006	管道绝热 32mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：32mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	3.10					
190	031208002007	管道绝热 40mm Φ<=57mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	1.72					
191	031208002008	管道绝热 40mm Φ<=133mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=133mm;	m3	14.17					
192	031208002009	管道绝热 44mm Φ<=325mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：44mm; 3.管道外径：Φ<=325mm;	m3	2.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第53页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
193	031003003006	蝶阀 DN100	1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	11.00					
194	031003003007	闸阀 DN65	1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
195	031003001007	闸阀 DN20	1.类型: 闸阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	338.00					
196	031003010001	不锈钢软接 DN20	1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN20 L300; 3.连接形式: 螺纹连接;	个	336.00					
197	031003001008	自动排气阀 DN20	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第54页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
198	031003001009	电动二通阀 DN20	1.类型: 电动二通阀; 2.材质: 铜芯; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹链接;	个	168.00					
199	030404036001	三速开关	1.名称: 三速开关; 2.安装方式: 暗装;	个	168.00					
200	030411006005	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	168.00					
201	030601004001	水流量计 DN200	1.名称: 水流量计; 2.规格: DN200;	台	1.00					
202	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	14.00					
203	030601001001	温度仪表	1.名称: 温度计; 2.规格: 膨胀式,工业液体温度计;	支	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第55页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
204	031002003014	有填料钢制套管 DN200	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN300; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	15.00					
205	030701004001	卧式暗装风机盘管	1.名称: 卧式暗装风机盘管; 2.规格: 冷水进出水温度7℃/12℃, 热水进出水温度45℃/40℃ 工作压力1.0MPa,冷量/热量:5.9/9.4KW 风量1020m3/h 余压12 Pa 参考功率110W; 3.安装形式: 吊装; 4.减振器、支架形式、材质: 弹簧垫减震, 圆钢吊架; 5.其它: 含电气检查接线;	台	168.00					
206	030601004002	时间型计费装置		台	168.00					
207	030703011001	带滤网单层百页回风口 600*250mm	1.名称: 单层百页风口带滤网; 2.规格: 600*250mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	168.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第56页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
208	030703011002	双层百叶送风口 1000*150	1.名称: 双层百叶风口; 2.材质: 铝合金+喷塑; 3.规格: 1000*150;	个	168.00					
209	030703019001	帆布软接	1.名称: 帆布软接; 2.材质: 帆布;	m2	57.12					
		通风工程								
210	030404033001	壁式排气扇	1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 800m3/h N=80W; 3.安装方式: 壁装;	台	12.00					
211	030404033002	天花式排气扇	1.名称: 天花式排气扇; 2.规格: 120m3/h N=80W; 3.安装方式: 吸顶安装;	台	168.00					
212	030703011003	单层百叶风口 150*100mm	1.名称: 单层百页风口; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	168.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第57页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
213	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100； 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	299.80					
214	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65； 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	32.62					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第58页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
215	030901002003	内外壁热浸镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内; 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN50; 3.连接形式：卡箍连接; 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗; 5.其它：含管件安装;	m	2.67					
216	031002001004	管道支架	1.材质：型钢; 2.管架形式：一般管架; 3.防腐做法：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道;	Kg	226.94					
217	031003003008	明杆法兰闸阀 DN100	1.类型：明杆法兰闸阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	21.00					
218	031003003009	明杆法兰闸阀 DN65	1.类型：明杆法兰闸阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN65 1.6MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第59页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
219	031003003010	明杆法兰闸阀 DN50	1.类型: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN50 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
220	031003003011	Y型除污器 DN65	1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
221	031003003012	缓闭消声止回阀 DN100	1.类型: 缓闭消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
222	031003003013	缓闭消声止回阀 DN65	1.类型: 缓闭消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第60页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
223	031003003014	橡胶软接头 DN65	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	4.00					
224	030601004003	流量开关 DN100	1.名称: 流量开关; 2.规格: DN100;	台	2.00					
225	031003003015	止回阀 DN100	1.类型: 止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
226	031003003016	偏心异径管 DN65	1.类型: 偏心异径管; 2.材质: 碳钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
227	031002003015	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质:水泥 石棉绒 油麻;	个	3.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第61页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
228	031002003016	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
229	031003001010	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
230	031003001011	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
231	031003001012	截止阀 DN15	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN15 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	3.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第62页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
232	030601002002	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	3.00					
233	030901010001	室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第63页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
234	030901010002	室内薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第64页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
235	030901010003	试验消火栓	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 试验消火栓 DN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢800*650*240mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19); 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P54》;	套	1.00					
236	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5*2	1.形式: 放置式; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	13.00					
237	031006015001	不锈钢水箱 5m*3m*2m	1.材质、类型: 双面不锈钢夹层岩棉矩形; 2.型号、规格: 5m*3m*2m 有效容积18m3;	台	1.00					
238	030602001001	玻璃管液位计 DN25mm 1.6m	1.名称: 玻璃管液位计; 2.规格: DN25mm 1.6m;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第65页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
239	031006002001	消火栓增压稳压设备	1.设备名称: 增压稳压设备; 2.水泵主要技术参数: Q=2L/s,H=20m,N=1.1KW 2台,一用一备,气压罐 Φ800; 3.附件名称、规格、数量: 稳压控制柜、含出水管路、阀门、仪表等; 4.减震装置型式: 橡胶减震垫;	套	1.00					
240	010401011001	砖砌阀门井 净空φ1200*1500mm	1.井截面、深度: φ1200*1500mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第66页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		消防自动报警工程								
		消火栓报警系统								
241	030904008001	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
242	030904008002	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
243	030904003001	消火栓手动报警按钮	1.名称: 消火栓手动报警按钮;	个	31.00					
244	030904008003	输入输出模块	1.名称: 输入输出模块; 2.输出形式: I/O;	个	1.00					
245	030411001013	薄壁镀锌钢管 DN15	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN15; 3.配置形式: 暗敷;	m	176.97					
246	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	39.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第67页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
247	030411004012	管内穿线 WDZN-BYJ-4.0mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	47.00					
248	030411004013	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	153.47					
249	030408002001	控制电缆 WDZN-KVV-4*1.5mm2	1.名称: 控制电缆; 2.配线形式: 管内穿缆; 3.规格: WDZN-KVV-4*1.5mm2;	m	23.50					
		电气火灾监控系统								
250	030904008004	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	12.00					
251	030411001016	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	60.00					
252	030411004014	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	60.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　用途:　　第68页　共68页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		消防电源监控系统								
253	030904008005	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器;	个	1.00					
254	030411001017	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
255	030411004015	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
256	030411004016	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	5.00					
257	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
258	031302007001	高层施工增加		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:1#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
（一般计税法）

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:1#栋安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		2#栋安装工程								
		电气工程								
		电气工程								
1	030404017001	2#宿舍公共照明配电总箱 XS-ZALZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
2	030404017002	2#宿舍普通照明配电总柜1 XS1-ZAL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
3	030404017003	2#宿舍应急照明配电总箱 XS-ZALEZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030404017004	2#宿舍1F公共照明配电箱1ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
5	030404017005	2#栋宿舍2~6F公共照明配电箱2~6ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
6	030404017006	2#宿舍1~6F普通照明配电箱1~6AL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	6.00					
7	030404017007	2#宿舍1F应急照明配电箱1ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	030404017008	2#宿舍2~6F应急照明配电箱 2~6ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
9	030404017009	2#宿舍户用配电箱 AL-H	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	144.00					
10	030411003001	钢制槽式桥架 150*75*1.0mm	1.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 150*75*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	295.96					
11	030413001001	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	238.37					
12	030408008001	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
13	030411001001	镀锌钢管 DN125	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN125; 3.配置形式: 明敷;	m	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030411001002	镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	32.00					
15	030411001003	薄壁镀锌钢管 DN40	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN40; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
16	030411001004	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
17	030411001005	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.42					
18	030411001006	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	495.84					
19	030411001007	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	6739.71					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	030413002001	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	1449.60					
21	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*25+1*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	109.49					
22	030408001002	柔性矿物质电缆 BTLY-5*10mm2	1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-5*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	29.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	030408006001	电力电缆头 4*25+1*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4*25+1*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	12.00					
24	030408006002	矿物质电缆头 5*10	1.名称: 矿物质电缆头; 2.规格: 5*10; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	4.00					
25	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	1919.52					
26	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2473.10					
27	030411004003	管内穿线 BV-4.0mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	6071.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	13069.44					
29	030411004005	桥架布线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	7646.94					
30	030411004006	桥架布线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	59.64					
31	030411004007	桥架布线 BV-4.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	357.69					
32	030412005001	防水防尘灯 32W	1.名称: 防水防尘灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
33	030412005002	吸顶灯 32W	1.名称: 半球吸顶灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	78.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	030412005003	单管荧光灯 T8 36W	1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: T8 36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
35	030412005004	墙上座灯 7W	1.名称: 墙上座灯; 2.规格: 带应急电池,应急时间>180min,紧凑型节能灯7W; 3.安装形式: 壁装;	套	12.00					
36	030404034001	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
37	030404034002	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	288.00					
38	030404034003	带指示灯的开关	1.名称: 带指示灯的开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
39	030404034004	带声光控触摸感应延时开关	1.名称: 带声光控触摸感应延时开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	52.00					
40	030404035001	单相五孔插座	1.名称: 单相五孔插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	576.00					
41	030404035002	带保护极的单相密闭插座	1.名称: 带保护极的单相密闭插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	24.00					
42	030411006001	塑料开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	364.00					
43	030411006002	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	1266.00					
44	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合;	系统	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		应急照明								
45	030411001008	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	660.86					
46	030411004008	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	2299.98					
47	030411004009	桥架布线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	78.96					
48	030412004001	安全出口标志灯	1.名称: 安全出口标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	15.00					
49	030412004002	疏散标志灯	1.名称: 疏散标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 1W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	030412004003	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	38.00					
51	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装;	个	90.00					
		防雷接地								
52	030409005001	屋面避雷网明敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 明敷;	m	263.88					
53	030409005002	屋面避雷网暗敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 暗敷;	m	163.92					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
54	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用结构柱内两根以上主筋(¢≥16)或4根(¢≥10)做引下线,引下线间距不大于18m,作为引下线的柱内主筋应焊接,焊接长度应大于钢筋直径的六倍; 3.其它：含接地跨接;	m	568.30					
55	030409005003	基础接地网	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接; 3.其它：含柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	432.70					
56	030409008001	接地测试板	1.名称：接地测试板;	块	4.00					
57	030409008002	总等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱;	台	1.00					
58	030409008003	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱;	块	144.00					
59	030414011001	接地装置调试		系统	1.00					
		弱电工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
60	030501005001	家居配线箱	1.名称: 家居配线箱; 2.规格: 300*400*120mm;	台	144.00					
61	030411003002	钢制槽式桥架 100*50*1.0mm	.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 100*50*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	306.90					
62	030413001002	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	232.31					
63	030408008002	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
64	030411001009	塑料管 PVC110	1.名称: 电气配管; 2.规格: 塑料管 PVC110; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	15.82					
65	030411001010	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	2647.54					
66	030411001011	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	2676.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
67	030413002002	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	172.80					
68	030502007001	管内穿光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称: 光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	748.26					
69	030502007002	桥架敷设光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称:光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3489.60					
70	030502007003	管内穿电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	748.26					
71	030502007004	桥架敷设电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3489.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
72	030502005001	管内穿双绞线 cat5e	1.名称: 双绞线; 2.规格: cat5e; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	2429.28					
73	030502012001	数据信息插座	1.名称: 数据信息插座; 2.类别: 单口 含模块; 3.安装方式: 暗装;	个	576.00					
74	030411006004	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	577.00					
		给排水工程								
		给水工程								
		冷水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
75	031001007001	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	10.60					
76	031001007013	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	32.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	031001007014	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm 1.0MPa； 4.连接形式：卡槽连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	191.04					
78	031001007015	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	101.59					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	031001007016	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	102.01					
80	031001007017	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
81	031001007018	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	84.00					
82	031001007019	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	031001006015	PPR给水管 De40*3.7mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De40*3.7mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	15.18					
84	031001006016	PPR给水管 De32*2.9mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De32*2.9mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	51.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	031001006017	PPR给水管 De25*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De25*2.3mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	1416.06					
86	031001006018	PPR给水管 De20*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De20*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	415.68					
87	031002001001	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	226.34					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
88	031003013001	旋翼式数字远传冷水表 DN20	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：旋翼式数字远传冷水表 DN20; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
89	031003001001	截止阀 DN25	1.类型：截止阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
90	031003001002	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	031004006003	蹲式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：低水箱冲洗蹲式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:低位冲洗水箱一个，角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	142.00					
92	031004006004	连体座式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：连体座式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	2.00					
93	031004003002	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：台式 冷热面盆水嘴台式洗脸盆; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量：含一个角阀、两根不锈钢软接、一个冷热水龙头等其它附件;	组	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
94	031004010002	冷热水淋浴器套装	1.材质、规格: 不锈钢 局部铜镀鍺; 2.组装形式: 二出水成品套装; 3.附件名称、数量: 9英寸顶喷ABS花洒一个 二出水旋转出水器一个 不锈钢淋浴杆一根;	套	144.00					
95	031004008001	成品拖把池	1.材质: 陶瓷; 2.组装形式: 成品; 3.附件: 含水龙头等其它附件;	组	144.00					
96	031004008002	不锈钢水龙头 DN15	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: 冷水龙头 DN15;	个	142.00					
97	031002003001	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	7.00					
98	031002003002	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
99	031002003003	有填料钢制套管 DN40	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN40; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
100	031002003004	有填料钢制套管 DN32	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN32; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
101	031002003005	有填料钢制套管 DN25	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN25; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
102	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	6.77					
103	010201001001	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.51					
104	010103001001	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	5.26					
105	010103002001	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.51					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		热水给水								
106	031001003001	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ101.6*2.0mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	4.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
107	031001003002	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ50.8*1.5mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	5.22					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	031001003003	薄壁不锈钢管 ¢101.6*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	134.95					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
109	031001003004	薄壁不锈钢管 ¢63.5*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢63.5*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	230.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
110	031001003005	薄壁不锈钢管 ∅50.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	46.05					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
111	031001003006	薄壁不锈钢管 ¢38.1*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢38.1*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	109.10					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	031001003007	薄壁不锈钢管 ¢31.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢31.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	50.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
113	031001003008	薄壁不锈钢管 ¢25.4*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢25.4*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	119.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
114	031001003009	薄壁不锈钢管 ¢22.2*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢22.2*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	1357.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
115	031001003010	薄壁不锈钢管 Φ19.5*1.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） Φ19.5*1.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	116.64					
116	031002001002	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	276.47					
117	031208002001	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 25mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	5.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
118	031208002002	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	2.07					
119	031208002003	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.12					
120	031208002004	管道绝热 35mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 35mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
121	031208007001	不锈钢薄板保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.3mm; 3.层数: 一层;	m2	647.49					
122	031003003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
123	031003003002	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	12.00					
124	031003003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
125	031003013002	旋翼式数字远传热水表 DN20	1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 旋翼式数字远传热水表 DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置: 含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
126	031003001003	截止阀 DN40	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN40 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	031003001004	截止阀 DN25	1.类型：截止阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
128	031003001005	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
129	031002003006	有填料钢制套管 DN100	1.类型：有填料钢制套管; 2.材质：焊接钢管; 3.规格：DN100; 4.填料材质：发泡聚乙烯填料;	个	6.00					
130	031002003007	有填料钢制套管 DN65	1.类型：有填料钢制套管; 2.材质：焊接钢管; 3.规格：DN65; 4.填料材质：发泡聚乙烯填料;	个	72.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
131	031002003008	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	12.00					
132	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	5.18					
133	010201001002	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.15					
134	010103001002	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.03					
135	010103002002	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.15					
		排水工程								
		污水								
136	031001006005	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	179.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	031001006006	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	1102.56					
138	031001006007	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	242.04					
139	031001006008	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	424.86					
140	031004008003	卫生间地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
141	031002003009	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第41页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
142	031002003010	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	125.00					
143	031004008004	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	125.00					
144	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	127.49					
145	010201001003	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	19.12					
146	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	106.66					
147	010103002003	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	20.83					
		废水								
148	031001006009	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	10.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第42页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
149	031001006010	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	46.00					
150	031001006011	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	11.20					
151	031002003011	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	2.00					
152	031002003012	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	10.00					
153	031004008005	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	10.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第43页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
154	031004008006	水井地漏 DN50	1.材质：塑料; 2.规格、类型：DN50;	个	7.00					
155	031004008007	晾晒阳台地漏 DN50	1.材质：不锈钢; 2.规格、类型：DN50;	个	6.00					
156	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别：普通土; 2.挖土方式：人工机械3:7;	m3	7.61					
157	010201001004	砂垫层	1.材料种类及配比：砂;	m3	1.14					
158	010103001004	回填方	1.密实度要求：夯填; 2.填方来源、运距：原土回填;	m3	6.47					
159	010103002004	余方弃置	1.运距：1Km;	m3	1.14					
		雨水								
160	031001006012	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：雨水; 3.材质、规格：承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式：粘接;	m	32.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第44页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
161	031001006013	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接; 5.其它: 含2个DN100 侧排雨水斗,8个DN100 87型雨水斗;	m	392.55					
162	031001006014	承压UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	108.62					
163	031004008008	阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
		暖通工程								
		空调工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第45页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
164	031001002001	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调水； 3.规格、压力等级：无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa； 4.连接形式：电弧焊接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	61.40					
165	031001002002	无缝钢管 D108*4.0mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调水； 3.规格、压力等级：无缝钢管 D108*4.0mm 1.0MPa； 4.连接形式：电弧焊接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	310.02					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第46页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
166	031001001005	镀锌钢管 DN80	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 镀锌钢管 DN80; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	246.24					
167	031001001006	镀锌钢管 DN65	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 镀锌钢管 DN65; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	99.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第47页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
168	031001001007	镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内； 2.介质：空调水； 3.规格、压力等级：镀锌钢管 DN50； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	134.82					
169	031001001008	镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内； 2.介质：空调水； 3.规格、压力等级：镀锌钢管 DN20； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗；	m	419.64					
170	031001007009	内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调冷凝水； 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm； 4.连接形式：螺纹连接；	m	40.24					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第48页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
171	031001007010	内涂塑镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调冷凝水； 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN32*3.5mm； 4.连接形式：螺纹连接；	m	258.42					
172	031001007011	内涂塑镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调冷凝水； 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN25*3.2mm； 4.连接形式：螺纹连接；	m	23.52					
173	031001007012	内涂塑镀锌钢管 DN20*2.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：空调冷凝水； 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN20*2.8mm； 4.连接形式：螺纹连接；	m	345.36					
174	031002001003	管道支架	1.材质：型钢； 2.管架形式：木垫式支吊架； 3.防腐：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道；	Kg	404.55					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第49页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
175	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂两道红丹防锈漆;	m2	147.36					
176	031208002005	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：25mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	3.19					
177	031208002006	管道绝热 32mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：32mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	2.66					
178	031208002007	管道绝热 40mm Φ<=57mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	1.72					
179	031208002008	管道绝热 40mm Φ<=133mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=133mm;	m3	11.68					
180	031208002009	管道绝热 44mm Φ<=325mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：44mm; 3.管道外径：Φ<=325mm;	m3	2.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第50页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
181	031003003004	蝶阀 DN100	1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	11.00					
182	031003003005	闸阀 DN65	1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
183	031003001006	闸阀 DN20	1.类型: 闸阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	290.00					
184	031003010001	不锈钢软接 DN20	1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN20 L300; 3.连接形式: 螺纹连接;	个	288.00					
185	031003001007	自动排气阀 DN20	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第51页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
186	031003001008	电动二通阀 DN20	1.类型: 电动二通阀; 2.材质: 铜芯; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹链接;	个	144.00					
187	030404036001	三速开关	1.名称: 三速开关; 2.安装方式: 半隐框;	个	144.00					
188	030411006005	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	144.00					
189	030601004001	水流量计 DN200	1.名称: 水流量计; 2.规格: DN200;	台	1.00					
190	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	14.00					
191	030601001001	温度仪表	1.名称: 温度计; 2.规格: 膨胀式,工业液体温度计;	支	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第52页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
192	031002003013	有填料钢制套管 DN200	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN300; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	15.00					
193	030701004001	卧式暗装风机盘管	1.名称: 卧式暗装风机盘管; 2.规格: 冷水进出水温度7℃/12℃, 热水进出水温度45℃/40℃ 工作压力1.0MPa,冷量/热量:5.9/9.4KW 风量1020m3/h 余压12 Pa 参考功率110W; 3.安装形式: 吊装; 4.减振器、支架形式、材质: 弹簧垫减震, 圆钢吊架; 5.其它: 含电气检查接线;	台	144.00					
194	030601004002	时间型计费装置		台	144.00					
195	030703011001	单层百页风口带滤网 600*250mm	1.名称: 单层百页风口带滤网; 2.规格: 600*250mm; 3.材质: 铝合金;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第53页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
196	030703011003	双层百叶送风口 1000*150	1.名称: 双层百叶风口; 2.材质: 铝合金+喷塑; 3.规格: 1000*150;	个	144.00					
197	030703019001	帆布软接	1.名称: 帆布软接; 2.材质: 帆布;	m2	48.96					
		通风工程								
198	030404033001	壁式排气扇	1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 800m3/h N=80W; 3.安装方式: 壁装;	台	12.00					
199	030404033002	天花式排气扇	1.名称: 天花式排气扇; 2.规格: 120m3/h N=80W; 3.安装方式: 吸顶安装;	台	144.00					
200	030703011002	单层百叶风口 150*100mm	1.名称: 单层百页风口; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	144.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第54页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
201	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN100； 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	201.57					
202	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管DN65； 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	23.73					
203	031002001004	管道支架	1.材质：型钢； 2.管架形式：一般管架； 3.防腐做法：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道；	Kg	152.58					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第55页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
204	031003003006	明杆法兰闸阀 DN100	1.类型: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 阀体球墨铸铁 阀芯铜合金; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	13.00					
205	031002003014	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 水泥 石棉绒 油麻;	个	2.00					
206	031002003015	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
207	031002003016	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第56页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
208	031003001009	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
209	031003001010	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
210	031003001011	截止阀 DN15	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN15 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
211	030601002003	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第57页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
212	030901010001	室内减压稳压薄型单栓组合消防柜	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第58页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
213	030901010002	室内薄型单栓组合消防柜	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第59页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
214	030901010003	试验消火栓	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 试验消火栓 DN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢800*650*240mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19); 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P54》;	套	1.00					
215	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5*2	1.形式: 放置式; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	1.00					
		消防自动报警工程								
		消火栓报警系统								
216	030904008001	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第60页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
217	030904008002	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
218	030904003001	消火栓手动报警按钮	1.名称: 消火栓手动报警按钮;	个	31.00					
219	030904008003	输入输出模块	1.名称: 输入输出模块;	个	1.00					
220	030411001012	薄壁镀锌钢管 DN15	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN15; 3.配置形式: 暗敷;	m	163.23					
221	030411004010	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	147.41					
		电气火灾监控系统								
222	030904008004	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	12.00					
223	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	60.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　用途:　　第61页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
224	030411004011	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	60.00					
		消防电源监控系统								
225	030904008005	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器;	个	1.00					
226	030411001015	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
227	030411004012	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
228	030411004013	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	5.00					
229	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
230	031302007001	高层施工增加		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:2#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:2#栋安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		3#栋安装工程								
		电气工程								
		电气工程								
1	030404017001	3#宿舍公共照明配电总箱 XS-ZALZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
2	030404017002	3#宿舍普通照明配电总柜1 XS1-ZAL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
3	030404017003	3#宿舍应急照明配电总箱 XS-ZALEZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030404017004	3#宿舍1F公共照明配电箱1ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
5	030404017005	3#栋宿舍2~6F公共照明配电箱2~6ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
6	030404017006	3#宿舍1~6F普通照明配电箱1~6AL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	6.00					
7	030404017007	3#宿舍1F应急照明配电箱1ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	030404017008	3#宿舍2~6F应急照明配电箱 2~6ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
9	030404017009	3#宿舍户用配电箱 AL-H	1.名称: 3#宿舍户用配电箱; 2.型号: PZ30 400*300*90mm; 3.规格: Pe=1.5KW; 4.安装方式: 嵌墙安装; 5.其它: 箱内元器件详见设计图纸;	台	144.00					
10	030411003001	钢制槽式桥架 150*75*1.0mm	1.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 150*75*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	295.96					
11	030413001001	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	238.37					
12	030408008001	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
13	030411001001	镀锌钢管 DN125	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN125; 3.配置形式: 明敷;	m	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030411001002	镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	32.00					
15	030411001003	薄壁镀锌钢管 DN40	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN40; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
16	030411001004	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
17	030411001005	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.42					
18	030411001006	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	495.84					
19	030411001007	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	6739.71					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	030413002001	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	1449.60					
21	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*25+1*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	109.49					
22	030408001002	柔性矿物质电缆 BTLY-5*10mm2	1.名称: 柔性矿物质电缆; 2.规格: BTLY-5*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	29.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	030408006001	电力电缆头 4*25+1*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4*25+1*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	12.00					
24	030408006002	矿物质电缆头 5*10	1.名称: 矿物质电缆头; 2.规格: 5*10; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	4.00					
25	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	1919.52					
26	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2473.10					
27	030411004003	管内穿线 BV-4.0mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	6071.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	13069.44					
29	030411004005	桥架布线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	7646.94					
30	030411004006	桥架布线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	59.64					
31	030411004007	桥架布线 BV-4.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	357.69					
32	030412005001	防水防尘灯 32W	1.名称: 防水防尘灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
33	030412005002	吸顶灯 32W	1.名称: 半球吸顶灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	78.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	030412005003	单管荧光灯 T8 36W	1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: T8 36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
35	030412005004	墙上座灯 7W	1.名称: 墙上座灯; 2.规格: 带应急电池,应急时间>180min,紧凑型节能灯7W; 3.安装形式: 壁装;	套	12.00					
36	030404034001	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
37	030404034002	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	288.00					
38	030404034003	带指示灯的开关	1.名称: 带指示灯的开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
39	030404034004	带声光控触摸感应延时开关	1.名称: 带声光控触摸感应延时开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	52.00					
40	030404035001	单相五孔插座	1.名称: 单相五孔插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	576.00					
41	030404035002	带保护极的单相密闭插座	1.名称: 带保护极的单相密闭插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	24.00					
42	030411006001	塑料开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	364.00					
43	030411006002	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	1266.00					
44	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合;	系统	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		应急照明								
45	030411001008	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	660.86					
46	030411004008	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	2299.98					
47	030411004009	桥架布线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	78.96					
48	030412004001	安全出口标志灯	1.名称: 安全出口标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	15.00					
49	030412004002	疏散标志灯	1.名称: 疏散标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 1W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	030412004003	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	38.00					
51	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装;	个	90.00					
		防雷接地								
52	030409005001	屋面避雷网明敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 明敷;	m	263.88					
53	030409005002	屋面避雷网暗敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 暗敷;	m	163.92					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
54	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用结构柱内两根以上主筋(¢≥16)或4根(¢≥10)做引下线,引下线间距不大于18m,作为引下线的柱内主筋应焊接,焊接长度应大于钢筋直径的六倍; 3.其它：含接地跨接;	m	568.30					
55	030409005003	基础接地网	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接; 3.其它：含柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	432.70					
56	030409008001	接地测试板	1.名称：接地测试板;	块	4.00					
57	030409008002	总等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱;	台	1.00					
58	030409008003	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱;	块	144.00					
59	030414011001	接地装置调试		系统	1.00					
		弱电工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
60	030501005001	家居配线箱	1.名称: 家居配线箱; 2.规格: 300*400*120mm;	台	144.00					
61	030411003002	钢制槽式桥架 100*50*1.0mm	.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 100*50*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	306.90					
62	030413001002	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	232.31					
63	030408008002	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
64	030411001009	塑料管 PVC110	1.名称: 电气配管; 2.规格: 塑料管 PVC110; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	15.82					
65	030411001010	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	2647.54					
66	030411001011	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	2676.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
67	030413002002	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	172.80					
68	030502007001	管内穿光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称: 光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	748.26					
69	030502007002	桥架敷设光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称:光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3489.60					
70	030502007003	管内穿电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	748.26					
71	030502007004	桥架敷设电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3489.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
72	030502005001	管内穿双绞线 cat5e	1.名称: 双绞线; 2.规格: cat5e; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	2429.28					
73	030502012001	数据信息插座	1.名称: 数据信息插座; 2.类别: 单口 含模块; 3.安装方式: 暗装;	个	576.00					
74	030411006004	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	577.00					
		给排水工程								
		给水工程								
		冷水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
75	031001007001	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式：电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗;	m	10.60					
76	031001007002	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位：室内; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式：卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗;	m	32.94					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	031001007003	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	191.04					
78	031001007004	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	101.59					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	031001007005	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	102.01					
80	031001007006	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
81	031001007007	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	84.00					
82	031001007008	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	031001006001	PPR给水管 De40*3.7mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De40*3.7mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	15.18					
84	031001006002	PPR给水管 De32*2.9mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De32*2.9mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	51.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	031001006003	PPR给水管 De25*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De25*2.3mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	1416.06					
86	031001006004	PPR给水管 De20*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De20*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	415.68					
87	031002001001	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	226.34					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
88	031003013001	旋翼式数字远传冷水表 DN20	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：旋翼式数字远传冷水表 DN20; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
89	031003001001	截止阀 DN25	1.类型：截止阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
90	031003001002	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	031004006001	蹲式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：低水箱冲洗蹲式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:低位冲洗水箱一个，角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	142.00					
92	031004006002	连体座式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：连体座式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	2.00					
93	031004003001	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：台式 冷热面盆水嘴台式洗脸盆; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量：含一个角阀、两根不锈钢软接、一个冷热水龙头等其它附件;	组	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
94	031004010001	冷热水淋浴器套装	1.材质、规格: 不锈钢 局部铜镀鍺; 2.组装形式: 二出水成品套装; 3.附件名称、数量: 9英寸顶喷ABS花洒一个 二出水旋转出水器一个 不锈钢淋浴杆一根;	套	144.00					
95	031004008001	成品拖把池	1.材质: 陶瓷; 2.组装形式: 成品; 3.附件: 含水龙头等其它附件;	组	144.00					
96	031004008002	不锈钢水龙头 DN15	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: 冷水龙头 DN15;	个	142.00					
97	031002003001	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	7.00					
98	031002003002	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
99	031002003003	有填料钢制套管 DN40	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN40; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
100	031002003004	有填料钢制套管 DN32	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN32; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
101	031002003005	有填料钢制套管 DN25	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN25; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
102	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	6.77					
103	010201001001	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.51					
104	010103001001	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	5.26					
105	010103002001	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.51					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		热水给水								
106	031001003001	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ101.6*2.0mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	4.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
107	031001003002	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ50.8*1.5mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	5.22					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	031001003003	薄壁不锈钢管 ¢101.6*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	134.95					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
109	031001003004	薄壁不锈钢管 ∅63.5*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅63.5*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	230.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
110	031001003005	薄壁不锈钢管 ∅50.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	46.05					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
111	031001003006	薄壁不锈钢管 ¢38.1*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢38.1*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	109.10					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	031001003007	薄壁不锈钢管 ¢31.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢31.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	50.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
113	031001003008	薄壁不锈钢管 ¢25.4*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢25.4*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	119.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
114	031001003009	薄壁不锈钢管 ¢22.2*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢22.2*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	1357.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
115	031001003010	薄壁不锈钢管 Φ19.5*1.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） Φ19.5*1.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	116.64					
116	031002001002	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	276.47					
117	031208002001	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 25mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	5.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
118	031208002002	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	2.07					
119	031208002003	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.12					
120	031208002004	管道绝热 35mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 35mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
121	031208007001	不锈钢薄板保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.3mm; 3.层数: 一层;	m2	647.49					
122	031003003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
123	031003003002	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	12.00					
124	031003003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
125	031003013002	旋翼式数字远传热水表 DN20	1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 旋翼式数字远传热水表 DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置: 含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
126	031003001003	截止阀 DN40	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN40 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	031003001004	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
128	031003001005	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
129	031002003006	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	6.00					
130	031002003007	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN65; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	72.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
131	031002003008	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	12.00					
132	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	5.18					
133	010201001002	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.15					
134	010103001002	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.03					
135	010103002002	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.15					
		排水工程								
		污水								
136	031001006005	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	179.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	031001006006	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	1102.56					
138	031001006007	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	242.04					
139	031001006008	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	424.86					
140	031004008003	卫生间地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
141	031002003009	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第41页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
142	031002003010	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	125.00					
143	031004008004	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	125.00					
144	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	127.49					
145	010201001003	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	19.12					
146	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	106.66					
147	010103002003	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	20.83					
		废水								
148	031001006009	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	10.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第42页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
149	031001006010	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	46.00					
150	031001006011	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	11.20					
151	031002003011	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	2.00					
152	031002003012	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	10.00					
153	031004008005	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	10.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第43页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
154	031004008006	水井地漏 DN50	1.材质：塑料; 2.规格、类型：DN50;	个	7.00					
155	031004008007	晾晒阳台地漏 DN50	1.材质：不锈钢; 2.规格、类型：DN50;	个	6.00					
156	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别：普通土; 2.挖土方式：人工机械3:7;	m3	7.61					
157	010201001004	砂垫层	1.材料种类及配比：砂;	m3	1.14					
158	010103001004	回填方	1.密实度要求：夯填; 2.填方来源、运距：原土回填;	m3	6.47					
159	010103002004	余方弃置	1.运距：1Km;	m3	1.14					
		雨水								
160	031001006012	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：雨水; 3.材质、规格：承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式：粘接;	m	32.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第44页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
161	031001006013	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接; 5.其它: 含2个DN100 侧排雨水斗,8个DN100 87型雨水斗;	m	392.55					
162	031001006014	承压UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	108.62					
163	031004008008	阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
		暖通工程								
		空调工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第45页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
164	031001002001	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	61.40					
165	031001002002	无缝钢管 D108*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D108*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	310.02					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第46页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
166	031001001001	镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	246.24					
167	031001001002	镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	99.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第47页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
168	031001001003	镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	134.82					
169	031001001004	镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN20; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	419.64					
170	031001007009	内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调冷凝水; 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN50*3.8mm; 4.连接形式：螺纹连接;	m	40.24					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第48页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
171	031001007010	内涂塑镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN32*3.5mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	258.42					
172	031001007011	内涂塑镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN25*3.2mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	23.52					
173	031001007012	内涂塑镀锌钢管 DN20*2.8mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN20*2.8mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	345.36					
174	031002001003	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	404.55					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第49页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
175	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂两道红丹防锈漆;	m2	147.36					
176	031208002005	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：25mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	3.19					
177	031208002006	管道绝热 32mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：32mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	2.66					
178	031208002007	管道绝热 40mm Φ<=57mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	1.72					
179	031208002008	管道绝热 40mm Φ<=133mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=133mm;	m3	11.68					
180	031208002009	管道绝热 44mm Φ<=325mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：44mm; 3.管道外径：Φ<=325mm;	m3	2.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第50页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
181	031003003004	蝶阀 DN100	1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	11.00					
182	031003003005	闸阀 DN65	1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
183	031003001006	闸阀 DN20	1.类型: 闸阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	290.00					
184	031003010001	不锈钢软接 DN20	1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN20 L300; 3.连接形式: 螺纹连接;	个	288.00					
185	031003001007	自动排气阀 DN20	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第51页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
186	031003001008	电动二通阀 DN20	1.类型: 电动二通阀; 2.材质: 铜芯; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹链接;	个	144.00					
187	030404036001	三速开关	1.名称: 三速开关; 2.安装方式: 暗装;	个	144.00					
188	030411006005	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	144.00					
189	030601004001	水流量计 DN200	1.名称: 水流量计; 2.规格: DN200;	台	1.00					
190	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	14.00					
191	030601001001	温度仪表	1.名称: 温度计; 2.规格: 膨胀式,工业液体温度计;	支	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第52页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
192	031002003013	有填料钢制套管 DN200	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN300; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	15.00					
193	030701004001	卧式暗装风机盘管	1.名称: 卧式暗装风机盘管; 2.规格: 冷水进出水温度7℃/12℃, 热水进出水温度45℃/40℃ 工作压力1.0MPa,冷量/热量:5.9/9.4KW 风量1020m3/h 余压12 Pa 参考功率110W; 3.安装形式: 吊装; 4.减振器、支架形式、材质: 弹簧垫减震, 圆钢吊架; 5.其它: 含电气检查接线;	台	144.00					
194	030601004002	时间型计费装置		台	144.00					
195	030703011001	单层百页风口带滤网 600*250mm	1.名称: 单层百页风口带滤网; 2.规格: 600*250mm; 3.材质: 铝合金;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第53页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
196	030703011002	双层百叶送风口 1000*150	1.名称: 双层百叶风口; 2.材质: 铝合金+喷塑; 3.规格: 1000*150;	个	144.00					
197	030703019001	帆布软接	1.名称: 帆布软接; 2.材质: 帆布;	m2	48.96					
		通风工程								
198	030404033001	壁式排气扇	1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 800m3/h N=80W; 3.安装方式: 壁装;	台	12.00					
199	030404033002	天花式排气扇	1.名称: 天花式排气扇; 2.规格: 120m3/h N=80W; 3.安装方式: 吸顶安装;	台	144.00					
200	030703011003	单层百叶风口 150*100mm	1.名称: 单层百页风口; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	144.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第54页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
201	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	201.57					
202	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	23.73					
203	031002001004	管道支架	1.材质：型钢； 2.管架形式：支吊架； 3.防腐做法：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道；	Kg	152.58					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第55页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
204	031003003006	明杆法兰闸阀 DN100	1.类型: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	13.00					
205	031002003014	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 水泥 石棉绒 油麻;	个	2.00					
206	031002003015	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
207	031002003016	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第56页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
208	031003001009	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
209	031003001010	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
210	031003001011	截止阀 DN15	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN15 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
211	030601002002	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第57页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
212	030901010001	室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第58页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
213	030901010002	室内薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第59页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
214	030901010003	试验消火栓	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 试验消火栓 DN65; 3.附件材质、规格: 钢制800*650*240mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19); 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P54》;	套	1.00					
215	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2	1.形式: 箱体安装，两具一箱; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	1.00					
		消防自动报警工程								
		消火栓报警系统								
216	030904008001	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
217	030904008002	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第60页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
218	030904003001	消火栓手动报警按钮	1.名称: 消火栓手动报警按钮;	个	31.00					
219	030904008003	输入输出模块	1.名称: 输入输出模块;	个	1.00					
220	030411001012	薄壁镀锌钢管 DN15	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN15; 3.配置形式: 暗敷;	m	163.23					
221	030411004010	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	147.41					
		电气火灾监控系统								
222	030904008004	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	12.00					
223	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	60.00					
224	030411004011	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	60.00					
		消防电源监控系统								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　用途:　　第61页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
225	030904008005	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器;	个	1.00					
226	030411001015	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
227	030411004012	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
228	030411004013	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	5.00					
229	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
230	031302007001	高层施工增加		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:3#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:3#栋安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		4#栋安装工程								
		电气工程								
		电气工程								
1	030404017001	4#宿舍公共照明配电总箱 XS-ZALZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
2	030404017002	4#宿舍普通照明配电总柜1 XS1-ZAL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
3	030404017003	4#宿舍应急照明配电总箱 XS-ZALEZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030404017004	4#宿舍1F公共照明配电箱1ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
5	030404017005	4#栋宿舍2~6F公共照明配电箱2~6ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
6	030404017006	4#宿舍1~6F普通照明配电箱1~6AL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	6.00					
7	030404017007	4#宿舍1F应急照明配电箱1ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	030404017008	4#宿舍2~6F应急照明配电箱 2~6ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
9	030404017009	4#宿舍户用配电箱 AL-H	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	144.00					
10	030411003001	钢制槽式桥架 150*75*1.0mm	1.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 150*75*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	295.48					
11	030413001001	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	237.98					
12	030408008001	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
13	030411001001	镀锌钢管 DN125	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN125; 3.配置形式: 明敷;	m	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030411001002	镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	32.00					
15	030411001003	薄壁镀锌钢管 DN40	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN40; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
16	030411001004	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
17	030411001005	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.42					
18	030411001006	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	500.22					
19	030411001007	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	6602.75					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	030413002001	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	1449.60					
21	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*25+1*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	109.49					
22	030408001002	柔性矿物质电缆 BTLY-5*10mm2	1.名称: 柔性矿物质电缆; 2.规格: BTLY-5*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	29.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	030408006001	电力电缆头 4*25+1*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4*25+1*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	12.00					
24	030408006002	矿物质电缆头 5*10	1.名称: 矿物质电缆头; 2.规格: 5*10; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	4.00					
25	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	1932.66					
26	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2509.37					
27	030411004003	管内穿线 BV-4.0mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	6065.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	12630.24					
29	030411004005	桥架布线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	7409.52					
30	030411004006	桥架布线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	357.54					
31	030411004007	桥架布线 BV-4.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	357.54					
32	030412005001	防水防尘灯 32W	1.名称: 防水防尘灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
33	030412005002	吸顶灯 32W	1.名称: 半球吸顶灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	78.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	030412005003	单管荧光灯 T8 36W	1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: T8 36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
35	030412005004	墙上座灯 7W	1.名称: 墙上座灯; 2.规格: 带应急电池,应急时间>180min,紧凑型节能灯7W; 3.安装形式: 壁装;	套	12.00					
36	030404034001	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
37	030404034002	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	288.00					
38	030404034003	带指示灯的开关	1.名称: 带指示灯的开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
39	030404034004	带声光控触摸感应延时开关	1.名称: 带声光控触摸感应延时开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	52.00					
40	030404035001	单相五孔插座	1.名称: 单相五孔插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	576.00					
41	030404035002	带保护极的单相密闭插座	1.名称: 带保护极的单相密闭插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	24.00					
42	030411006001	塑料开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	364.00					
43	030411006002	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	1266.00					
44	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合;	系统	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		应急照明								
45	030411001008	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	614.13					
46	030411004008	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	2138.34					
47	030411004009	桥架布线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	78.33					
48	030412004001	安全出口标志灯	1.名称: 安全出口标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	15.00					
49	030412004002	疏散标志灯	1.名称: 疏散标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 1W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	030412004003	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
51	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装;	个	89.00					
		防雷接地								
52	030409005001	屋面避雷网明敷 Φ10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 明敷;	m	273.66					
53	030409005002	屋面避雷网暗敷 Φ10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: Φ10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 暗敷;	m	166.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
54	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用结构柱内两根以上主筋(¢≥16)或4根(¢≥10)做引下线,引下线间距不大于18m,作为引下线的柱内主筋应焊接,焊接长度应大于钢筋直径的六倍; 3.其它：含接地跨接;	m	590.30					
55	030409005003	基础接地网	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接; 3.其它：含柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	250.02					
56	030409008001	接地测试板	1.名称：接地测试板;	块	4.00					
57	030409008002	总等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱;	台	1.00					
58	030409008003	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱;	块	144.00					
59	030414011001	接地装置调试		系统	1.00					
		弱电工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
60	030501005001	家居配线箱	1.名称: 家居配线箱; 2.规格: 300*400*120mm;	台	144.00					
61	030411003002	钢制槽式桥架 100*50*1.0mm	.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 100*50*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	306.90					
62	030413001002	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	232.31					
63	030408008002	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
64	030411001009	塑料管 PVC110	1.名称: 电气配管; 2.规格: 塑料管 PVC110; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	15.82					
65	030411001010	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	2651.86					
66	030411001011	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	2676.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
67	030413002002	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	172.80					
68	030502007001	管内穿光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称: 光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	717.06					
69	030502007002	桥架敷设光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称:光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3509.04					
70	030502007003	管内穿电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	717.06					
71	030502007004	桥架敷设电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3509.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
72	030502005001	管内穿双绞线 cat5e	1.名称: 双绞线; 2.规格: cat5e; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	2433.60					
73	030502012001	数据信息插座	1.名称: 数据信息插座; 2.类别: 单口 含模块; 3.安装方式: 暗装;	个	576.00					
74	030411006004	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	577.00					
		给排水工程								
		给水工程								
		冷水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
75	031001007001	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	14.52					
76	031001007002	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	34.21					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	031001007003	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	188.89					
78	031001007004	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	101.68					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	031001007005	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	101.21					
80	031001007006	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
81	031001007007	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	84.00					
82	031001007008	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位：室内； 2.介质：冷水； 3.材质、规格：内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm 1.0MPa； 4.连接形式：螺纹连接； 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗；	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	031001006001	PPR给水管 De40*3.7mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De40*3.7mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	15.18					
84	031001006002	PPR给水管 De32*2.9mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De32*2.9mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	51.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	031001006003	PPR给水管 De25*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De25*2.3mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	1416.06					
86	031001006004	PPR给水管 De20*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De20*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	416.04					
87	031002001001	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	225.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
88	031003013001	旋翼式数字远传冷水表 DN20	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：旋翼式数字远传冷水表 DN20; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
89	031003001001	截止阀 DN25	1.类型：截止阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
90	031003001002	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	031004006001	蹲式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：低水箱冲洗蹲式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:低位冲洗水箱一个，角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	142.00					
92	031004006002	连体座式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：连体座式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	2.00					
93	031004003001	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：台式 冷热面盆水嘴台式洗脸盆; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量：含一个角阀、两根不锈钢软接、一个冷热水龙头等其它附件;	组	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
94	031004010001	冷热水淋浴器套装	1.材质、规格: 不锈钢 局部铜镀鍺; 2.组装形式: 二出水成品套装; 3.附件名称、数量: 9英寸顶喷ABS花洒一个 二出水旋转出水器一个 不锈钢淋浴杆一根;	套	144.00					
95	031004008001	成品拖把池	1.材质: 陶瓷; 2.组装形式: 成品; 3.附件: 含水龙头等其它附件;	组	144.00					
96	031004008002	不锈钢水龙头 DN15	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: 冷水龙头 DN15;	个	142.00					
97	031002003001	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	7.00					
98	031002003002	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
99	031002003003	有填料钢制套管 DN40	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN40; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
100	031002003004	有填料钢制套管 DN32	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN32; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
101	031002003005	有填料钢制套管 DN25	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN25; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
102	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	9.28					
103	010201001001	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	2.06					
104	010103001001	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	7.22					
105	010103002001	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	2.06					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		热水给水								
106	031001003001	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ101.6*2.0mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	5.90					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
107	031001003002	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ50.8*1.5mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	6.17					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	031001003003	薄壁不锈钢管 ¢101.6*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	134.73					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
109	031001003004	薄壁不锈钢管 ∅63.5*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅63.5*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	229.40					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
110	031001003005	薄壁不锈钢管 ∅50.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	46.55					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
111	031001003006	薄壁不锈钢管 ∅38.1*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅38.1*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	108.10					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	031001003007	薄壁不锈钢管 ¢31.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢31.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	50.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
113	031001003008	薄壁不锈钢管 ¢25.4*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢25.4*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	119.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
114	031001003009	薄壁不锈钢管 ¢22.2*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢22.2*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	1357.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
115	031001003010	薄壁不锈钢管 ¢19.5*1.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢19.5*1.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	116.64					
116	031002001002	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	276.47					
117	031208002001	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 25mm; 3.管道外径: ¢<=57mm;	m3	5.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
118	031208002002	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	2.07					
119	031208002003	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
120	031208002004	管道绝热 35mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 35mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
121	031208007001	不锈钢薄板保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.3mm; 3.层数: 一层;	m2	646.71					
122	031003003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
123	031003003002	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	12.00					
124	031003003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
125	031003013002	旋翼式数字远传热水表 DN20	1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 旋翼式数字远传热水表 DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置: 含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
126	031003001003	截止阀 DN40	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN40 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	031003001004	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
128	031003001005	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
129	031002003006	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	6.00					
130	031002003007	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN65; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	72.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
131	031002003008	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	12.00					
132	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	6.34					
133	010201001002	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.41					
134	010103001002	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.93					
135	010103002002	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.41					
		排水工程								
		污水								
136	031001006005	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	180.07					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	031001006006	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	1102.56					
138	031001006007	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	242.04					
139	031001006008	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	441.30					
140	031004008003	卫生间地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
141	031002003009	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第41页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
142	031002003010	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	125.00					
143	031004008004	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	125.00					
144	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	127.85					
145	010201001003	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	19.18					
146	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	106.96					
147	010103002003	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	20.89					
		废水								
148	031001006009	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	10.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第42页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
149	031001006010	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	46.00					
150	031001006011	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	3.90					
151	031001006012	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	9.67					
152	031002003011	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第43页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
153	031002003012	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	10.00					
154	031004008005	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	10.00					
155	031004008006	水井地漏 DN50	1.材质: 塑料; 2.规格、类型: DN50;	个	7.00					
156	031004008007	晾晒阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	6.00					
157	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	5.40					
158	010201001004	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	0.81					
159	010103001004	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.59					
160	010103002004	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	0.81					
		雨水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第44页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
161	031001006013	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	32.31					
162	031001006014	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接; 5.其它: 含2个DN100 侧排雨水斗,8个DN100 87型雨水斗;	m	392.55					
163	031001006015	承压UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	102.21					
164	031004008008	阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第45页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		暖通工程								
		空调工程								
165	031001002001	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	79.81					
166	031001002002	无缝钢管 D108*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D108*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	371.74					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第46页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
167	031001001001	镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	245.04					
168	031001001002	镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	100.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第47页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
169	031001001003	镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	132.60					
170	031001001004	镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN20; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	407.22					
171	031001007009	内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调冷凝水; 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN50*3.8mm; 4.连接形式：螺纹连接;	m	40.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第48页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
172	031001007010	内涂塑镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN32*3.5mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	232.98					
173	031001007011	内涂塑镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN25*3.2mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	62.88					
174	031001007012	内涂塑镀锌钢管 DN20*2.8mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN20*2.8mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	351.00					
175	031002001003	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	428.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第49页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
176	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂两道红丹防锈漆;	m2	175.56					
177	031208002006	管道绝热 32mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：32mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	2.58					
178	031208002007	管道绝热 40mm Φ<=57mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	1.69					
179	031208002008	管道绝热 40mm Φ<=133mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=133mm;	m3	12.87					
180	031208002009	管道绝热 44mm Φ<=325mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：44mm; 3.管道外径：Φ<=325mm;	m3	3.01					
181	031003003004	蝶阀 DN100	1.类型：蝶阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN100 1.6MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	11.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第50页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
182	031003003005	闸阀 DN65	1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
183	031003001006	闸阀 DN20	1.类型: 闸阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	290.00					
184	031003010001	不锈钢软接 DN20	1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN20 L300; 3.连接形式: 螺纹连接;	个	288.00					
185	031003001007	自动排气阀 DN20	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	2.00					
186	031003001008	电动二通阀 DN20	1.类型: 电动二通阀; 2.材质: 铜芯; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹链接;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第51页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
187	030404036001	三速开关	1.名称: 三速开关; 2.安装方式: 暗装;	个	144.00					
188	030411006005	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	144.00					
189	030601004001	水流量计 DN200	1.名称: 水流量计; 2.规格: DN200;	台	1.00					
190	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	14.00					
191	030601001001	温度仪表	1.名称: 温度计; 2.规格: 膨胀式,工业液体温度计;	支	2.00					
192	031002003013	有填料钢制套管 DN200	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN300; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	17.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第52页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
193	030701004001	卧式暗装风机盘管	1.名称: 卧式暗装风机盘管; 2.规格: 冷水进出水温度7℃/12℃, 热水进出水温度45℃/40℃ 工作压力1.0MPa,冷量/热量:5.9/9.4KW 风量1020m3/h 余压12 Pa 参考功率110W; 3.安装形式: 吊装; 4.减振器、支架形式、材质: 弹簧垫减震, 圆钢吊架; 5.其它: 含电气检查接线;	台	144.00					
194	030601004002	时间型计费装置		台	144.00					
195	030703011001	单层百页风口带滤网 600*250mm	1.名称: 单层百页风口带滤网; 2.规格: 600*250mm; 3.材质: 铝合金;	个	144.00					
196	030703011002	双层百叶送风口 1000*150	1.名称: 双层百叶风口; 2.材质: 铝合金+喷塑; 3.规格: 1000*150;	个	144.00					
197	030703019001	帆布软接	1.名称: 帆布软接; 2.材质: 帆布;	m2	48.96					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第53页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		通风工程								
198	030404033001	壁式排气扇	1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 800m3/h N=80W; 3.安装方式: 壁装;	台	12.00					
199	030404033002	天花式排气扇	1.名称: 天花式排气扇; 2.规格: 120m3/h N=80W; 3.安装方式: 吸顶安装;	台	144.00					
200	030703011003	单层百叶风口 150*100mm	1.名称: 单层百页风口; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	144.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第54页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
201	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100； 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	201.57					
202	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	23.73					
203	031002001004	管道支架	1.材质：型钢； 2.管架形式：支吊架； 3.防腐做法：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道；	Kg	152.58					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第55页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
204	031003003006	明杆法兰闸阀 DN100	1.类型: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	13.00					
205	031002003014	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 水泥 石棉绒 油麻;	个	2.00					
206	031002003015	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
207	031002003016	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第56页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
208	031003001009	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
209	031003001010	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
210	031003001011	截止阀 DN15	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN15 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
211	030601002002	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第57页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
212	030901010001	室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第58页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
213	030901010002	室内薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第59页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
214	030901010003	试验消火栓	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 试验消火栓 DN65; 3.附件材质、规格: 钢制800*650*240mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19); 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P54》;	套	1.00					
215	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2	1.形式: 箱体安装，两具一箱; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	1.00					
		消防自动报警工程								
		消火栓报警系统								
216	030904008001	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
217	030904008002	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第60页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
218	030904003001	消火栓手动报警按钮	1.名称: 消火栓手动报警按钮;	个	31.00					
219	030904008003	输入输出模块	1.名称: 输入输出模块;	个	1.00					
220	030411001012	薄壁镀锌钢管 DN15	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN15; 3.配置形式: 暗敷;	m	163.23					
221	030411004010	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	147.41					
		电气火灾监控系统								
222	030904008004	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	12.00					
223	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	60.00					
224	030411004011	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	60.00					
		消防电源监控系统								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　用途:　　第61页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
225	030904008005	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器;	个	1.00					
226	030411001015	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
227	030411004012	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
228	030411004013	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	5.00					
229	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
230	031302007001	高层施工增加		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:4#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:4#栋安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		5#栋安装工程								
		电气工程								
		电气工程								
1	030404017001	5#宿舍公共照明配电总箱 XS-ZALZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
2	030404017002	5#宿舍普通照明配电总柜1 XS1-ZAL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
3	030404017003	5#宿舍应急照明配电总箱 XS-ZALEZ	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	030404017004	5#宿舍1F公共照明配电箱1ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
5	030404017005	5#栋宿舍2~6F公共照明配电箱2~6ALG1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
6	030404017006	5#宿舍1~6F普通照明配电箱1~6AL1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	6.00					
7	030404017007	5#宿舍1F应急照明配电箱1ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	030404017008	5#宿舍2~6F应急照明配电箱 2~6ALE1	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	5.00					
9	030404017009	5#宿舍户用配电箱 AL-H	1.名称: 配电箱; 2.主要电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 3.安装方式: 悬挂嵌入式;	台	144.00					
10	030411003001	钢制槽式桥架 150*75*1.0mm	1.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 150*75*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	295.48					
11	030413001001	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	237.98					
12	030408008001	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
13	030411001001	镀锌钢管 DN125	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN125; 3.配置形式: 明敷;	m	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030411001002	镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	32.00					
15	030411001003	薄壁镀锌钢管 DN40	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN40; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
16	030411001004	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 明敷;	m	3.00					
17	030411001005	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.42					
18	030411001006	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	500.22					
19	030411001007	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	6602.75					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
20	030413002001	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	1449.60					
21	030408001001	电力电缆 WDZ-YJY-4*25+1*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-4*25+1*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	109.49					
22	030408001002	柔性矿物质电缆 BTLY-5*10mm2	1.名称: 柔性矿物质电缆; 2.规格: BTLY-5*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	29.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
23	030408006001	电力电缆头 4*25+1*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4*25+1*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	12.00					
24	030408006002	矿物质电缆头 5*10	1.名称: 矿物质电缆头; 2.规格: 5*10; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 1KV以下;	个	4.00					
25	030411004001	管内穿线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	1932.66					
26	030411004002	管内穿线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZ-BYJ-10.0mm2;	m	2509.37					
27	030411004003	管内穿线 BV-4.0mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	6065.76					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	030411004004	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	12630.24					
29	030411004005	桥架布线 WDZ-BYJ-6.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-6.0mm2;	m	7409.52					
30	030411004006	桥架布线 WDZ-BYJ-2.5mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZ-BYJ-2.5mm2;	m	357.54					
31	030411004007	桥架布线 BV-4.0mm2	1.名称: 动力配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: BV-4.0mm2;	m	357.54					
32	030412005001	防水防尘灯 32W	1.名称: 防水防尘灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
33	030412005002	吸顶灯 32W	1.名称: 半球吸顶灯; 2.规格: 环形荧光灯 32W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	78.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
34	030412005003	单管荧光灯 T8 36W	1.名称: 单管荧光灯; 2.规格: T8 36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	288.00					
35	030412005004	墙上座灯 7W	1.名称: 墙上座灯; 2.规格: 带应急电池,应急时间>180min,紧凑型节能灯7W; 3.安装形式: 壁装;	套	12.00					
36	030404034001	单联单控开关	1.名称: 单联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
37	030404034002	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	288.00					
38	030404034003	带指示灯的开关	1.名称: 带指示灯的开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
39	030404034004	带声光控触摸感应延时开关	1.名称: 带声光控触摸感应延时开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	52.00					
40	030404035001	单相五孔插座	1.名称: 单相五孔插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	576.00					
41	030404035002	带保护极的单相密闭插座	1.名称: 带保护极的单相密闭插座; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	24.00					
42	030411006001	塑料开关盒	1.名称: 开关盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	364.00					
43	030411006002	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	1266.00					
44	030414002001	送配电装置系统调试	1.名称: 送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）: 1KV以下; 3.类型: 交流供电综合;	系统	7.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		应急照明								
45	030411001008	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	614.13					
46	030411004008	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	2138.34					
47	030411004009	桥架布线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 桥架布线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	78.33					
48	030412004001	安全出口标志灯	1.名称: 安全出口标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	15.00					
49	030412004002	疏散标志灯	1.名称: 疏散标志灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 1W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
50	030412004003	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	37.00					
51	030411006003	接线盒	1.名称: 接线盒; 2.材质: 钢制; 3.安装形式: 暗装;	个	89.00					
		防雷接地								
52	030409005001	屋面避雷网明敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 明敷;	m	273.66					
53	030409005002	屋面避雷网暗敷 ∅10热镀锌圆钢	1.名称: 屋面避雷网; 2.材质、规格: ∅10热镀锌圆钢; 3.安装形式: 暗敷;	m	166.25					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
54	030409003001	避雷引下线	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用结构柱内两根以上主筋(¢≥16)或4根(¢≥10)做引下线,引下线间距不大于18m,作为引下线的柱内主筋应焊接,焊接长度应大于钢筋直径的六倍; 3.其它：含接地跨接;	m	590.30					
55	030409005003	基础接地网	1.名称：避雷引下线; 2.材质、规格：利用基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接; 3.其它：含柱主筋与圈梁钢筋焊接;	m	334.04					
56	030409008001	接地测试板	1.名称：接地测试板;	块	4.00					
57	030409008002	总等电位端子箱	1.名称：总等电位端子箱;	台	1.00					
58	030409008003	局部等电位端子箱	1.名称：局部等电位端子箱;	块	144.00					
59	030414011001	接地装置调试		系统	1.00					
		弱电工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
60	030501005001	家居配线箱	1.名称: 家居配线箱; 2.规格: 300*400*120mm;	台	144.00					
61	030411003002	钢制槽式桥架 100*50*1.0mm	.名称: 钢制槽式桥架; 2.规格: 100*50*1.0mm; 3.其它: 含盖板等其它附件;	m	306.90					
62	030413001002	成品桥架支撑架	1.名称: 成品桥架支撑架; 2.材质: 型钢;	kg	232.31					
63	030408008002	防火堵洞	1.名称: 防火堵洞; 2.部位: 桥架穿楼板处;	处	6.00					
64	030411001009	塑料管 PVC110	1.名称: 电气配管; 2.规格: 塑料管 PVC110; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	15.82					
65	030411001010	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	2651.86					
66	030411001011	半硬质阻燃管 PC25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC25; 3.配置形式: 暗敷;	m	2676.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
67	030413002002	人工凿墙槽	1.名称: 人工凿墙槽; 2.规格: 槽宽70×深70mm; 3.填充（恢复）方式: 砂浆抹平; 4.其它: 工程量暂定,结算根据建设单位签证按实计取;	m	172.80					
68	030502007001	管内穿光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称: 光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	717.06					
69	030502007002	桥架敷设光缆 单芯蝶形光缆(2芯)	1.名称:光缆; 2.规格: 单芯蝶形光缆(2芯); 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3509.04					
70	030502007003	管内穿电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	717.06					
71	030502007004	桥架敷设电缆 SWYV-75-5	1.名称: 电缆; 2.规格: SWYV-75-5; 3.敷设方式: 桥架敷设;	m	3509.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
72	030502005001	管内穿双绞线 cat5e	1.名称: 双绞线; 2.规格: cat5e; 3.敷设方式: 穿管敷设;	m	2433.60					
73	030502012001	数据信息插座	1.名称: 数据信息插座; 2.类别: 单口 含模块; 3.安装方式: 暗装;	个	576.00					
74	030411006004	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	577.00					
		给排水工程								
		给水工程								
		冷水给水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
75	031001007001	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	14.52					
76	031001007002	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	34.21					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	031001007003	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	188.89					
78	031001007004	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN65*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	101.68					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
79	031001007005	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN50*3.8mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	101.21					
80	031001007006	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN40*3.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
81	031001007007	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN32*3.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	84.00					
82	031001007008	内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 内涂塑(PE)镀锌钢管 DN25*3.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
83	031001006001	PPR给水管 De40*3.7mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De40*3.7mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	15.18					
84	031001006002	PPR给水管 De32*2.9mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De32*2.9mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	51.36					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	031001006003	PPR给水管 De25*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De25*2.3mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	1416.06					
86	031001006004	PPR给水管 De20*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: PPR De20*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 热熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	416.04					
87	031002001001	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	225.60					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
88	031003013001	旋翼式数字远传冷水表 DN20	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：旋翼式数字远传冷水表 DN20; 3.连接形式：螺纹连接; 4.附件配置：含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
89	031003001001	截止阀 DN25	1.类型：截止阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
90	031003001002	自动排气阀 DN25	1.类型：自动排气阀; 2.材质：铜质; 3.规格、压力等级：DN25 1.0MPa; 4.连接形式：螺纹连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
91	031004006001	蹲式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：低水箱冲洗蹲式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:低位冲洗水箱一个，角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	142.00					
92	031004006002	连体座式大便器	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：连体座式大便器; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量:角阀一个，不锈钢软管一根等其它附件;	组	2.00					
93	031004003001	台式洗脸盆	1.材质：陶瓷; 2.规格、类型：台式 冷热面盆水嘴台式洗脸盆; 3.组装形式：成套; 4.附件名称、数量：含一个角阀、两根不锈钢软接、一个冷热水龙头等其它附件;	组	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
94	031004010001	冷热水淋浴器套装	1.材质、规格: 不锈钢 局部铜镀鍺; 2.组装形式: 二出水成品套装; 3.附件名称、数量: 9英寸顶喷ABS花洒一个 二出水旋转出水器一个 不锈钢淋浴杆一根;	套	144.00					
95	031004008001	成品拖把池	1.材质: 陶瓷; 2.组装形式: 成品; 3.附件: 含水龙头等其它附件;	组	144.00					
96	031004008002	不锈钢水龙头 DN15	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: 冷水龙头 DN15;	个	142.00					
97	031002003001	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	7.00					
98	031002003002	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
99	031002003003	有填料钢制套管 DN40	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN40; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
100	031002003004	有填料钢制套管 DN32	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN32; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	24.00					
101	031002003005	有填料钢制套管 DN25	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN25; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	4.00					
102	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	9.28					
103	010201001001	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	2.06					
104	010103001001	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	7.22					
105	010103002001	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	2.06					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		热水给水								
106	031001003001	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ101.6*2.0mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	5.90					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
107	031001003002	外覆PE防腐蚀不锈钢管 Φ50.8*1.5mm	1.安装部位: 埋地敷设; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 外覆PE防腐蚀不锈钢管（GB/T19228） Φ50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 氩弧焊连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	6.17					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	031001003003	薄壁不锈钢管 ∅101.6*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅101.6*2.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	134.73					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
109	031001003004	薄壁不锈钢管 ∅63.5*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅63.5*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	229.40					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
110	031001003005	薄壁不锈钢管 ∅50.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅50.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);;	m	46.55					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
111	031001003006	薄壁不锈钢管 ∅38.1*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ∅38.1*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	108.10					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	031001003007	薄壁不锈钢管 ¢31.8*1.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢31.8*1.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	50.80					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
113	031001003008	薄壁不锈钢管 ¢25.4*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢25.4*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	119.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
114	031001003009	薄壁不锈钢管 ¢22.2*1.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） ¢22.2*1.2mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	1357.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
115	031001003010	薄壁不锈钢管 Φ19.5*1.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 热水; 3.材质、规格: 薄壁不锈钢管（GB/T19228） Φ19.5*1.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.代号(牌号): S30408(06Cr19Ni10);	m	116.64					
116	031002001002	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	276.47					
117	031208002001	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 25mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	5.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
118	031208002002	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=57mm;	m3	2.07					
119	031208002003	管道绝热 30mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 30mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
120	031208002004	管道绝热 35mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 35mm; 3.管道外径: Φ<=133mm;	m3	2.11					
121	031208007001	不锈钢薄板保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.3mm; 3.层数: 一层;	m2	646.71					
122	031003003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
123	031003003002	弹性座封不锈钢闸阀 DN65	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN65 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	12.00					
124	031003003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN50	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN50 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
125	031003013002	旋翼式数字远传热水表 DN20	1.安装部位（室内外）: 室内; 2.型号、规格: 旋翼式数字远传热水表 DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.附件配置: 含表前检修截止阀（66个DN32,12个DN25）;	个	144.00					
126	031003001003	截止阀 DN40	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN40 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	14.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	031003001004	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
128	031003001005	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
129	031002003006	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	6.00					
130	031002003007	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN65; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	72.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
131	031002003008	有填料钢制套管 DN50	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN50; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	12.00					
132	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	6.34					
133	010201001002	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	1.41					
134	010103001002	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.93					
135	010103002002	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	1.41					
		排水工程								
		污水								
136	031001006005	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	180.07					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	031001006006	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	1102.56					
138	031001006007	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	242.04					
139	031001006008	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	441.30					
140	031004008003	卫生间地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
141	031002003009	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第41页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
142	031002003010	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	125.00					
143	031004008004	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	125.00					
144	010101003003	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	127.85					
145	010201001003	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	19.18					
146	010103001003	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	106.96					
147	010103002003	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	20.89					
		废水								
148	031001006009	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	10.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第42页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
149	031001006010	UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	46.00					
150	031001006011	UPVC De75*2.3mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: UPVC De75*2.3mm; 4.连接形式: 粘接;	m	3.90					
151	031001006012	UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 废水; 3.材质、规格: UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	9.67					
152	031002003011	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第43页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
153	031002003012	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	10.00					
154	031004008005	阻火圈 DN100	1.规格、类型: Dn110; 2.安装方式: 阻火圈安装详10S406-32;	个	10.00					
155	031004008006	水井地漏 DN50	1.材质: 塑料; 2.规格、类型: DN50;	个	7.00					
156	031004008007	晾晒阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	6.00					
157	010101003004	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械3:7;	m3	5.40					
158	010201001004	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	0.81					
159	010103001004	回填方	1.密实度要求: 夯填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	4.59					
160	010103002004	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	0.81					
		雨水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第44页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
161	031001006013	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接;	m	32.31					
162	031001006014	承压UPVC De110*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De110*3.2mm; 4.连接形式: 粘接; 5.其它: 含2个DN100 侧排雨水斗,8个DN100 87型雨水斗;	m	392.55					
163	031001006015	承压UPVC De50*2.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 雨水; 3.材质、规格: 承压UPVC De50*2.0mm; 4.连接形式: 粘接;	m	102.21					
164	031004008008	阳台地漏 DN50	1.材质: 不锈钢; 2.规格、类型: DN50;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第45页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		暖通工程								
		空调工程								
165	031001002001	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	61.40					
166	031001002002	无缝钢管 D108*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D108*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	371.74					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第46页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
167	031001001001	镀锌钢管 DN80	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN80; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	245.04					
168	031001001002	镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN65; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	100.56					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第47页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
169	031001001003	镀锌钢管 DN50	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN50; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	132.60					
170	031001001004	镀锌钢管 DN20	1.安装部位：室内; 2.介质：空调水; 3.规格、压力等级：镀锌钢管DN20; 4.连接形式：螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒清洗;	m	407.22					
171	031001007009	内涂塑镀锌钢管 DN50*3.8mm	1.安装部位：室内; 2.介质：空调冷凝水; 3.规格、压力等级：内涂塑镀锌钢管DN50*3.8mm; 4.连接形式：螺纹连接;	m	40.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第48页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
172	031001007010	内涂塑镀锌钢管 DN32*3.5mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN32*3.5mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	232.98					
173	031001007011	内涂塑镀锌钢管 DN25*3.2mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN25*3.2mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	62.88					
174	031001007012	内涂塑镀锌钢管 DN20*2.8mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 空调冷凝水; 3.规格、压力等级: 内涂塑镀锌钢管DN20*2.8mm; 4.连接形式: 螺纹连接;	m	351.00					
175	031002001003	管道支架	1.材质: 型钢; 2.管架形式: 木垫式支吊架; 3.防腐: 支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆两道;	Kg	428.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第49页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
176	031201001001	管道刷油	1.除锈级别：手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度：涂两道红丹防锈漆;	m2	168.29					
177	031208002005	管道绝热 25mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：25mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	3.26					
178	031208002006	管道绝热 32mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：32mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	2.58					
179	031208002007	管道绝热 40mm Φ<=57mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=57mm;	m3	1.69					
180	031208002008	管道绝热 40mm Φ<=133mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：40mm; 3.管道外径：Φ<=133mm;	m3	12.87					
181	031208002009	管道绝热 44mm Φ<=325mm	1.绝热材料品种：橡塑保温管; 2.绝热厚度：44mm; 3.管道外径：Φ<=325mm;	m3	2.32					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第50页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
182	031003003004	蝶阀 DN100	1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	11.00					
183	031003003005	闸阀 DN65	1.类型: 闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
184	031003001006	闸阀 DN20	1.类型: 闸阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	290.00					
185	031003010001	不锈钢软接 DN20	1.材质: 不锈钢; 2.规格: DN20 L300; 3.连接形式: 螺纹连接;	个	288.00					
186	031003001007	自动排气阀 DN20	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第51页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
187	031003001008	电动二通阀 DN20	1.类型: 电动二通阀; 2.材质: 铜芯; 3.规格、压力等级: DN20 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹链接;	个	144.00					
188	030404036001	三速开关	1.名称: 三速开关; 2.安装方式: 暗装;	个	144.00					
189	030411006005	塑料接线盒	1.名称: 塑料接线盒; 2.材质: 塑料; 3.安装形式: 暗装;	个	144.00					
190	030601004001	水流量计 DN200	1.名称: 水流量计; 2.规格: DN200;	台	1.00					
191	030601002001	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	14.00					
192	030601001001	温度仪表	1.名称: 温度计; 2.规格: 膨胀式,工业液体温度计;	支	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第52页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
193	031002003013	有填料钢制套管 DN200	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN300; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	15.00					
194	030701004001	卧式暗装风机盘管	1.名称: 卧式暗装风机盘管; 2.规格: 冷水进出水温度7℃/12℃, 热水进出水温度45℃/40℃ 工作压力1.0MPa,冷量/热量:5.9/9.4KW 风量1020m3/h 余压12 Pa 参考功率110W; 3.安装形式: 吊装; 4.减振器、支架形式、材质: 弹簧垫减震, 圆钢吊架; 5.其它: 含电气检查接线;	台	144.00					
195	030601004002	时间型计费装置		台	144.00					
196	030703011001	单层百页风口带滤网 600*250mm	1.名称: 单层百页风口带滤网; 2.规格: 600*250mm; 3.材质: 铝合金;	个	144.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第53页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
197	030703011002	双层百叶送风口 1000*150	1.名称: 双层百叶风口; 2.材质: 铝合金+喷塑; 3.规格: 1000*150;	个	144.00					
198	030703019001	帆布软接	1.名称: 帆布软接; 2.材质: 帆布;	m2	48.96					
		通风工程								
199	030404033001	壁式排气扇	1.名称: 壁式排气扇; 2.规格: 800m3/h N=80W; 3.安装方式: 壁装;	台	12.00					
200	030404033002	天花式排气扇	1.名称: 天花式排气扇; 2.规格: 120m3/h N=80W; 3.安装方式: 吸顶安装;	台	144.00					
201	030703011003	单层百叶风口 150*100mm	1.名称: 单层百页风口; 2.规格: 150*100mm; 3.材质: 铝合金+喷塑;	个	144.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第54页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
202	030901002001	内外壁热浸镀锌钢管 DN100	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	201.57					
203	030901002002	内外壁热浸镀锌钢管 DN65	1.安装部位：室内； 2.材质、规格：内外壁热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式：卡箍连接； 4.压力试验及冲洗设计要求：压力试验，管道冲洗； 5.其它：含管件安装；	m	23.73					
204	031002001004	管道支架	1.材质：型钢； 2.管架形式：支吊架； 3.防腐做法：支架除锈后刷樟丹二道,灰色调和漆二道；	Kg	152.58					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第55页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
205	031003003006	明杆法兰闸阀 DN100	1.类型: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	13.00					
206	031002003014	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 水泥 石棉绒 油麻;	个	2.00					
207	031002003015	有填料钢制套管 DN100	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	25.00					
208	031002003016	有填料钢制套管 DN65	1.类型: 有填料钢制套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第56页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
209	031003001009	自动排气阀 DN25	1.类型: 自动排气阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
210	031003001010	截止阀 DN25	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN25 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
211	031003001011	截止阀 DN15	1.类型: 截止阀; 2.材质: 铜质; 3.规格、压力等级: DN15 1.6MPa; 4.连接形式: 螺纹连接;	个	1.00					
212	030601002002	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第57页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
213	030901010001	室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内薄型单栓组合消防柜 SN65; 3.附件材质、规格: 框架钢制 面板镜面不锈钢1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内可配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第58页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
214	030901010002	室内薄型单栓组合消防柜 DN65	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 室内减压稳压薄型单栓组合消防柜 DN65; 3.附件材质、规格: 钢制 1800*700*180mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19),箱内配两具MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器等; 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P21》;	套	15.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第59页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
215	030901010003	试验消火栓	1.安装方式: 隐框; 2.型号、规格: 试验消火栓 DN65; 3.附件材质、规格: 钢制800*650*240mm,消火栓箱内均配置DN65mm消火栓一个,DN65mmL25m麻质衬胶水带一条,DN65*19直流水枪一支,消防软管卷盘(JPS1.0-19); 4.其它: 具体安装方式详见图集《15S202 P54》;	套	1.00					
216	030901013001	磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5*2	1.形式: 箱体安装，两具一箱; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	1.00					
		消防自动报警工程								
		消火栓报警系统								
217	030904008001	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
218	030904008002	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第60页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
219	030904003001	消火栓手动报警按钮	1.名称: 消火栓手动报警按钮;	个	31.00					
220	030904008003	输入输出模块	1.名称: 输入输出模块;	个	1.00					
221	030411001012	薄壁镀锌钢管 DN15	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN15; 3.配置形式: 暗敷;	m	163.23					
222	030411004010	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	147.41					
		电气火灾监控系统								
223	030904008004	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	12.00					
224	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	60.00					
225	030411004011	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	60.00					
		消防电源监控系统								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　用途:　　第61页　共61页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
226	030904008005	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器;	个	1.00					
227	030411001015	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
228	030411004012	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
229	030411004013	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	5.00					
230	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
231	031302007001	高层施工增加		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:5#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:5#栋安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		室外安装工程								
		室外给水工程								
		生活给水工程								
1	031001007014	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De200	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De200 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	352.64					
2	031001007015	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	159.52					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
3	031001007016	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	282.17					
4	031003003018	暗杆法兰闸阀 DN200	1.名称: 暗杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
5	031003003019	暗杆法兰闸阀 DN150	1.名称: 暗杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
6	031003013006	螺旋翼式数字远传冷水表 DN150	1.安装部位（室内外）：室外; 2.型号、规格：螺旋翼式数字远传冷水表 DN150; 3.连接形式：法兰连接; 4.附件配置：含两个DN200暗杆法兰闸阀，一个DN200倒流防止器;	组	2.00					
7	070204001001	砖砌矩形水表井 净空2750*1300*1600mm	1.井截面、深度:2750*1300*1600mm; 2.垫层、基础材质及厚度：C15商品砼，100mm厚垫层；C25商品砼，200mm厚底板; 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖，M10水泥砂浆; 4.盖板材质、规格：C25商品砼预制盖板150mm厚; 5.井盖、井圈材质及规格：防盗铸铁井盖Φ700mm 20t; 6.其它：含模板; 7.做法：参考图集 05S502 P43~53;	座	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
8	070204001002	砖砌圆形闸阀井 净空¢2000*2000mm	1.井截面、深度: φ2000*2000mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
9	070204001003	砖砌圆形闸阀井 净空Φ1400*1800mm	1.井截面、深度: Φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼 100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼 150mm厚; 6.井盖安装: Φ700防盗铸铁井盖 20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
10	070204001004	砖砌圆形闸阀井 净空Φ1200*1500mm	1.井截面、深度: Φ1200*1500mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼150mm厚; 6.井盖安装: Φ700防盗铸铁井盖20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	2.00					
		消防给水工程								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
11	031001007017	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De160 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	994.31					
12	031001007018	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位: 室外埋地; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式: 电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗;	m	237.32					
13	031003003020	明杆法兰闸阀 DN150	1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	10.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	030901011001	室外消火栓 SS100/65-1.0	1.安装方式: 室外地上式; 2.型号、规格: SS100/65-1.0 ;	套	7.00					
15	030901012001	消防水泵接合器 SQS100-A	1.安装部位: 室外地上式; 2.型号、规格: SQS100-A;	套	3.00					
16	070204001003	砖砌圆形闸阀井 净空Φ1400*1800mm	1.井截面、深度: Φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼150mm厚; 6.井盖安装: Φ700防盗铸铁井盖20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	070204001004	砖砌圆形闸阀井 净空Φ1200*1500mm	1.井截面、深度: Φ1200*1500mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼150mm厚; 6.井盖安装: Φ700防盗铸铁井盖20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	6.00					
		室外土石方工程								
18	010101003005	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 机械挖土方;	m3	816.03					
19	010201001005	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	176.91					
20	010103001005	回填方	1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	597.72					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	010103002005	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	176.91					
		室外暖通工程								
22	031001002003	无缝钢管 D219*6.0mm	1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D219*6mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	309.77					
23	031001002004	无缝钢管 D273*8.0mm	1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D273*8.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	113.23					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
24	031001002005	无缝钢管 D325*8.0mm	1.安装部位: 室外; 2.介质: 空调水; 3.规格、压力等级: 无缝钢管 D325*8.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 电弧焊接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、消毒清洗;	m	22.77					
25	031003003021	蝶阀 DN200	1.类型: 蝶阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	10.00					
26	031201001002	管道刷油	1.除锈级别: 手工除轻锈; 2.涂刷遍数、漆膜厚度: 涂两道红丹防锈漆;	m2	333.62					
27	031208002010	管道绝热 64mm	1.绝热材料品种: 橡塑保温管; 2.绝热厚度: 64mm; 3.管道外径: Φ<=325mm;	m3	28.16					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
28	031208007002	不锈钢保护层	1.材料: 不锈钢薄板; 2.厚度: 0.5mm; 3.层数: 一层; 4.对象: 保温管道;	m2	512.69					
29	010101003006	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7;	m3	192.94					
30	010201001006	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	41.83					
31	010103001006	回填方	1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	130.91					
32	010103002006	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	62.03					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
33	070204001005	砖砌圆形闸阀井 净空Φ1400*1800mm	1.井截面、深度: Φ1400*1800mm; 2.砖品种、规格、强度等级: MU10级砖 M10水泥砂浆; 3.垫层材料种类、厚度: C15商品砼100mm厚垫层; 4.底板厚度: C25商品砼 200mm厚基础; 5.盖板安装: 预制盖板 C25商品砼150mm厚; 6.井盖安装: Φ700防盗铸铁井盖20t; 7.做法: 参图集05S502 P15~21;	座	5.00					
		室外电气工程								
34	030401002001	箱式变压器 630KVA	1.名称: 箱式变压器; 2.容量（kV·A）: 630KVA; 3.电压（kV）: 10KV/0.4KV;	台	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
35	030408003001	电缆保护管 PVC∅110*7	1.名称: 电缆保护管 ; 2.规格: ∅110*7; 3.材质: PVC; 4.敷设方式: 埋地敷设;	m	1589.73					
36	030411001002	过路保护管 D168.3*3.6mm	1.名称: 过路保护管; 2.材质: 涂塑钢管; 3.规格: D168.3*3.6mm; 4.配置形式: 埋地;	m	94.98					
37	030408001001	电力电缆 WDZB-YJY-3*185+1*95mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZ-YJY-3*185+1*95mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	477.60					
38	030408001002	电力电缆 WDZB-YJV-3*70+1*35mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZB-YJV-3*70+1*35mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	300.31					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
39	030408001003	电力电缆 WDZB-YJY-4*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZB-YJY-4*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	1272.51					
40	030408001004	矿物质电缆 BTLY-3*185+1*95mm2	1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-3*185+1*95mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	300.31					
41	030408001005	矿物质电缆 BTLY-4*16mm2	1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-4*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	1272.51					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
42	030408001006	矿物质电缆 BTLY-4*10mm2	1.名称: 矿物质电缆; 2.规格: BTLY-4*10mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	732.65					
43	030408006001	电力电缆头 4芯 185mm2	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 185mm2;	个	10.00					
44	030408006002	电力电缆头 4芯 70mm2	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 70mm2;	个	4.00					
45	030408006003	电力电缆头 4芯 16mm2	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 4芯 16mm2;	个	20.00					
46	030408006004	矿物质电力电缆头 4芯 185mm2	1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 185mm2;	个	4.00					
47	030408006005	矿物质电力电缆头 4芯 16mm2	1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 16mm2;	个	20.00					
48	030408006006	矿物质电力电缆头 4芯 10mm2	1.名称: 矿物质电力电缆头; 2.规格: 4芯 10mm2;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
49	030414001001	电力变压器系统	1.名称: 电力变压器系统; 2.型号: 箱变; 3.容量(kV·A): 630KVA;	系统	2.00					
50	010401011001	砖砌电缆井（07SD101-8/P17）	1.净空:L*W*H 2000*1200*1100mm; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖 370mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M5水泥砂浆; 4.勾缝抹面要求:内壁内外1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm; 5.底板材质及厚度:C30混凝土200mm厚; 6.井盖及井圈材质:C30钢筋混凝土盖板120mm厚 铸铁井盖d700 20T;	座	18.00					
51	010101003007	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7;	m3	552.39					
52	010201001007	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	119.76					
53	010103001007	回填方	1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	411.07					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
54	010103002007	余方弃置	1.废弃料品种: 原开挖普通土; 2.运距: 1Km;	m3	141.32					
		室外弱电工程								
55	030411001001	七孔梅花管 PC110	1.名称: 弱电配管; 2.材质: 七孔梅花管; 3.规格: PC110; 4.配置形式: 埋地敷设;	m	531.91					
56	030411001003	过路保护管 D168.3*3.6mm	1.名称: 过路保护管; 2.材质: 涂塑钢管; 3.规格: D168.3*3.6mm; 4.配置形式: 埋地;	m	36.09					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
57	010401011004	砖砌电缆井（07SD101-8/P17）	1.净空:L*W*H 2000*1200*1100mm; 2.砌筑品种、规格、强度:M10烧结普通砖 370mm厚; 3.砂浆强度及配合比:M5水泥砂浆; 4.勾缝抹面要求:内壁内外1:2.5水泥砂浆抹面厚10mm; 5.底板材质及厚度:C30混凝土200mm厚; 6.井盖及井圈材质:C30钢筋混凝土盖板120mm厚 铸铁井盖d700 20T;	座	14.00					
58	010101003008	挖沟槽土方	1.土壤类别: 普通土; 2.挖土方式: 人工机械比3:7;	m3	348.39					
59	010201001008	砂垫层	1.材料种类及配比: 砂;	m3	75.53					
60	010103001008	回填方	1.密实度要求: 松填; 2.填方来源、运距: 原土回填;	m3	265.92					
61	010103002008	余方弃置	1.运距: 1Km;	m3	82.47					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:室外安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:室外安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第1页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		雨水								
1	031001006010	高密度聚乙烯双壁波纹管de500	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de500 2.环刚度SN8 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	84.75					
2	031001006011	高密度聚乙烯双壁波纹管de400	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de400 2.环刚度SN8 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	69.88					
3	031001006014	高密度聚乙烯双壁波纹管de400	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de400 2.环刚度SN4 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	22.30					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第2页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
4	031001006015	高密度聚乙烯双壁波纹管de300	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de300 2.环刚度SN8 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	313.95					
5	031001006012	高密度聚乙烯双壁波纹管de300	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de300 2.环刚度SN4 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	23.70					
6	031001006013	高密度聚乙烯双壁波纹管de200	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de200 2.环刚度SN4 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	124.12					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第3页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	040504001002	砖砌雨水井Φ700	1.砖砌雨水井Φ700 2.重型防盗球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度1.52m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	16.00					
8	040504001009	砖砌雨水井Φ700	1.砖砌雨水井Φ700 2.轻型球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度1.72m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	4.00					
9	040504001003	砖砌雨水井Φ1000	1.砖砌雨水井Φ1000 2.重型防盗球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度3.0m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第4页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
10	040504001006	砖砌雨水井Φ1000	1.砖砌跌水井Φ1000 2.轻型球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度2.93m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	1.00					
11	040504001005	砖砌雨水井Φ1250	1.砖砌雨水井Φ1000 2.重型防盗球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度1.87m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	4.00					
12	040504001004	砖砌雨水口	1.单平篦雨水口680*380 2.深度按1m计算，结算按实 3.其他见图集及设计要求	座	32.00					
13	BC0001002	检查井防坠网		个	29.00					
		污水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第5页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
14	031001006002	高密度聚乙烯双壁波纹管de250(SN8)	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de250 2.环刚度SN8 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	176.28					
15	031001006003	高密度聚乙烯双壁波纹管de250(SN4)	1.高密度聚乙烯双壁波纹管de250 2.环刚度SN4 3.承插接口，橡胶圈密封 4.管道及管件安装闭水实验等全部工作内容	m	654.16					
16	040504001001	砖砌污水井	1.砖砌污水井Φ700 2.重型防盗球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度1.1m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	8.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第6页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
17	040504001001	砖砌污水井	1.砖砌污水井Φ700 2.轻型防盗球墨铸铁井盖 3.井深按设计图平均深度1.38m计算，结算按实 4.其他见图集及设计要求	座	85.00					
18	010507006002	玻璃钢成品化粪池75m3	1.玻璃钢成品化粪池75m3	座	1.00					
19	010507006003	玻璃钢成品化粪池100m3	1.玻璃钢成品化粪池100m3	座	2.00					
20	BC0001003	检查井防坠网		个	93.00					
		雨污排水土方								
21	040101002001	挖沟槽土方普通土（不装车）	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方不装车普通土;	m3	1827.65					
22	040103001001	沟槽回填土方	1.密实度要求: 按规范要求; 2.填方来源、运距: 利用开挖土方;	m3	1189.37					
23	040103001002	沟槽回填砂	1.密实度要求:砂回填	m3	561.84					
24	040103002001	余方弃置	1.余土弃置，按10km考虑	m3	638.28					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　用途:　　第7页　共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
25	041101005001	井字架	1.2米以内; 2.清理场地; 3.搭、拆井字架; 4.材料场内外运输;	座	117.00					
26	041101005002	井字架	1.4米以内; 2.清理场地; 3.搭、拆井字架; 4.材料场内外运输;	座	5.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:室外排水工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.18		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:室外排水工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第1页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		水泵房安装工程								
		电气工程								
1	030404004001	低压开关柜 AT-XFB1	1.名称: 低压开关柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢;	台	1.00					
2	030404004002	喷淋加压泵控制柜 AT-XFB2	1.名称: 喷淋加压泵控制柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第2页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
3	030404004003	室内外消火栓泵控制柜 AT-XFB3	1.名称: 消火栓泵控制柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢;	台	1.00					
4	030404004004	数字智能巡检柜 AT-XFB4	1.名称: 数字智能巡检柜; 2.型号: GGD2(IP30); 3.规格: 800*600*2200; 4.电器元器件品牌要求: 国内或合资一线品牌; 5.基础型钢形式、规格: 10#槽钢;	台	1.00					
5	030404017011	变频供水设备箱 AP-SB	1.名称: 变频供水设备箱; 2.型号: 设备厂家自带; 3.其它: 只计取安装费;	台	1.00					
6	030404017012	潜水泵控制箱 WBAC01	1.名称: 潜水泵控制箱; 2.型号: 设备厂家自带; 3.其它: 只计取安装费;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第3页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
7	030411001009	镀锌钢管 DN100	1.名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN100; 3.配置形式: 明敷;	m	52.42					
8	030411001010	薄壁镀锌钢管 DN50	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN50; 3.配置形式: 明敷;	m	36.89					
9	030411001011	薄壁镀锌钢管 DN32	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN32; 3.配置形式: 暗敷;	m	8.62					
10	030411001012	薄壁镀锌钢管 DN25	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN25; 3.配置形式: 暗敷;	m	47.38					
11	030411001013	半硬质阻燃管 PC20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 半硬质阻燃管 PC20; 3.配置形式: 暗敷;	m	25.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第4页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
12	030408001004	电力电缆 WDZN-YJY-3*120+1*70mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*120+1*70mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	25.81					
13	030408001005	电力电缆 WDZN-YJY-3*120mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*120mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	25.81					
14	030408001006	电力电缆 WDZN-YJY-3*95+1*50mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*95+1*50mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	36.12					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第5页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
15	030408001007	电力电缆 WDZN-YJY-3*50mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-3*50mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	36.12					
16	030408001008	电力电缆 WDZA-YJY-5*16mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZA-YJY-5*16mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	20.07					
17	030408001009	电力电缆 WDZN-YJY-5*6mm2	1.名称: 电力电缆; 2.规格: WDZN-YJY-5*6mm2; 3.敷设方式、部位: 桥架及穿管敷设; 4.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	m	10.89					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第6页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
18	030408006003	电力电缆头 3*120+1*70	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*120+1*70; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	个	4.00					
19	030408006004	电力电缆头 3*120	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*120; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	个	4.00					
20	030408006005	电力电缆头 3*95+1*50	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*95+1*50; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第7页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
21	030408006006	电力电缆头 3*50	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 3*50; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	个	4.00					
22	030408006007	电力电缆头 5*16	1.名称: 电力电缆头; 2.规格: 5*16; 3.材质、类型: 铜质 干包式; 4.安装部位: 室内; 5.电压等级（kV）: 0.4/1KV;	个	8.00					
23	030411004012	管内穿线 WDZN-BYJ-4.0mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-4.0mm2;	m	30.72					
24	030411004013	管内穿线 WDZN-BYJ-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-BYJ-2.5mm2;	m	212.73					
25	030411004014	管内穿线 BV-2.5mm2	1.名称: 照明配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: BV-2.5mm2;	m	79.62					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第8页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
26	030412005005	双管荧光灯 2*36W	1.名称: 双单管荧光灯; 2.规格: T8 2*36W; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	4.00					
27	030412005006	双管荧光灯（自带蓄电池）2*28W	1.名称: 双管荧光灯（自带蓄电池）; 2.规格: T8 2*28W 应急时间>180min T8 2*28W 电子镇流器; 3.安装形式: 吸顶安装;	套	3.00					
28	030412004004	自带电源的应急照明灯	1.名称: 自带电源的应急照明灯; 2.规格:A型带应急电池，应急时间>30min 环形荧光灯 3W; 3.安装形式: 壁装;	套	4.00					
29	030404034005	双联单控开关	1.名称: 双联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	1.00					
30	030404034006	三联单控开关	1.名称: 三联单控开关; 2.规格: 250V 10A; 3.安装形式: 暗装;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第9页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
31	030411006004	接线盒	1.名称：开关盒; 2.材质：钢制; 3.安装形式：暗装;	个	2.00					
32	030411006005	接线盒	1.名称：接线盒; 2.材质：钢制; 3.安装形式：暗装;	个	11.00					
33	030414002002	送配电装置系统调试	1.名称：送配电装置系统调试; 2.电压等级（kV）：1KV以下; 3.类型：交流供电综合;	系统	4.00					
		给排水工程								
		冷水给水								
34	031001007013	钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110	1.安装部位：室外埋地; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：钢丝网骨架塑料(PE)复合管 De110 1.0MPa; 4.连接形式：电熔连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗;	m	12.78					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第10页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
35	030801001001	钢塑复合管 DN100*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.其它: 含管箍安装;	m	26.34					
36	030801001002	钢塑复合管 DN150*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 冷水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN150*4.5mm 1.0MPa; 4.连接形式: 卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，消毒冲洗; 6.其它: 含管箍安装;	m	70.62					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第11页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
37	030801001003	钢塑复合管 DN200*6.0mm	1.安装部位：室内; 2.介质：冷水; 3.材质、规格：钢塑复合管 DN200*6.0mm 1.0MPa; 4.连接形式：卡槽连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求：压力试验，消毒冲洗; 6.其它：含管箍安装;	m	26.68					
38	030815001002	管架制作安装	1.单件支架质量：5Kg以内; 2.材质：型钢; 3.管架形式：支吊架;	kg	99.60					
39	031201003002	支架防腐	1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种、做法：刷樟丹二道,灰色调和漆二道;	kg	99.60					
40	030804001001	等径三通（生活给水）DN200	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：等径三通（生活给水）DN200; 3.连接方式：卡箍连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第12页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
41	030804001002	异径三通（生活给水）DN200*100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：异径三通（生活给水）DN200*100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	4.00					
42	030804001003	等径三通（生活给水）DN150	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：等径三通（生活给水）DN150; 3.连接方式：卡箍连接;	个	2.00					
43	030804001004	等径三通（生活给水）DN100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：等径三通（生活给水）DN100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	1.00					
44	030804001005	90° 弯头（生活给水）DN200	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（生活给水）DN200; 3.连接方式：卡箍连接;	个	8.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第13页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
45	030804001006	90° 弯头（生活给水）DN150	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（生活给水）DN150; 3.连接方式：卡箍连接;	个	25.00					
46	030804001007	90° 弯头（生活给水）DN100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（生活给水）DN100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	7.00					
47	030804001008	大小头（生活给水）DN200*100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：大小头（生活给水）DN200*100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	1.00					
48	030807003001	弹性座封不锈钢闸阀 DN100	1.类型：弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质：不锈钢; 3.规格、压力等级：DN100 1.0MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第14页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
49	030807003002	弹性座封不锈钢闸阀 DN150	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	14.00					
50	030807003003	弹性座封不锈钢闸阀 DN200	1.类型: 弹性座封不锈钢闸阀; 2.材质: 不锈钢; 3.规格、压力等级: DN200 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	3.00					
51	030807003004	遥控浮球阀 DN100	1.类型: 遥控浮球阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
52	030807003005	遥控浮球阀 DN150	1.类型: 遥控浮球阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第15页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
53	030807003006	Y型除污器 DN150	1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
54	030807003007	橡胶软接头 DN100	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	4.00					
55	030807003008	橡胶软接头 DN150	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	4.00					
56	030807003009	缓闭止回阀 DN100	1.类型: 缓闭止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.0MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第16页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
57	030810002001	碳钢平焊法兰 DN200	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN200; 3.连接方式: 焊接;	副	3.00					
58	030810002002	碳钢平焊法兰 DN150	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN150; 3.连接方式: 焊接;	副	22.00					
59	030810002003	碳钢平焊法兰 DN100	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN100; 3.连接方式: 焊接;	副	12.00					
60	030804001009	同心异径管 DN100	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN100; 3.连接方式: 焊接;	个	4.00					
61	030804001010	同心异径管 DN150	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN150; 3.连接方式: 焊接;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第17页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
62	030804001011	旋流防止器 DN150	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 旋流防止器 DN150; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
63	030602001002	玻璃液位计	1.名称: 玻璃液位计; 2.规格: 1.2m;	台	4.00					
64	030602001003	液位传示器		台	2.00					
65	031006015002	不锈钢矩形水箱 6*5*2.5m	1.材质、类型: 不锈钢矩形水箱; 2.型号、规格: 6*5*2.5m;	台	2.00					
66	031006001001	变频给水设备	1.设备名称: 变频给水设备; 2.型号、规格: 三用一备; 3.水泵主要技术参数: Q=80L/s,H=65m,N=66KW; 4.附件名称、规格、数量: 四台水泵,配套稳压罐,含控制柜及管路配件;	套	1.00					
67	031006013001	水箱自洁消毒器	1.类型: 水箱自洁消毒器; 2.型号、规格: WTS-2A;	台	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第18页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
68	031003013004	螺旋翼式数字远传冷水表 DN80	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：螺旋翼式数字远传冷水表 DN80; 3.连接形式：法兰连接; 4.附件配置：含两个DN100不锈钢弹性座封闸阀，一个DN100Y型除污器;	组	2.00					
69	031003013005	螺旋翼式数字远传冷水表 DN100	1.安装部位（室内外）：室内; 2.型号、规格：螺旋翼式数字远传冷水表 DN100; 3.连接形式：法兰连接; 4.附件配置：含表前检修DN150不锈钢弹性座封闸阀;	组	1.00					
70	030817008001	刚性防水套管 DN200	1.类型：刚性防水套管; 2.材质：焊接钢管; 3.规格：DN200; 4.填料材质：发泡聚乙烯填料;	台	5.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第19页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
71	030817008002	刚性防水套管 DN150	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	3.00					
72	030817008003	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	2.00					
73	030817008004	刚性防水套管 DN15	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN15; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	2.00					
		压力排水								
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第20页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
74	030801001004	内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN100*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，水冲洗;	m	14.15					
75	030801001005	内外壁热浸镀锌钢管 DN80*4.0mm	1.安装部位: 室内; 2.介质: 污水; 3.材质、规格: 钢塑复合管 DN80*4.0mm 1.0MPa; 4.连接形式: 螺纹连接; 5.压力试验及吹、洗设计要求: 压力试验，水冲洗;	m	5.49					
76	030815001001	管架制作安装	1.单件支架质量: 5Kg以内; 2.材质: 型钢; 3.管架形式: 支吊架;	kg	14.70					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第21页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
77	031201003001	支架防腐	1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种、做法：刷樟丹二道,灰色调和漆二道;	kg	14.70					
78	030807003010	缓闭止回阀 DN80	1.类型：缓闭止回阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN80 1.0MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
79	030807003011	橡胶软接头 DN80	1.类型：橡胶软接头; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN80 1.0MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
80	030807003012	暗杆法兰闸阀 DN80	1.类型：暗杆法兰闸阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.规格、压力等级：DN80 1.0MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
81	030810002004	碳钢平焊法兰 DN80	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：碳钢平焊法兰 DN80; 3.连接方式：焊接;	副	6.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第22页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
82	030601002003	压力仪表	1.名称: 压力表; 2.型号: 表盘式;	台	2.00					
83	030109011001	潜污泵 Q=40m3/h H=15m N=4.0KW	1.名称: 潜污泵; 2.规格: Q=40m3/h H=15m N=4.0KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫;	台	2.00					
		消防工程								
		消火栓给水工程								
84	030801001006	内外壁热浸镀锌钢管 DN250*7.0mm	1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN250*7.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装;	m	4.45					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第23页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
85	030801001007	内外壁热浸镀锌钢管 DN200*6.0mm	1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN200*6.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装;	m	47.88					
86	030801001008	内外壁热浸镀锌钢管 DN150*4.5mm	1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN150*4.5mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装;	m	50.33					
87	030801001009	内外壁热浸镀锌钢管 DN100*4.0mm	1.材质: 内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格: DN100*4.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法: 沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 压力试验，管道冲洗; 5.其它: 含管箍安装;	m	21.47					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第24页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
88	030801001010	内外壁热浸镀锌钢管 DN65*4.0mm	1.材质：内外壁热浸镀锌钢管; 2.规格：DN65*4.0mm 1.6MPa; 3.连接形式、焊接方法：沟槽连接; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求：压力试验，管道冲洗; 5.其它：含管箍安装;	m	8.82					
89	030815001003	管架制作安装	1.单件支架质量：5Kg以内; 2.材质：型钢; 3.管架形式：支吊架;	kg	108.15					
90	031201003003	支架防腐	1.除锈级别：轻锈; 2.油漆品种、做法：刷樟丹二道,灰色调和漆二道;	kg	108.15					
91	030804001012	等径三通（消防给水）DN200	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：等径三通（消防给水）DN200; 3.连接方式：卡箍连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第25页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
92	030804001013	异径三通（消防给水）DN200*100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：异径三通（消防给水）DN200*100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	1.00					
93	030804001014	等径三通（消防给水）DN150	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：等径三通（消防给水）DN150; 3.连接方式：卡箍连接;	个	4.00					
94	030804001015	异径三通（消防给水）DN150*100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：异径三通（消防给水）DN150*100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	1.00					
95	030804001016	90°弯头（消防给水）DN200	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90°弯头（消防给水）DN200; 3.连接方式：卡箍连接;	个	8.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第26页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
96	030804001017	90° 弯头（消防给水）DN150	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（消防给水）DN150; 3.连接方式：卡箍连接;	个	9.00					
97	030804001018	90° 弯头（消防给水）DN100	1.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（消防给水）DN100; 3.连接方式：卡箍连接;	个	4.00					
98	030804001019	90° 弯头（消防给水）DN65	.材质：碳钢; 2.名称、规格：90° 弯头（消防给水）DN65; 3.连接方式：卡箍连接;	个	8.00					
99	030807003013	明杆法兰闸阀 DN250	1.名称：明杆法兰闸阀; 2.材质：球墨铸铁; 3.型号、规格：DN250 1.6MPa; 4.连接形式：法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第27页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
100	030807003014	明杆法兰闸阀 DN200	1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	6.00					
101	030807003015	明杆法兰闸阀 DN150	1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	7.00					
102	030807003016	明杆法兰闸阀 DN100	1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
103	030807003017	明杆法兰闸阀 DN65	1.名称: 明杆法兰闸阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN65 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第28页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
104	030807003018	Y型除污器 DN100	1.类型: Y型除污器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
105	030807003019	活塞式气囊水锤吸纳器 DN200	1.名称: 活塞式气囊水锤吸纳器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
106	030807003020	活塞式气囊水锤吸纳器 DN150	1.名称: 活塞式气囊水锤吸纳器; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	1.00					
107	030807003021	消声止回阀 DN200	1.名称: 消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第29页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
108	030807003022	消声止回阀 DN150	1.名称: 消声止回阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.型号、规格: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
109	030807003023	橡胶软接头 DN250	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN250 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
110	030807003024	橡胶软接头 DN200	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN200 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	4.00					
111	030807003025	橡胶软接头 DN150	1.类型: 橡胶软接头; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN150 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第30页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
112	030807003026	泄压阀 DN100	1.类型: 泄压阀; 2.材质: 球墨铸铁; 3.规格、压力等级: DN100 1.6MPa; 4.连接形式: 法兰连接;	个	2.00					
113	030810002005	碳钢平焊法兰 DN250	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN250; 3.连接方式: 焊接;	副	4.00					
114	030810002006	碳钢平焊法兰 DN200	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN200; 3.连接方式: 焊接;	副	13.00					
115	030810002007	碳钢平焊法兰 DN150	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN150; 3.连接方式: 焊接;	副	12.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第31页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
116	030810002008	碳钢平焊法兰 DN100	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN100; 3.连接方式: 焊接;	副	6.00					
117	030810002009	碳钢平焊法兰 DN65	1.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 碳钢平焊法兰 DN65; 3.连接方式: 焊接;	副	12.00					
118	030602001004	玻璃液位计	1.名称: 玻璃液位计; 2.规格: 1.8m;	台	4.00					
119	030804001020	同心异径管 DN200	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN200; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
120	030804001021	同心异径管 DN150	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 同心异径管 DN150; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
121	030804001022	偏心异径管 DN250	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 偏心异径管 DN250; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第32页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
122	030804001023	偏心异径管 DN200	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 偏心异径管 DN200; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
123	030804001024	吸水喇叭口 含支架 DN250	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 吸水喇叭口 含支架 DN250; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
124	030804001025	吸水喇叭口 含支架 DN200	.材质: 碳钢; 2.名称、规格: 吸水喇叭口 含支架 DN200; 3.连接方式: 焊接;	个	2.00					
125	030601002006	压力表 Y-100	1.名称: 压力表; 2.型号: Y-100; 3.规格: 0-1.60MPa; 4.挠性管材质、规格: 不锈钢 M20*1.5;	台	6.00					
126	030601002005	压力开关	1.名称: 压力开关; 2.连接形式: 螺纹连接;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第33页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
127	030601005001	液位传感装置及高低水位报警装置	1.名称: 液位传感装置及高低水位报警装置;	套	2.00					
128	030601004003	流量测试装置		套	4.00					
129	030109001001	喷淋加压泵 Q=35L/s,H=90m,N=55KW	1.名称: 喷淋加压泵; 2.规格: Q=35L/s,H=90m,N=55KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫;	台	2.00					
130	030109001002	室内外消火栓泵 Q=55L/s,H=65m,N=75KW	1.名称: 室内外消火栓泵; 2.规格: Q=55L/s,H=65m,N=75KW; 3.减振底座形式、数量: 橡胶减震垫;	台	2.00					
131	030817008005	刚性防水套管 DN250	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN250; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	2.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第34页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
132	030817008006	刚性防水套管 DN200	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN200; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	9.00					
133	030817008007	刚性防水套管 DN150	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN150; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	4.00					
134	030817008008	刚性防水套管 DN100	1.类型: 刚性防水套管; 2.材质: 焊接钢管; 3.规格: DN100; 4.填料材质: 发泡聚乙烯填料;	台	3.00					
135	030901013002	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5*2	1.形式: 箱体安装，两具一箱; 2.规格、型号: MF/ABC5*2;	组	1.00					
		消防自动报警工程								
		自动报警系统								
136	030904008006	接线端子箱	1.名称: 接线端子箱; 2.规格: 300*300mm;	台	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第35页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
137	030904005001	楼层显示器	1.名称: 楼层显示器; 2.规格: TX3403;	个	1.00					
138	030904005002	火灾声光警报器	1.名称: 火灾声光警报器; 2.规格: TX3301;	个	1.00					
139	030904006001	火警电话	1.名称: 火警电话; 2.规格: TS-200A; 3.安装方式: 壁装;	部	1.00					
140	030904006002	带火警电话插孔的手动报警按钮	1.名称: 带火警电话插孔的手动报警按钮; 2.规格: TX3140; 3.安装方式: 壁装;	个	1.00					
141	030904007001	火灾应急广播扬声器	1.名称: 火灾应急广播扬声器; 2.功率: TX3353 3W; 3.安装方式: 吸顶安装;	个	1.00					
142	030904001001	智能感烟探测器	1.名称: 智能感烟探测器; 2.规格: TX3100A; 3.线制: 总线制;	个	4.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第36页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
143	030904008001	短路隔离器	1.名称: 短路隔离器; 2.规格: TX3223; 3.输出形式: 总线制;	个	1.00					
144	030904008002	输入模块	1.名称: 输入模块; 2.规格: TX3200A;	个	6.00					
145	030904008003	输出模块	1.名称: 输出模块;	个	4.00					
146	030904008004	广播切换模块	1.名称: 广播切换模块;	个	1.00					
147	030904008005	双输入输出模块	1.名称: 双输入输出模块; 2.规格: GST-LD-8301;	个	1.00					
148	030411001014	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	94.28					
149	030411001086	镀锌钢管 DN20	名称: 电气配管; 2.规格: 镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 埋地敷设;	m	1.72					
150	030411004015	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	8.04					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第37页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
151	030411004016	管内穿线 NH-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-RVS-2*1.5mm2;	m	40.14					
152	030411004017	管内穿线 WDZN-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: WDZN-RVS-2*1.5mm2;	m	12.24					
153	030411004018	管内穿线 ZR-RVVP-2*1.0mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: ZR-RVVP-2*1.0mm2;	m	7.10					
154	030411004025	管内穿线 NH-RV-1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-RV-1.5mm2;	m	72.96					
155	030408002002	控制电缆 NH-KVV-7x1.5mm2		m	10.83					
156	030408007002	控制电缆头 7芯		个	2.00					
157	030905001001	自动报警系统调试		系统	1.00					
		电气火灾监控系统								
158	030904008013	剩余电流式电气火灾探测器	1.名称: 剩余电流式电气火灾探测器;	个	1.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第38页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
159	030411001022	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	5.00					
160	030411004028	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	5.00					
		消防电源监控系统								
161	030904008012	消防电源监控探测器	1.名称: 消防电源监控探测器; 2.规格: DYJK-V;	个	4.00					
162	030411001021	薄壁镀锌钢管 DN20	1.名称: 电气配管; 2.规格: 薄壁镀锌钢管 DN20; 3.配置形式: 暗敷;	m	20.00					
163	030411004026	管内穿线 ZR-RVS-2*1.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.敷设方式: 管内穿线; 2.规格: ZR-RVS-2*1.5mm2;	m	20.00					
164	030411004027	管内穿线 NH-BV-2.5mm2	1.名称: 电气配线; 2.配线形式: 管内穿线; 3.规格: NH-BV-2.5mm2;	m	20.00					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第39页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
		防排烟工程								
165	030108001001	箱式离心排风风机	1.名称: 箱式离心排风风机; 2.规格: 5200m3/h N=0.75KW; 3.减振底座形式、数量: 吊装，弹簧减震器; 4.其它: 含支架，含电气检查接线;	台	1.00					
166	030702001001	镀锌风管 1.0mm	1.名称: 风管; 2.材质: 镀锌钢板; 3.形状: 矩形; 4.规格: 周长<=4000mm; 5.板材厚度: 1.0mm; 6.接口形式: 咬口;	m2	2.83					
167	030702001002	镀锌风管 0.75mm	1.名称: 风管; 2.材质: 镀锌钢板; 3.形状: 矩形; 4.规格: 周长<=2000mm; 5.板材厚度: 1.0mm; 6.接口形式: 咬口;	m2	36.80					
168	030703019001	帆布软接		m2	0.98					
本页合计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.1 单位工程工程量清单与造价表(招标控制价)(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　用途:　　第40页　共40页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)				
						综合单价	合价	其中		
								建安费用	销项税额	附加税费
169	030703011003	单层百叶风口 1250*320	1.名称: 单层百叶风口; 2.型号: 1250*320; 3.材质: 铝合金;	个	1.00					
170	030703011004	单层百叶风口 630*250	1.名称: 单层百叶风口; 2.型号: 630*250; 3.材质: 铝合金;	个	4.00					
171	031301017001	脚手架搭拆		项	1.00					
本页合计										
累　　计										

注:本表用于分部分项工程和能计量的措施项目清单与计价.

E.7 总价措施项目清单计费表

工程名称:水泵房安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费　率(%)	金　额(元)	备注
1		安全文明施工费		13.76		
2		冬雨季施工增加费		0.16		

编制人(造价人员):　　复核人(造价工程师):

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案的出处或计算方法.

F.1 其他项目清单与计价汇总表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见F.3
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			明细详见F.4
2.2	专业工程暂估价			明细详见F.5
3	计日工			明细详见F.6
4	总承包服务费			明细详见F.7
5	索赔与现场签证			明细详见F.8
6	1+2.2+3+4+5项合计			1+2.2+3+4+5项合计
7	销项税额			(6项)×9%
8	附加税费			(6+7项)×费率
9	合计			(6+7+8)项合计

注:材料(工程设备)暂估单价及调价表在F.4填报时按除税价填报;材料(工程设备)暂估单价计入直接费与清单项目综合单价,此处不汇总.

F.3 暂列金额明细表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	项 目 名 称	计量单位	暂列金额(元)	备注
合计				

注:1.此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂定金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中.

2. 检验试验费按直接费的0.5%～1.0%计取.

F.4 材料(工程设备)暂估单价及调整表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　第1页　共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合　计											

注:1.此表由招标人填写"暂估单价",并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上,投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中.

2.采用一般计税法时按除税价填报；采用简易计税法时按含税价填报

3. 材料（工程设备）暂估单价计入直接费与清单项目综合单价，此处汇总后不再重复相加.

F.5 专业工程暂估价及结算价表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　　标段:　　第1页　共1页

序号	工 程 名 称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
合　　计						

注:1.此表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”计入投标总价中.结算时按合同约定结算金额填写.

2.专业工程暂估价及结算价应包含费用和利润.

F.6 计 日 工 表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　　标段:　　第1页　共1页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合 价	
						暂定	实际
一	人工						
	人工小计						
二	材料						
1							
3							
3							
4							
	材料小计						
三	施工机械						
1							
2							
3							
	施工机械小计						
	总 计						

注:1.此表项目名称、暂定数量由招标人填写,编制招标控制价时,单价由招标人按有关计价规定确定;投标时,单价由投标人自主报价,按暂定数量计算合价计入投标总价中;结算时,按发承包双方确认的实际数量计算合价.

2. 计日工表综合单价应包含费用和利润

F.7 总承包服务费计价表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　标段:　　第1页 共1页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程服务费				
1.1					
2	发包人提供材料采保费				
2.1					
	合　计	-	-	-	

注:发包人发包专业工程服务费可按发包工程直接费用的1.0～2.%计取.

J.1 发包人提供材料和工程设备一览表
(一般计税法)

工程名称:水泵房安装工程　　标段:　　第1页、共1页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送货地点	备注

注:1.此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费(计取发包人提供材料采保费)时参考.
2.发包人提供材料与工程设备按含税单价填报.